

Sommaire de la soumission
S-1715 - 118 RUE MATHIAS SALABERRY VALLEYFIELD

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		397 620.33 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.04 \$		
	Vendant		397 620.37 \$	0.04 \$	0.00%
Service	Coûtant		157 440.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		157 440.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
Sous-total			555 060.37 \$	0.04 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Sous-total avant les taxes			555 060.37 \$	0.04 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		
Grand total			555 060.37 \$		

Heures chargés
Heures du relevé de matériel
Balance

1920.000 h *48200*
1916.488 h
-3.512 h

TEMPORAIRE
TELEPHONIE
TRANSPORT

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Relevé matériel RAPPORT 2026

ALARME INCENDIE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PANNEAU ALARME	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
STATION MANUEL	5	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	2.500
KLAXON	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 hr	1.000
STROB	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.000
DETECTEUR A FUMER	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	5.000
DETECTEUR DE GAINÉ REL	2	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	4.000
COND ALARME 3/16 FT4	450 (45s)	P		632.06 \$	0.042 h	24.300
BOITE RECT 2-1/2PO OREILI	5	U	6.97 \$	34.87 \$	0.200 h	1.000
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	10	U	7.96 \$	79.63 \$	0.200 h	2.000
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	31	U	6.18 \$	191.51 \$	0.250 h	7.750
COUV CARRE 4PO VIERGE	25	U	1.50 \$	37.46 \$	0.050 h	1.250
16AWG 3C ALARME ARME 3	210	P	1.30 \$	272.95 \$	0.028 h	5.880
CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA	42	U	0.75 \$	31.53 \$	0.050 h	2.100
				1 280.01 \$		65.78

Sommaire ALARME INCENDIE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	1 280.01 \$			x 1 =	1 280.01 \$
Prix de vente =	1 280.01 \$			x 1 =	1 280.01 \$
Main-d'oeuvre=	65.780 h	x 1.00 h =	65.78 h	x 1 =	65.780 h

Sommaire ALARME INCENDIE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	1 280.01 \$	x 1 =	1 280.01 \$
Prix de vente =	1 280.01 \$	x 1 =	1 280.01 \$
Main-d'oeuvre =	65.780 h	x 1 =	65.780 h

DISTRIBUTION / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT DISTRIBUTION	1	U	20 066.95 \$	20 066.95 \$	0.000 h	0.000
PRIX DE LOT CAMLOCK	1	U	4 673.55 \$	4 673.55 \$	0.000 h	0.000
PRIX DE LOT TRANSFO	1	U	3 483.37 \$	3 483.37 \$	0.000 h	0.000
1X90A 3P 1X350A3P 3X60A3	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN 600A 347/600V 3PH 4	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
1X30A1P 7X15A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN 400A 120/208V 3PH 4F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000
1X15A3P 5X15A2P 1X20A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
SECTIONNEUR 600A 347/600	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000
SECTIONNEUR 600A 347/600	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000
SECTIONNEUR 400A 600V 3	1	U	0.00 \$	0.00 \$	7.000 h	7.000
TRANSFO 75KVA 600/120/20	1	U	0.00 \$	0.00 \$	15.000 h	15.000

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

ARMOIRE POUR APPAREILS	1	U	633.88 \$	633.88 \$	5.000 h	5.000 f
BOITIER CAMLOCK STA-205	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000 f
FUS 600A 600V HRCI-J D	3	U	162.41 \$	487.23 \$	0.050 h	0.150 f
PLYWOOD 4X8X3/4	10	U	150.00 \$	1 500.00 \$	1.000 h	10.000 f
SUPPORT TRANSFO	1	U	350.00 \$	350.00 \$	4.000 h	4.000 f
TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F	3	U	96.21 \$	288.62 \$	1.000 h	3.000 f
Copper Figure 6 Ground Tap	3	U	76.67 \$	230.01 \$	1.000 h	3.000 f
BARRE MISE A TERRE 1/4X2	2	U	600.13 \$	1 200.26 \$	1.000 h	2.000 f
POTEAU 30pi	1	U	2 500.00 \$	2 500.00 \$	8.000 h	8.000 f
KIT HAUBAN	1	U	250.00 \$	250.00 \$	4.000 h	4.000 f
TERRIERE	1	U	2 500.00 \$	2 500.00 \$	0.000 h	0.000 f
BOOM TRUCK	1	U	1 500.00 \$	1 500.00 \$	8.000 h	8.000 f
PUIT TIRAGE	2	U	5 500.00 \$	11 000.00 \$	8.000 h	16.000 f
PROTEGE BUTOIR 2 COND	1	U	254.46 \$	254.46 \$	4.000 h	4.000 f
2/0AWG 19BRINS CUIVRE N	50	P	6.03 \$	301.25 \$	0.030 hr	1.500 f
ACCOUPL CPV 4PO	357	U	23.67 \$	8 448.83 \$	0.000 h	0.000 f
COUDE CPV 4PO 45D	4	U	139.27 \$	557.09 \$	1.000 h	4.000 f
COUDE CPV 4PO 90D	3	U	135.67 \$	407.01 \$	1.000 h	3.000 f
JOINT EXPANS CPV 4PO	2	U	286.30 \$	572.60 \$	0.500 h	1.000 f
ADAPT F CPV 4PO	1	U	36.00 \$	36.00 \$	0.400 h	0.400 f
COND CPV 4PO 10PI	350	P	18.67 \$	6 535.45 \$	0.200 h	70.000 f
COLLE SOLVANT CPV 950M	1	U	33.69 \$	33.69 \$	0.000 h	0.000 f
ADAPT M CPV 4PO	1	U	36.00 \$	36.00 \$	0.400 h	0.400 f
SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC	70	U	7.29 \$	510.30 \$	0.100 h	7.000 f
COND CPV 4PO 10PI	1100	P	18.67 \$	20 539.97 \$	0.200 h	220.000 f
ACCOUPL CPV 4PO	120	U	23.67 \$	2 839.94 \$	0.000 h	0.000 f
COUDE CPV 4PO 45D	4	U	139.27 \$	557.09 \$	1.000 h	4.000 f
COUDE CPV 4PO 90D	6	U	135.67 \$	814.02 \$	1.000 h	6.000 f
JOINT EXPANS CPV 4PO	6	U	286.30 \$	1 717.79 \$	0.500 h	3.000 f
ADAPT F CPV 4PO	2	U	36.00 \$	72.00 \$	0.400 h	0.800 f
ADAPT M CPV 4PO	2	U	36.00 \$	72.00 \$	0.400 h	0.800 f
COND ALUM 4PO	40	P	35.94 \$	1 437.40 \$	0.250 h	10.000 f
SUPP 4ISOL 33-1/2PO SERV	1	U	221.76 \$	221.76 \$	1.500 h	1.500 f
CAP ENTR 4PO ALUM FILET	2	U	487.70 \$	975.40 \$	1.000 h	2.000 f
COURR CPV 4PO 2TROU AC	10	U	18.05 \$	180.54 \$	0.150 h	1.500 f
500MCM 37 BRINS RW90 600V	4720	P	20.91 \$	98 692.10 \$	0.048 h	226.560 f
3AWG 7 BRINS RW90 600V	1180	P	2.65 \$	3 124.10 \$	0.013 h	15.340 f
350MCM 37 BRINS RW90 600V	400	P	13.70 \$	5 481.47 \$	0.042 h	16.800 f
EMBOUT 4PO PLAST	2	U	2.73 \$	5.46 \$	0.050 h	0.100 f
EMBOUT 3PO PLAST (AI)	12	U	1.72 \$	20.62 \$	0.040 h	0.480 f
CONTRE ECROU 3PO	8	U	3.58 \$	28.61 \$	0.040 h	0.320 f
MAMELON RIG 3X6PO	2	U	62.84 \$	125.67 \$	0.550 h	1.100 f
CONN TME 3PO VIS ZINC	8	U	19.01 \$	152.07 \$	0.400 h	3.200 f
ACCOUPL TME 3PO VIS ZINC	4	U	15.58 \$	62.33 \$	0.000 h	0.000 f
COUDE TME 3PO 90D	8	U	52.68 \$	421.43 \$	0.600 h	4.800 f
COUDE TYPEII 4X60PO 90D	10	U	236.66 \$	2 366.61 \$	0.200 h	2.000 f
COND TME 4PO	110	P	14.02 \$	1 542.57 \$	16.000 h	17.600 f
COUDE TME 4PO 90D	6	U	83.06 \$	498.36 \$	0.800 h	4.800 f
CONN TME 4PO VIS ZINC	4	U	23.70 \$	94.80 \$	0.600 h	2.400 f
ACCOUPL TME 4PO VIS ZINC	17	U	20.38 \$	346.51 \$	0.000 h	0.000 f
COURROIE 4PO CABLE & C	15	U	6.33 \$	95.00 \$	0.150 h	2.250 f
EMBOUT 4PO PLAST	4	U	2.73 \$	10.92 \$	0.050 h	0.200 f
COND FLEX 4PO ALUM BOB	5	P	33.31 \$	166.53 \$	0.250 h	1.250 f
CONN BX 4PO 2VIS ALUM	1	U	161.53 \$	161.53 \$	0.400 h	0.400 f
ACCOUPL RIG 4PO GALV	1	U	41.67 \$	41.67 \$	0.400 h	0.400 f
500MCM 37 BRINS RW90 600V	560	P	20.91 \$	11 709.23 \$	0.048 h	26.880 h
3AWG 7 BRINS RW90 600V	140	P	2.65 \$	370.66 \$	0.013 h	1.820 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

COND FLEX 1-1/4PO ALUM E	10	P	5.61 \$	56.13 \$	0.076 h	0.760 h
COND FLEX 3PO ALUM BOB	5	P	14.73 \$	73.66 \$	0.187 h	0.935 h
CONN BX 1-1/4PO 1VIS	1	U	8.26 \$	8.26 \$	0.150 h	0.150 h
CONN BX 3PO 1VIS	1	U	79.36 \$	79.36 \$	0.300 h	0.300 h
CONN BX 1-1/4PO 90D 2VIS	1	U	15.03 \$	15.03 \$	0.150 h	0.150 h
CONN BX 3PO 90D 2VIS ALL	1	U	196.74 \$	196.74 \$	0.300 h	0.300 h
EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI)	2	U	0.42 \$	0.84 \$	0.030 h	0.060 h
EMBOUT 3PO PLAST (AI)	2	U	1.72 \$	3.44 \$	0.040 h	0.080 h
300MCM 37 BRINS RW90 600V	160	P	11.63 \$	1 860.65 \$	0.040 h	6.400 h
4AWG 7 BRINS RW90 600V	40	P	2.06 \$	82.35 \$	0.012 h	0.480 h
3AWG 7 BRINS RW90 600V	45	P	2.65 \$	119.14 \$	0.013 h	0.585 h
6AWG 7 BRINS RW90 600V	50	P	1.30 \$	64.97 \$	0.010 h	0.500 h
6AWG 7 BRINS CUIVRE NU I	50	P	1.29 \$	64.27 \$	0.010 h	0.500 h
COND TME 3PO	20	P	10.72 \$	214.39 \$	11.000 h	2.200 h
CONN TME 3PO VIS ZINC	2	U	19.01 \$	38.02 \$	0.400 h	0.800 h
ACCOUPL TME 3PO VIS ZINC	3	U	15.58 \$	46.75 \$	0.000 h	0.000 h
COUDE TME 3PO 90D	2	U	52.68 \$	105.36 \$	0.600 h	1.200 h
COURROIE 3PO CABLE & C	3	U	5.48 \$	16.45 \$	0.000 h	0.000 h
				226 348.52 \$	816.15 h	

Sommaire DISTRIBUTION / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	226 348.52 \$			x 1 =	226 348.52 \$
Prix de vente =	226 348.52 \$			x 1 =	226 348.52 \$
Main-d'oeuvre =	816.150 h	x 1.00 h =	816.15 h	x 1 =	816.150 h

Sommaire DISTRIBUTION

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	226 348.52 \$	x 1 =	226 348.52 \$
Prix de vente =	226 348.52 \$	x 1 =	226 348.52 \$
Main-d'oeuvre =	816.150 h	x 1 =	816.150 h

ECLAIRAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT ECLAIRAGE	1	U	98 294.15 \$	98 294.15 \$	0.000 h	0.000 h
BASE LAMPADAIRE	2	U	950.00 \$	1 900.00 \$	4.000 h	8.000 h
FIXTURE TYPE A1	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	7.500 h
FIXTURE TYPE D1	2	U	0.00 \$	0.00 \$	4.000 h	8.000 h
FIXTURE TYPE L1	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	2.000 h
FIXTURE TYPE L2	3	U	0.00 \$	0.00 \$	3.000 h	9.000 h
FIXTURE TYPE L3	10	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	10.000 h
FIXTURE TYPE L3A	4	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	4.000 h
FIXTURE TYPE L4	8	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	8.000 h
FIXTURE TYPE L4A	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	2.000 h
FIXTURE TYPE M1	5	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	5.000 h
FIXTURE TYPE P1	8	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	8.000 h
FIXTURE TYPE R1	30	U	0.00 \$	0.00 \$	1.250 h	37.500 h
FIXTURE TYPER2	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.700 h	2.800 h
FIXTURE TYPE R3	6	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	6.000 h
ENSEIGNE SORTIE	5	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	5.000 h
TETE DOUBLE	7	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.500 h
TETE SIMPLE	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.500 h
BATTERIE UNIT 2T	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	2.500 h
WST-C-3D	5	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.750 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

WST-0-5D	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750
WST-C-3	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	2.250
WST-C-1	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.000
DÉTECTEUR MOUV 360 OSC	11	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	5.500
RELAIS RSP-C-347-ZI	19	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	9.500
PANNEAU RELAIS	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
ACC-C-TP	11	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	5.500
WAC2-POE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750
WAH-C-POE-ID	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.000
GS308PP	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500
24/4PR CAT5E BLINDE BLEL	1500	P	0.50 \$	753.90 \$	0.011 h	16.500
INT B/V	8	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	4.000
INT	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500
alimentation d'éclairage 0-10 v	57	U	28.67 \$	1 634.19 \$	0.040 h	2.280
alimentation éclairage	15	U	11.02 \$	165.30 \$	0.350 h	5.250
BTR CPV 4X4X2PO ETANCH	20	U	16.00 \$	319.92 \$	0.400 h	8.000
BOITE OCTOG CPV 4X1-1/2F	38	U	18.21 \$	691.89 \$	0.400 h	15.200
conduit pvc 3/4 3c12	1750 (175s)	P		5 848.05 \$	0.065 h	155.750
conduit 3/4 03c10	290 (29s)	P		821.51 \$	0.058 h	21.460
conduit 3/4 03c12	650 (65s)	P		1 496.81 \$	0.055 h	46.150
ACCOUPL CPV 2PO (AI)	32	U	6.42 \$	205.41 \$	0.000 h	0.000
COUDE CPV 2PO 90D (AI)	4	U	23.20 \$	92.82 \$	0.300 h	1.200
JOINT EXPANS CPV 2PO	2	U	43.23 \$	86.45 \$	0.500 h	1.000
COND CPV 2PO 10PI (AI)	280	P	2.55 \$	714.00 \$	0.110 h	30.800
COLLE SOLVANT CPV 475M	1	U	24.23 \$	24.23 \$	0.000 h	0.000
10AWG 7 BRINS RW90 600V	840	P	0.52 \$	437.21 \$	0.006 h	5.040
12AWG SOLIDE RW90 600V	420	P	0.30 \$	125.53 \$	0.004 h	1.680
OLDCASTLE PRECAST ENC	1	U	613.90 \$	613.90 \$	1.500 h	1.500
PANDUIT STP6X15BU COPP	20	U	51.72 \$	1 034.40 \$	0.150 h	3.000
PANDUIT STP6X25BU COPP	15	U	67.16 \$	1 007.40 \$	0.200 h	3.000
PANDUIT STP6X100BU COP	6	U	179.99 \$	1 079.94 \$	0.500 h	3.000
PANDUIT STP6X3BU COPPE	25	U	33.18 \$	829.50 \$	0.100 h	2.500
PANDUIT STP6X50BU CORC	5	U	99.86 \$	499.30 \$	0.250 h	1.250
PANDUIT STP6X6BU COPPE	15	U	37.80 \$	567.00 \$	0.150 h	2.250
				119 242.81 \$		502.11

Sommaire ECLAIRAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	119 242.81 \$			x 1	= 119 242.81 \$
Prix de vente =	119 242.81 \$			x 1	= 119 242.81 \$
Main-d'oeuvre =	502.110 h	x 1.00 h	= 502.11 h	x 1	= 502.110 h

Sommaire ECLAIRAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	119 242.81 \$	x 1	= 119 242.81 \$
Prix de vente =	119 242.81 \$	x 1	= 119 242.81 \$
Main-d'oeuvre =	502.110 h	x 1	= 502.110 h

CHAUFFAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT CHAUFFAGE	1	U	8 770.08 \$	8 770.08 \$	0.000 h	0.000 h
PLINTHE B500W	5	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	2.500 h
PLINTHE B1000W	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.700 h	0.700 h
PLINTHE B1250W	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.800 h	1.600 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

PLINTHE B1500W	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.900 h	0.900 l
PLINTHE B2500W	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 l
WAF1503C24W	5	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	12.500 l
SHU0431CCHAR	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	2.500 l
SHU1531CCAR	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	2.500 l
RELAIS TRIAC	9	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	3.150 l
drop de chauffage bx2/12	17	U	20.54 \$	349.18 \$	0.600 h	10.200 l
conduit 3/4 03c10	350 (35s)	P		991.47 \$	0.058 h	25.900 l
conduit 1 03c06	50 (5s)	P		315.50 \$	0.080 h	5.000 l
conduit 3/4 03c12	140 (14s)	P		322.39 \$	0.055 h	9.940 l
conduit 3/4 05c12	30 (3s)	P		86.78 \$	0.065 h	2.430 l
conduit 3/4 06c12	50 (5s)	P		159.64 \$	0.070 h	4.300 l
BOÎTE CARRE 2-1/8PO KO 1.	24	U	6.18 \$	148.27 \$	0.250 h	6.000 l
COUV CARRE 4PO VIERGE	15	U	1.50 \$	22.48 \$	0.050 h	0.750 l
				11 165.79 \$		91.87 l

Sommaire CHAUFFAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	11 165.79 \$			x 1 =	11 165.79 \$
Prix de vente =	11 165.79 \$			x 1 =	11 165.79 \$
Main-d'oeuvre =	91.870 h	x 1.00 h =	91.87 h	x 1 =	91.870 h

Sommaire CHAUFFAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	11 165.79 \$	x 1 =	11 165.79 \$
Prix de vente =	11 165.79 \$	x 1 =	11 165.79 \$
Main-d'oeuvre =	91.870 h	x 1 =	91.870 h

SERVICE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
tel/data	0	U	15.09 \$	0.00 \$	0.630 h	0.000 l
prise duplex 15A 120V	18	U	55.83 \$	1 004.94 \$	1.175 h	21.150 l
prise usb 125v 15 amp	2	U	71.62 \$	143.24 \$	1.125 h	2.250 l
CR2510	1	U	145.00 \$	145.00 \$	0.750 h	0.750 l
prise duplex 20a 125v GFI	9	U	58.32 \$	524.88 \$	1.300 h	11.700 l
prise duplex 15/20A 120V	3	U	53.28 \$	159.84 \$	1.225 h	3.675 l
SERPENTIN	7	U	15.00 \$	105.00 \$	0.500 h	3.500 l
CONDENSEUR	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.350 h	0.350 l
CHAUFFE-EAU	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	2.250 l
SECHOIRE A MAIN	3	U	1 250.00 \$	3 750.00 \$	1.000 h	3.000 l
MOTEUR VE	4	U	15.00 \$	60.00 \$	0.350 h	1.400 l
MOTEUR ECH	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.350 h	0.350 l
MOTEUR VC	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.350 h	0.350 l
MOTEUR PERC	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.350 h	0.350 l
MOTEUR VA	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.350 h	0.700 l
MOTEUR DEV	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.350 h	0.350 l
SYTEME REF	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	2.000 l
COND TME 4PO	130	P	14.02 \$	1 823.04 \$	16.000 h	20.800 l
COUDE TME 4PO 90D	6	U	83.06 \$	498.36 \$	0.800 h	4.800 l
CONN TME 4PO VIS ZINC	4	U	23.70 \$	94.80 \$	0.600 h	2.400 l
ACCOUPL TME 4PO VIS ZINC	19	U	20.38 \$	387.28 \$	0.000 h	0.000 l
COND FLEX 4PO ALUM BOB	5	P	33.31 \$	166.53 \$	0.250 h	1.250 l
CONN BX 4PO 2VIS ALUM	1	U	161.53 \$	161.53 \$	0.400 h	0.400 l
CONN BX 4PO 90D ALUM	1	U	403.73 \$	403.73 \$	0.500 h	0.500 l

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

EMBOUIT 4PO PLAST	4	U	2.73 \$	10.92 \$	0.050 h	0.200
500MCM 37 BRINS RW90 600V	680	P	20.91 \$	14 218.35 \$	0.048 h	32.640
4AWG 7 BRINS RW90 600V	190	P	2.06 \$	391.16 \$	0.012 h	2.280
COND TME 1PO	270	P	1.90 \$	512.60 \$	5.000 h	13.500
CONN TME 1PO VIS ZINC	16	U	1.35 \$	21.59 \$	0.100 h	1.600
ACCOUPL TME 1PO VIS ZINC	27	U	1.41 \$	38.15 \$	0.000 h	0.000
COND FLEX 1PO ALUM BOB	25	M	13.88 \$	347.06 \$	0.046 h	3.773
CONN BX/D7 1PO 1VIS	5	U	4.34 \$	21.70 \$	0.110 h	0.550
CONN BX 1PO 90D 2VIS ALL	5	U	12.72 \$	63.59 \$	0.110 h	0.550
EMBOUIT 1PO PLAST (AI)	10	U	0.36 \$	3.57 \$	0.020 h	0.200
6AWG 7 BRINS RW90 600V	1080	P	1.30 \$	1 403.31 \$	0.010 h	10.800
conduit 3/4 03c12	190 (19s)	P		437.53 \$	0.055 h	13.490
conduit 3/4 04c10	80 (8s)	P		264.22 \$	0.064 h	6.400
conduit 3/4 05c12	40 (4s)	P		115.71 \$	0.065 h	3.240
conduit 3/4 07c12	40 (4s)	P		139.71 \$	0.075 h	3.640
conduit 1 11c12	50 (5s)	P		285.00 \$	0.105 h	6.250
conduit 1 15c12	30 (3s)	P		206.70 \$	0.125 h	4.350
conduit 1"1/4 17c12	30 (3s)	P		287.39 \$	0.153 h	5.490
conduit 3/4 03c10	600 (60s)	P		1 699.67 \$	0.058 h	44.400
conduit 1 03c06	50 (5s)	P		315.50 \$	0.080 h	5.000
				30 316.60 \$		242.63

Sommaire SERVICE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	30 316.60 \$			x 1 =	30 316.60 \$
Prix de vente =	30 316.60 \$			x 1 =	30 316.60 \$
Main-d'oeuvre=	242.628 h	x 1.00 h =	242.63 h	x 1 =	242.628 h

Sommaire SERVICE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	30 316.60 \$	x 1 =	30 316.60 \$
Prix de vente =	30 316.60 \$	x 1 =	30 316.60 \$
Main-d'oeuvre =	242.628 h	x 1 =	242.628 h

SECURITÉ / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PORTE SIMPLE	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PORTE DOUBLE	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
conduit vide 1	350 (35s)	P		843.47 \$	0.050 h	24.500 h
conduit vide 3/4	200 (20s)	P		280.56 \$	0.040 h	11.200 h
conduit 3/4 03c12	250 (25s)	P		575.70 \$	0.055 h	17.750 h
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	15	U	6.18 \$	92.67 \$	0.250 h	3.750 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	5	U	1.50 \$	7.49 \$	0.050 h	0.250 h
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	5	U	12.21 \$	61.05 \$	0.600 h	3.000 h
				1 860.94 \$		60.45 h

Sommaire SECURITÉ / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	1 860.94 \$			x 1 =	1 860.94 \$
Prix de vente =	1 860.94 \$			x 1 =	1 860.94 \$
Main-d'oeuvre=	60.450 h	x 1.00 h =	60.45 h	x 1 =	60.450 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire SECURITÉ

		<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant	=	1 860.94 \$	x 1	=	1 860.94 \$
Prix de vente	=	1 860.94 \$	x 1	=	1 860.94 \$
Main-d'oeuvre	=	60.450 h	x 1	=	60.450 h

VIDEOSURVEILLANCE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
ACCOUPL CPV 1-1/4PO (AI)	138	U	3.40 \$	468.86 \$	0.000 h	0.000
COUDE CPV 1-1/4PO 90D (A	16	U	11.05 \$	176.75 \$	0.200 h	3.200
JOINT EXPANS CPV 1-1/4PC	10	U	31.54 \$	315.38 \$	0.500 h	5.000
BTR CPV 8X8X4PO ETANCH	10	U	88.57 \$	885.74 \$	0.500 h	5.000
COND CPV 1-1/4PO 10PI (AI)	1220	P	3.48 \$	4 244.99 \$	0.080 h	97.600
COLLE SOLVANT CPV 475M	1	U	24.23 \$	24.23 \$	0.000 h	0.000
ADAPT M CPV 1-1/4PO (AI)	12	U	3.40 \$	40.81 \$	0.160 h	1.920
EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI)	12	U	0.42 \$	5.06 \$	0.030 h	0.360
CONTRE ECROU 1-1/4PO (A	12	U	0.82 \$	9.81 \$	0.020 h	0.240
ACCOUPL CPV 1PO	38	U	2.61 \$	99.36 \$	0.000 h	0.000
COUDE CPV 1PO 90D	6	U	7.86 \$	47.15 \$	0.150 h	0.900
JOINT EXPANS CPV 1PO	3	U	26.14 \$	78.41 \$	0.500 h	1.500
BTR CPV 4X4X4PO ETANCH	3	U	31.96 \$	95.87 \$	0.500 h	1.500
COND CPV 1PO 10PI	320	P	2.78 \$	888.74 \$	0.060 h	19.200
ADAPT M CPV 1PO	6	U	3.19 \$	19.15 \$	0.140 h	0.840
EMBOUT 1PO PLAST (AI)	6	U	0.36 \$	2.14 \$	0.020 h	0.120
CONTRE ECROU 1PO (AI)	6	U	0.54 \$	3.25 \$	0.020 h	0.120
				7 405.70 \$		137.50

Sommaire VIDEOSURVEILLANCE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	7 405.70 \$			x 1	7 405.70 \$
Prix de vente =	7 405.70 \$			x 1	7 405.70 \$
Main-d'oeuvre=	137.500 h	x 1.00 h	137.50 h	x 1	137.500 h

Sommaire VIDEOSURVEILLANCE

		<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant	=	7 405.70 \$	x 1	=	7 405.70 \$
Prix de vente	=	7 405.70 \$	x 1	=	7 405.70 \$
Main-d'oeuvre	=	137.500 h	x 1	=	137.500 h

Grands totaux

Coûtant	=	397 620.37 \$
Prix de vente	=	397 620.37 \$
Main-d'oeuvre	=	1916.488 h