

Sommaire de la soumission
S-1693 - ÉCOLE PRIMAIRE BELOEIL

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		679 938.50 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.02 \$		
	Vendant		679 938.52 \$	0.02 \$	0.00%
Service	Coûtant		551 860.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		551 860.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
Sous-total			1 231 798.52 \$	0.02 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Sous-total avant les taxes			1 231 798.52 \$	0.02 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		
Grand total			1 231 798.52 \$		

Heures chargés *\$ 82⁰⁰* 6730.000 h
Heures du relevé de matériel 6725.082 h
Balance -4.918 h

TEMPORAIRE =
TELEPHONIE =
CONTROL ECLAIRAGE =
ECLAIRAGE =
HORLOGE =
INTERCOM =

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Relevé matériel RAPPORT 2026

VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT VIDEOSURVEI	1	U	29 161.38 \$	29 161.38 \$	0.000 h	0.000 l
CAMERA	12	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 hr	0.000 l
CAMERA DOME	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
GARDE CAMERA	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
conduit vide 3/4	1450 (145s)	P		2 034.03 \$	0.040 h	81.200 l
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	55	U	6.18 \$	339.78 \$	0.250 h	13.750 l
COUV CARRE 4PO VIERGE	55	U	1.50 \$	82.42 \$	0.050 h	2.750 l
				31 617.61 \$		97.70 l

Sommaire VIDEO SURVEILLANCE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	31 617.61 \$			x 1	31 617.61 \$
Prix de vente =	31 617.61 \$			x 1	31 617.61 \$
Main-d'oeuvre=	97.700 h	x 1.00 h	97.70 h	x 1	97.700 h

Sommaire VIDEO SURVEILLANCE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	31 617.61 \$	x 1	31 617.61 \$
Prix de vente =	31 617.61 \$	x 1	31 617.61 \$
Main-d'oeuvre =	97.700 h	x 1	97.700 h

DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT DISTRIBUTION	1	U	104 642.02 \$	104 642.02 \$	0.000 h	0.000 l
PRIX DE LOT TRANSFO	1	U	22 628.00 \$	22 628.00 \$	0.000 h	0.000 l
PRIX DE LOT CAMLOCK	1	U	5 515.10 \$	5 515.10 \$	0.000 h	0.000 l
DÉMARREUR COMBINÉ	1	U	4 575.00 \$	4 575.00 \$	0.000 h	0.000 l
PP1 PANN 600A 347/600V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	24.000 h	24.000 l
MESURAGE HQ MAIN DISJ 6	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
DISJ 600A 3P 25KA LSI C/A 1	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
PP1 PANN 600A 347/600V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	16.000 h	16.000 l
1X400A3P 2X200A3P 5XESP	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
CDP1 600A 120/208V 3PH 4F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	16.000 h	16.000 l
2X40A2P 4XESPACE	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
PP2 400A 347/600V 3PH 4F C	1	U	0.00 \$	0.00 \$	12.000 h	12.000 l
2X45A3P 1X35A3P 8X2A3P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
CDP2 600A 120/208V 3PH 4F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	12.000 h	12.000 h
4XESPACE	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
P1 PANN 200A 120/208V 3PH	1	U	0.00 \$	0.00 \$	12.000 h	12.000 h
1X30A3P 1X50A2P 1X15A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
P2 PANN 200A 120/208V 3PH	1	U	0.00 \$	0.00 \$	12.000 h	12.000 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

46X15A1P 18X20A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
P3 PANN 200A 120/208V 3P	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000 l
3X25A3P 1X20A3P 6X15A3P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
PA PANN 200A 347/600V 3P	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000 l
5X25A1P 10X20A1P8X15A1F	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
P4 PANN 200A 120/208C3PH	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 l
30X15A1P 8X20A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
P5 PANN 200A 120/208V 3P	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 l
1X25A3P 5X20A3P 6X15A3P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
P6 PANN 200A 120/208V 3P	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 l
1X30A3P 2X20A3P 4X15A3P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
PB PANN 200A 347/600V 3P	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000 l
6X20A1P 8X15A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
T1/T2 TRANSFO 150KVA 6C	2	U	0.00 \$	0.00 \$	17.000 hr	34.000 l
DÉMARREUR COMBINER M	2	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	5.000 l
C/A SELECTEUR ET CONTR	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
BOITIER CONTROL ECLAIR	1	U	991.00 \$	991.00 \$	2.500 h	2.500 l
FISIBLE SELECTEUR HOA 4	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
20A 2P BOB 24V 1 BOBINE F	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
1 BOBINE RELAIS AUTOMAT	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
ARMOIRE POUR APPAREILS	1	U	223.35 \$	223.35 \$	2.750 h	2.750 l
BARRE MISE A TERRE 1/4X	1	U	600.13 \$	600.13 \$	1.000 h	1.000 l
3/0AWG 19 BRINS CUIVRE N	50	P	7.57 \$	378.25 \$	0.033 h	1.650 l
PLYWOOD 4X8X3/4	16	U	150.00 \$	2 400.00 \$	1.000 h	16.000 l
BOOM TRUCK	1	U	1 250.00 \$	1 250.00 \$	0.000 h	0.000 l
PEPINE C/A TERRIERE	1	U	1 750.00 \$	1 750.00 \$	8.000 h	8.000 l
POTEAU 30PI	1	U	2 500.00 \$	2 500.00 \$	4.000 h	4.000 l
SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC	104	U	7.29 \$	758.16 \$	0.100 h	10.400 l
COUDE HQ 3X60 90D TYPE I	8	U	235.64 \$	1 885.09 \$	0.200 h	1.600 l
COUDE HQ 4X60R 90D TYPE	8	U	249.12 \$	1 992.95 \$	0.200 h	1.600 l
MANCHON TYPEII 3PO COLI	34	U	7.75 \$	263.57 \$	0.100 h	3.400 l
MANCHON TYPEII 4PO COLI	34	U	10.79 \$	366.99 \$	0.100 h	3.400 l
BOUCHON TYPEII 3PO FEM	2	U	14.84 \$	29.68 \$	0.150 h	0.300 l
BOUCHON TYPEII 4PO FEM	2	U	14.84 \$	29.68 \$	0.150 h	0.300 l
COND TYPEII 3PO 10PI	260	P	3.67 \$	955.16 \$	0.060 h	15.600 l
COND TYPEII 4PO 10PI	260	P	4.08 \$	1 061.68 \$	0.060 h	15.600 l
COND ALUM 3PO	40	P	23.64 \$	945.77 \$	0.200 h	8.000 l
COND ALUM 4PO	20	P	35.94 \$	718.70 \$	0.300 h	6.000 l
CAP ENTR 3PO ALUM FILET	2	U	278.70 \$	557.39 \$	1.500 h	3.000 l
ADAPT F CPV 3PO	2	U	22.94 \$	45.88 \$	0.300 h	0.600 l
ADAPT F CPV 4PO	2	U	36.00 \$	72.00 \$	0.400 h	0.800 l
COURR CPV 4PO 2TROU AC	10	U	18.05 \$	180.54 \$	0.150 h	1.500 l
COURR CPV 3PO 2TROU AC	6	U	7.74 \$	46.45 \$	0.150 h	0.900 l
SUPP ISOL 9-1/2PO SERV R	1	U	82.54 \$	82.54 \$	1.000 h	1.000 l
BARRE MISE A TERRE 1/4X	2	U	600.13 \$	1 200.26 \$	1.000 h	2.000 l
TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F	3	U	96.21 \$	288.62 \$	1.000 h	3.000 l
PROTEGE BUTOIR 4 COND	1	U	345.47 \$	345.47 \$	4.000 h	4.000 l
BOITE TIGE MALT 10X12PO	3	U	77.89 \$	233.68 \$	1.000 h	3.000 l
Copper Figure 6 Ground Tap	3	U	76.67 \$	230.01 \$	1.000 h	3.000 l
COND TME 3PO	320	P	10.72 \$	3 430.27 \$	11.000 h	35.200 l
COUDE TME 3PO 90D	14	U	52.68 \$	737.50 \$	0.600 h	8.400 l
CONN TME 3PO VIS ZINC	4	U	19.01 \$	76.03 \$	0.400 h	1.600 l
ACCOUPL TME 3PO VIS ZINC	46	U	15.58 \$	716.82 \$	0.000 h	0.000 l
COURROIE 3PO CABLE & C	40	U	5.48 \$	219.34 \$	0.000 h	0.000 l
RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV C	250	P	7.48 \$	1 869.60 \$	0.100 h	25.000 l
EMBOUT 3PO PLAST (AI)	8	U	1.72 \$	13.74 \$	0.050 h	0.400 l
2/0AWG 19BRINS CUIVRE N	290	P	6.02 \$	1 747.22 \$	0.030 h	8.700 l

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

500MCM 37 BRINS RW9060C	3080	P	3.47 \$	10 692.75 \$	0.048 h	147.840
2AWG 7 BRINS RW90 600V9	720	P	0.64 \$	457.57 \$	0.014 h	10.080
COND TME 2-1/2PO	610	P	8.62 \$	5 258.51 \$	9.000 h	54.900
COUDE TME 2-1/2PO 90D	22	U	35.30 \$	776.55 \$	0.500 h	11.000
CONN TME 21/2PO VIS ZINC	22	U	13.54 \$	297.96 \$	0.300 h	6.600
ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS	83	U	13.04 \$	1 082.00 \$	0.000 h	0.000
COND FLEX 2-1/2PO ALUM E	15	P	11.48 \$	172.22 \$	0.165 h	2.475
COND FLEX 3PO ALUM BOB	20	P	14.73 \$	294.62 \$	0.187 h	3.740
CONN BX 3PO 1VIS	4	U	79.37 \$	317.46 \$	0.300 h	1.200
CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS	2	U	154.24 \$	308.48 \$	0.280 h	0.560
CONN BX 3PO 90D 2VIS ALL	4	U	196.74 \$	786.95 \$	0.300 h	1.200
CONN BX 2-1/2PO 2VIS	2	U	56.86 \$	113.72 \$	0.280 h	0.560
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI)	10	U	1.33 \$	13.26 \$	0.050 h	0.500
EMBOUT 3PO PLAST (AI)	14	U	1.72 \$	24.05 \$	0.050 h	0.700
COND TME 3PO	100	P	10.72 \$	1 071.96 \$	11.000 h	11.000
COUDE TME 3PO 90D	6	U	52.68 \$	316.07 \$	0.600 h	3.600
ACCOUPL RIG 2-1/2PO GALV	2	U	23.25 \$	46.50 \$	0.170 h	0.340
ACCOUPL RIG 3PO GALV	4	U	29.54 \$	118.15 \$	0.028 h	0.112
CONN TME 3PO VIS ZINC	8	U	19.01 \$	152.07 \$	0.400 h	3.200
ACCOUPL TME 3PO VIS ZINC	12	U	15.58 \$	187.00 \$	0.000 h	0.000
COURROIE 2-1/2PO CABLE & C	12	U	4.87 \$	58.39 \$	0.000 h	0.000
COURROIE 3PO CABLE & C	20	U	5.48 \$	109.67 \$	0.000 h	0.000
2AWG 7 BRINS RW90 600V9	1075	P	0.64 \$	683.18 \$	0.014 h	15.050
350MCM 4C ARME ALUM PV	200	P	16.48 \$	3 296.31 \$	0.042 h	8.400
500MCM 37 BRINS RW9060C	640	P	3.47 \$	2 221.87 \$	0.048 h	30.720
250MCM 37 BRINS RW9060C	4300	P	2.01 \$	8 662.92 \$	0.036 h	154.800
4AWG 7 BRINS RW90 600V9	65	P	0.47 \$	30.64 \$	0.012 h	0.780
1AWG 19 BRINS RW90 600V	160	P	0.81 \$	129.68 \$	0.014 h	2.240
4/0AWG 19 BRINS RW90 60C	160	P	1.51 \$	241.16 \$	0.030 h	4.800
MAMELON RIG 2-1/2X6PO	3	U	49.97 \$	149.92 \$	0.350 h	1.050
CONTRE ECROU 2-1/2PO	12	U	3.01 \$	36.14 \$	0.030 h	0.360
ACCOUPL CPV 3PO	38	U	16.86 \$	640.72 \$	0.000 h	0.000
COUDE CPV 3PO 90D	10	U	83.33 \$	833.27 \$	0.650 h	6.500
ADAPT F CPV 3PO	2	U	22.94 \$	45.88 \$	0.300 h	0.600
COND CPV 3PO 10PI	300	P	13.22 \$	3 964.74 \$	0.150 h	45.000
ADAPT M CPV 3PO	2	U	19.01 \$	38.01 \$	0.300 h	0.600
COND TME 1-1/2PO	30	P	3.95 \$	118.38 \$	6.500 h	1.950
LB 1-1/2PO FILETE ALUM	2	U	34.52 \$	69.03 \$	0.450 h	0.900
ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS	5	U	3.97 \$	19.84 \$	0.000 h	0.000
CONN TME 11/2PO VIS ZINC	4	U	4.25 \$	17.00 \$	0.180 h	0.720
COUDE TME 1-1/2PO 90D	2	U	10.09 \$	20.17 \$	0.300 h	0.600
COURROIE 1-1/2PO CABLE & C	4	U	2.77 \$	11.06 \$	0.000 h	0.000
ARMOIRE POUR APPAREILS	1	U	633.88 \$	633.88 \$	5.000 h	5.000
COND TME 4PO	380	P	14.02 \$	5 328.89 \$	16.000 h	60.800
COUDE TME 4PO 90D	8	U	83.06 \$	664.48 \$	0.800 h	6.400
CONN TME 4PO VIS ZINC	10	U	23.70 \$	236.99 \$	0.600 h	6.000
ACCOUPL TME 4PO VIS ZINC	46	U	20.38 \$	937.62 \$	0.000 h	0.000
COURROIE 4PO CABLE & C	50	U	6.33 \$	316.65 \$	0.000 h	0.000
conduit pvc 3/4 vide	260 (26s)	P		634.85 \$	0.050 h	19.240
				221 192.83 \$		1033.32 h

Sommaire DISTRIBUTION / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	221 192.83 \$			x 1 =	221 192.83 \$
Prix de vente =	221 192.83 \$			x 1 =	221 192.83 \$
Main-d'oeuvre=	1033.317 h	x 1.00 h =	1033.32 h	x 1 =	1033.317 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire DISTRIBUTION

		<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant	=	218 810.76 \$	x 1	=	218 810.76 \$
Prix de vente	=	218 810.76 \$	x 1	=	218 810.76 \$
Main-d'oeuvre	=	1005.377 h	x 1	=	1005.377 h

ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT ECLAIRAGE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
BOOM TRUCK	1	U	1 250.00 \$	1 250.00 \$	8.000 h	8.000 h
BASE LAMPADAIRE	2	U	950.00 \$	1 900.00 \$	4.000 h	8.000 h
BASE BOLARD	9	U	550.00 \$	4 950.00 \$	2.000 h	18.000 h
FIXTURE TYPE A1	5	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	5.000 h
FIXTURE TYPE A2	16	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	16.000 h
FIXTURE TYPE A4	9	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	9.000 h
FIXTURE TYPE A5	12	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	12.000 h
FIXTURE TYPE B1	9	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	18.000 h
FIXTURE TYPE E1	168	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	126.000 h
FIXTURE TYPE E1A	69	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	51.750 h
FIXTURE TYPE E2	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
FIXTURE TYPE E3	72	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	54.000 h
FIXTURE TYPE E3A	13	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	9.750 h
FIXTURE TYPE E3B	12	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	9.000 h
FIXTURE TYPE E4	27	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	20.250 h
FIXTURE TYPE E5	49	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	36.750 h
FIXTURE TYPE E6	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	10.500 h
FIXTURE TYPE E7	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	2.250 h
FIXTURE TYPE L1	2	U	0.00 \$	0.00 \$	4.000 h	8.000 h
FIXTURE TYPE M1	6	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	6.000 h
FIXTURE TYPE M2	4	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	4.000 h
FIXTURE TYPE M3	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	2.000 h
FIXTURE TYPE S1	28	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	21.000 h
FIXTURE TYPE S2	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
FIXTURE TYPE S3	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
FIXTURE TYPE S4	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
FIXTURE TYPE S5	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
alimentation d'éclairage 0-10 v	450	U	28.67 \$	12 901.50 \$	0.040 h	18.000 h
BTE CPV MOULE JBXH 12X1	2	U	235.83 \$	471.66 \$	1.500 h	3.000 h
RIZE 30202/RWC2YP10K CÂ	300	U	11.78 \$	3 534.00 \$	0.500 h	150.000 h
ACCOUPL CPV 1PO	170	U	2.61 \$	444.52 \$	0.000 h	0.000 h
ACCOUPL CPV 2PO (AI)	55	U	6.42 \$	353.05 \$	0.000 h	0.000 h
COUDE CPV 1PO 90D	48	U	7.86 \$	377.18 \$	0.150 h	7.200 h
COUDE CPV 2PO 90D (AI)	10	U	23.20 \$	232.05 \$	0.300 h	3.000 h
ADAPT F CPV 1PO	4	U	4.18 \$	16.72 \$	0.140 h	0.560 h
ADAPT F CPV 2PO (AI)	8	U	9.01 \$	72.05 \$	0.200 h	1.600 h
COND CPV 1PO 10PI	1700	P	2.78 \$	4 721.41 \$	0.060 h	102.000 h
COND CPV 2PO 10PI (AI)	450	P	2.55 \$	1 147.50 \$	0.110 h	49.500 h
COLLE SOLVANT CPV 950M	1	U	33.69 \$	33.69 \$	0.000 h	0.000 h
ADAPT M CPV 1PO	4	U	3.19 \$	12.77 \$	0.140 h	0.560 h
ADAPT M CPV 2PO (AI)	4	U	5.95 \$	23.78 \$	0.200 h	0.800 h
10AWG 7 BRINS RWU90 100	4320	P	0.70 \$	3 005.21 \$	0.006 h	25.920 h
12AWG 7 BRINS RWU90 100	2160	P	0.36 \$	768.82 \$	0.004 h	8.640 h
conduit vide 3/4	0 (0s)	P		0.00 \$	0.040 h	0.000 h
conduit 3/4 03c10	1700 (170s)	P		4 815.73 \$	0.058 h	125.800 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

conduit 3/4 03c12	3400 (340s)	P		7 829.45 \$	0.055 h	241.400 l
16AWG 3C PVC FT4 600V Gf	2650	P	0.68 \$	1 802.92 \$	0.008 h	21.200 l
conduit 3/4 07c12	780 (78s)	P		2 724.37 \$	0.075 h	70.980 l
				53 388.38 \$		1289.16 l

Sommaire ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	53 388.38 \$			x 1 =	53 388.38 \$
Prix de vente =	53 388.38 \$			x 1 =	53 388.38 \$
Main-d'oeuvre=	1289.160 h	x 1.00 h =	1289.16 h	x 1 =	1289.160 h

Sommaire ECLAIRAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	53 388.38 \$	x 1 =	53 388.38 \$
Prix de vente =	53 388.38 \$	x 1 =	53 388.38 \$
Main-d'oeuvre =	1289.160 h	x 1 =	1289.160 h

CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT CHAUFFAGE	1	U	59 800.00 \$	59 800.00 \$	0.000 h	0.000 l
TYPE A						
WFA4003TW 347V	6	U	0.00 \$	0.00 \$	1.500 h	9.000 l
TYPE C						
SHU 4000W 347V C/A TH	2	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	4.000 l
SHU 1500W 347V C/A TH	2	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	4.000 l
TYPE B						
SCAS 500W 347V	7	U	0.00 \$	0.00 \$	0.600 h	4.200 l
SCAS 750W 347V	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.700 h	7.000 l
SCAS 1000W 347V	5	U	0.00 \$	0.00 \$	0.800 h	4.000 l
SCAS 1500W 347V	8	U	0.00 \$	0.00 \$	0.900 h	7.200 l
SCAS 1250W 347V	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 l
RELAIS TRANSFO 347/24V	42	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	14.700 l
TYPE D						
ALUX3 C/A ALUX3CBW 750l	3	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	3.000 l
ALUX3 C/A ALUX3CBW 1000	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.250 h	1.250 l
ALUX3 C/A ALUX3 CBW 150l	13	U	0.00 \$	0.00 \$	1.500 h	19.500 l
ALUX3 C/A ALUX3CBW 1750	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.750 h	1.750 l
ALUX3 C/A ALUX3CBW 2000	2	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	4.000 l
ALUX3 C/A ALUX3CBW 2500	4	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	10.000 l
LE TOUS C/A PLAQUE DE JC	1	U	0.00 \$	0.00 \$	24.000 h	24.000 l
TYPE E						
THERMARAY AS1448-A00-34	68	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	68.000 l
SÉCHOIR A MAIN COMAC OI	6	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	6.000 l
conduit 3/4 05c10	450 (45s)	P		1 702.25 \$	0.070 h	38.700 l
conduit 3/4 04c10	90 (9s)	P		297.25 \$	0.064 h	7.200 l
conduit 3/4 03c10	290 (29s)	P		821.51 \$	0.058 h	21.460 l
conduit 1 07c10	340 (34s)	P		1 951.57 \$	0.092 h	38.080 l
conduit 1 08c10	180 (18s)	P		1 117.78 \$	0.098 h	21.240 l
drop de chauffage bx2/12	61	U	20.14 \$	1 228.54 \$	0.600 h	36.600 l
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	95	U	6.18 \$	586.89 \$	0.250 h	23.750 l
COUV CARRE 4PO VIERGE	50	U	1.50 \$	74.93 \$	0.050 h	2.500 l
				67 580.72 \$		382.13 l

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire CHAUFFAGE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	67 580.72 \$			x 1 =	67 580.72 \$
Prix de vente =	67 580.72 \$			x 1 =	67 580.72 \$
Main-d'oeuvre=	382.130 h	x 1.00 h =	382.13 h	x 1 =	382.130 h

Sommaire CHAUFFAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	67 580.72 \$	x 1 =	67 580.72 \$
Prix de vente =	67 580.72 \$	x 1 =	67 580.72 \$
Main-d'oeuvre =	382.130 h	x 1 =	382.130 h

ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT ALARME INCEI	1	U	28 511.56 \$	28 511.56 \$	0.000 h	0.000 f
PRIX DE LOT ALARME INCEI	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 f
PANEAU ALARME	1	U	0.00 \$	0.00 \$	12.000 h	12.000 f
STATION MANUEL	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	5.000 f
DÉTECTEUR A FUMÉE	17	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	8.500 f
DÉTECTEUR DE GAINÉ	23	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	46.000 f
KLAXON/STROB	31	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	15.500 f
KAXON	13	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	6.500 f
STROB	23	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	11.500 f
GARDE PROTECTION STATI	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.000 f
RETENU MAGETIQUE	11	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	5.500 f
ISOLATEUR	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.000 f
RELAIS ADRESSABLE	16	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	8.000 f
MODULE ADRESSABLE	7	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.500 f
GRILLAGE STROB	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.000 f
BOITE RECT 2-1/2PO OREILI	10	U	6.98 \$	69.75 \$	0.200 h	2.000 f
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	17	U	7.96 \$	135.37 \$	0.200 h	3.400 f
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	230	U	6.18 \$	1 420.89 \$	0.250 h	57.500 f
COUV CARRE 4PO VIERGE	100	U	1.50 \$	149.85 \$	0.050 h	5.000 f
CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA	400	U	0.75 \$	300.28 \$	0.050 h	20.000 f
16AWG 3C ALARME ARME 3	500	P	1.30 \$	649.87 \$	0.028 h	14.000 f
14AWG 3C ALARNE 150M 1C	750	P	1.58 \$	1 188.03 \$	0.025 h	18.750 f
14AWG 3C ALARME 300V 10	2000	P	0.92 \$	1 841.91 \$	0.008 h	16.000 f
conduit vide 3/4	1850 (185s)	P		2 595.14 \$	0.040 hr	103.600 f
COND ALARME 3/16 FT4	1850 (185s)	P		2 598.47 \$	0.042 h	99.900 f
				39 461.12 \$		469.15 f

Sommaire ALARME INCENDIE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	39 461.12 \$			x 1 =	39 461.12 \$
Prix de vente =	39 461.12 \$			x 1 =	39 461.12 \$
Main-d'oeuvre=	469.150 h	x 1.00 h =	469.15 h	x 1 =	469.150 h

Sommaire ALARME INCENDIE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	39 461.12 \$	x 1 =	39 461.12 \$
Prix de vente =	39 461.12 \$	x 1 =	39 461.12 \$
Main-d'oeuvre =	469.150 h	x 1 =	469.150 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

INTRUSION / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT INTRUSION	1	U	48 035.16 \$	48 035.16 \$	0.000 hr	0.000 hr
PANNEAU	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 hr
DETECTEUR DE REQUISITIK	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 hr
DETECTEUR MOUVEMENT	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	7.000 hr
CLAVIER	7	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.500 hr
CAMERA DOME	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	7.000 hr
CAMÉRA	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	7.000 hr
DETECTEUR MOUVEMENT	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	7.000 hr
SIRENE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 hr
GARDE DETECTEUR MOUVI	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.000 hr
BOITIER S7001267 KEY SAF	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 hr
BOITIER ALIMENTATION	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.000 hr
BOITE RECT 2-1/2PO OREILI	10	U	6.98 \$	69.75 \$	0.200 h	2.000 hr
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	30	U	6.18 \$	185.33 \$	0.250 h	7.500 hr
COUV CARRE 4PO VIERGE	30	U	1.50 \$	44.96 \$	0.050 h	1.500 hr
conduit vide 3/4	2750 (275s)	P		3 857.65 \$	0.040 h	154.000 hr
				52 192.85 \$		202.00 hr

Sommaire INTRUSION / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	52 192.85 \$			x 1 =	52 192.85 \$
Prix de vente =	52 192.85 \$			x 1 =	52 192.85 \$
Main-d'oeuvre=	202.000 h	x 1.00 h =	202.00 h	x 1 =	202.000 h

Sommaire INTRUSION

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	52 192.85 \$	x 1 =	52 192.85 \$
Prix de vente =	52 192.85 \$	x 1 =	52 192.85 \$
Main-d'oeuvre =	202.000 h	x 1 =	202.000 h

LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE DE LOT SÉCURITÉ	1	U	65 953.65 \$	65 953.65 \$	0.000 h	0.000 hr
PANNEAU	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 hr
LECTREUR DE CARTE	9	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	4.500 hr
BOITIER ALIMEMENTATION	13	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	6.500 hr
REX	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 hr
GACHE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 hr
CONTACT DE PORTE	26	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	13.000 hr
BOUTON HANDICAPÉ	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	7.000 hr
OPÉRATEUR DE PORTE	7	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.500 hr
GARDE LECTEUR	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 hr	0.500 hr
BOUTON GACHE	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.000 hr
conduit vide 3/4	3950 (395s)	P		5 540.98 \$	0.040 h	221.200 hr
conduit 3/4 03c12	850 (845s)	P		3 270.49 \$	0.055 h	181.950 hr
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	60	U	6.18 \$	370.67 \$	0.250 h	15.000 hr
COUV CARRE 4PO VIERGE	60	U	1.50 \$	89.91 \$	0.050 h	3.000 hr
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	13	U	12.21 \$	158.73 \$	0.600 h	7.800 hr
				75 384.43 \$		465.95 hr

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire LECTEUR DE CARTE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	75 384.43 \$			x 1 =	75 384.43 \$
Prix de vente =	75 384.43 \$			x 1 =	75 384.43 \$
Main-d'oeuvre=	465.950 h	x 1.00 h =	465.95 h	x 1 =	465.950 h

Sommaire LECTEUR DE CARTE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	75 384.43 \$	x 1 =	75 384.43 \$
Prix de vente =	75 384.43 \$	x 1 =	75 384.43 \$
Main-d'oeuvre =	465.950 h	x 1 =	465.950 h

COMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT CABLE STRUC	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
tel/data	91	U	15.09 \$	1 373.19 \$	0.630 h	57.330 l
WIFI	29	U	15.00 \$	435.00 \$	0.630 h	18.270 l
HDMI	42	U	75.00 \$	3 150.00 \$	1.500 h	63.000 l
conduit vide 3/4	1600 (160s)	P		2 244.45 \$	0.040 h	89.600 l
				7 202.64 \$		228.20 l

Sommaire COMMUNICATION / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	7 202.64 \$			x 1 =	7 202.64 \$
Prix de vente =	7 202.64 \$			x 1 =	7 202.64 \$
Main-d'oeuvre=	228.200 h	x 1.00 h =	228.20 h	x 1 =	228.200 h

Sommaire COMMUNICATION

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	7 202.64 \$	x 1 =	7 202.64 \$
Prix de vente =	7 202.64 \$	x 1 =	7 202.64 \$
Main-d'oeuvre =	228.200 h	x 1 =	228.200 h

URGENCE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT URGENCE	1	U	10 332.90 \$	10 332.90 \$	0.000 h	0.000 l
LUMACELL LS1WU	21	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	21.000 l
LUMACELL LS2WU	3	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	3.000 l
LUMACELL MQM1LD19	34	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	17.000 l
LUMACELL MDMLD19	23	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	11.500 l
LUMACELL RG12S2001LD9-	8	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	20.000 l
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	81	U	7.96 \$	645.00 \$	0.200 h	16.200 l
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	20	U	6.18 \$	123.56 \$	0.250 h	5.000 l
COUV CARRE 4PO VIERGE	20	U	1.50 \$	29.97 \$	0.050 h	1.000 l
alimentation éclairage	89	U	10.82 \$	962.98 \$	0.350 h	31.150 l
conduit 3/4 03c10	2300 (230s)	P		6 515.39 \$	0.058 h	170.200 l
				18 609.80 \$		296.05 l

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire URGENCE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	18 609.80 \$			x 1 =	18 609.80 \$
Prix de vente =	18 609.80 \$			x 1 =	18 609.80 \$
Main-d'oeuvre=	296.050 h	x 1.00 h =	296.05 h	x 1 =	296.050 h

Sommaire URGENCE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	18 609.80 \$	x 1 =	18 609.80 \$
Prix de vente =	18 609.80 \$	x 1 =	18 609.80 \$
Main-d'oeuvre =	296.050 h	x 1 =	296.050 h

CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
CONTROL ECLAIRAGE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
DETECTEUR MOUVEMENT	83	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	41.500
INTERRUPTEUR B/V	16	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	5.600
GRADATEUR15A 1VOIE B/V	62	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	21.700
INTERRUPTEUR A DÉTECTE	17	U	103.67 \$	1 762.39 \$	0.350 h	5.950
BLOCK ALIMENTATION INT I	16	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	5.600
BLOCK ALIMENTATION GRA	62	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	21.700
PANDUIT UPPBU25 ZONE C	80	U	74.35 \$	5 948.00 \$	0.350 h	28.000
PANDUIT UTPSP15BUY PAT	83	U	29.44 \$	2 443.52 \$	0.300 h	24.900
PANDUIT UTP28SP3BU COP	80	U	18.63 \$	1 490.40 \$	0.250 h	20.000
interrupteur 15A 120V	6	U	67.46 \$	404.76 \$	1.075 h	6.450
drop de switch	17	U	49.67 \$	844.39 \$	0.950 h	16.150
BOITE RECT 3-1/2PO 1G MA	200	U	10.55 \$	2 109.98 \$	0.200 h	40.000
BOITE RECT 2-1/2PO OREIL	78	U	6.97 \$	544.04 \$	0.200 h	15.600
COND TME 3/4PO	1140	P	1.08 \$	1 235.76 \$	4.000 h	45.600
CONN TME 3/4PO VIS ZINC	156	U	0.86 \$	134.77 \$	0.080 h	12.480
ACCOUPL TME 3/4PO VIS ZI	78	U	0.87 \$	67.56 \$	0.000 h	0.000
COURR TME 3/4PO 1TROU /	78	U	0.26 \$	20.49 \$	0.000 h	0.000
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	83	U	7.96 \$	660.93 \$	0.200 h	16.600
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1	78	U	6.18 \$	481.87 \$	0.250 h	19.500
COUV CARRE 4PO VIERGE	78	U	1.50 \$	116.88 \$	0.050 h	3.900
				18 265.74 \$		351.23

Sommaire CONTROL ECLAIRAGE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	18 265.74 \$			x 1 =	18 265.74 \$
Prix de vente =	18 265.74 \$			x 1 =	18 265.74 \$
Main-d'oeuvre=	351.230 h	x 1.00 h =	351.23 h	x 1 =	351.230 h

Sommaire CONTROL ECLAIRAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	18 265.74 \$	x 1 =	18 265.74 \$
Prix de vente =	18 265.74 \$	x 1 =	18 265.74 \$
Main-d'oeuvre =	351.230 h	x 1 =	351.230 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

SERVICE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
COMAC L-100220004 COMAC	6	U	942.87 \$	5 657.22 \$	2.000 h	12.000 l
prise duplex 20a 125v GFI	36	U	56.71 \$	2 041.56 \$	1.300 h	46.800 l
prise duplex 15/20A 120V	31	U	52.72 \$	1 634.32 \$	1.225 h	37.975 l
drop de prise	12	U	34.57 \$	414.84 \$	0.900 h	10.800 l
prise duplex 15A 120V	178	U	54.81 \$	9 756.18 \$	1.175 h	209.150 l
prise usb 125v 15 amp	12	U	70.84 \$	850.08 \$	1.125 h	13.500 l
THERMOPOMPE	33	U	15.00 \$	495.00 \$	0.500 h	16.500 l
SERPENTIN	22	U	15.00 \$	330.00 \$	0.500 h	11.000 l
PRISE POELE	1	U	65.00 \$	65.00 \$	0.350 h	0.350 l
PRISE SÈCHEUSE	1	U	55.00 \$	55.00 \$	0.450 h	0.450 l
PRISE GFI WP	3	U	65.50 \$	196.50 \$	1.250 h	3.750 l
PRISE TOIT	1	U	350.00 \$	350.00 \$	4.000 h	4.000 l
RACCORD DIRECT	12	U	25.00 \$	300.00 \$	0.500 h	6.000 l
EV-001	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.500 h	0.500 l
MOTEUR PANIER BASKET	2	U	35.00 \$	70.00 \$	2.000 h	4.000 l
RIDEAU DIVISEUR	1	U	35.00 \$	35.00 \$	2.000 h	2.000 l
CHAUFFEAU-EAU	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.500 h	1.000 l
30A 600V	58	U	85.00 \$	4 930.00 \$	1.000 h	58.000 l
MOTEUR PMP-003 7.5HP	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.000 l
VARIATEUR VITESSE	4	U	0.00 \$	0.00 \$	1.500 h	6.000 l
MOTEUR SPR-1	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.500 h	0.500 l
CHAUDIERE 200A 600V	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	2.500 l
MOTEUR PECD	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.500 h	0.500 l
THERMOPOMPE 600V	3	U	25.00 \$	75.00 \$	0.500 h	1.500 l
RECUPÉRATEUR CHALEUR	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 l
MOTEUR PMP 1/2 HP	2	U	25.00 \$	50.00 \$	0.500 h	1.000 l
D/M COMBINER 30A 600V 1/	2	U	950.00 \$	1 900.00 \$	2.500 h	5.000 l
MONTE PERSONNE 100A 60	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 l
VE-002	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.500 h	0.500 l
QUINCAILLERIE	1	U	5 000.00 \$	5 000.00 \$	0.000 h	0.000 l
ERICO CAT32HPAB CROCHI	400	U	9.94 \$	3 974.52 \$	0.150 h	60.000 l
COND TME 1-1/4PO	420	P	3.25 \$	1 365.84 \$	6.500 h	27.300 l
COND TME 1-1/2PO	420	P	3.95 \$	1 657.32 \$	6.500 h	27.300 l
COUDE TME 1-1/4PO 90D	42	U	8.68 \$	364.50 \$	0.250 h	10.500 l
COUDE TME 1-1/2PO 90D	42	U	10.08 \$	423.50 \$	0.300 h	12.600 l
CONN TME 11/4PO VIS ZINC	84	U	3.13 \$	262.67 \$	0.150 h	12.600 l
CONN TME 11/2PO VIS ZINC	84	U	4.25 \$	357.08 \$	0.180 h	15.120 l
ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS	84	U	2.89 \$	242.45 \$	0.000 h	0.000 h
ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS	84	U	3.97 \$	333.27 \$	0.000 h	0.000 h
COURR TME 1-1/4PO 1TROL	84	U	0.97 \$	81.25 \$	0.000 h	0.000 h
COURR TME 1-1/2PO 1TROL	84	U	1.48 \$	124.70 \$	0.000 h	0.000 h
EMBOUT 1-1/4PO PLAST (AI	84	U	0.42 \$	35.39 \$	0.030 h	2.520 h
EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI	84	U	0.49 \$	41.55 \$	0.040 h	3.360 h
3M 7100006311 COUPE FEU	1	U	736.47 \$	736.47 \$	0.000 h	0.000 h
COUPE FEU TUBE 10.1 FLO;	0	U	24.49 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
COUPE FEU TUBE 10.1 FL O	0	U	13.53 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
conduit 3/4 03c12	1650 (165s)	P		3 799.59 \$	0.055 h	117.150 h
conduit 3/4 04c12	880 (88s)	P		2 290.45 \$	0.060 h	66.880 h
conduit 3/4 05c12	160 (16s)	P		462.84 \$	0.065 h	12.960 h
conduit 3/4 07c12	420 (42s)	P		1 466.97 \$	0.075 h	38.220 h
conduit 3/4 03c10	2230 (223s)	P		6 317.10 \$	0.058 h	165.020 h
conduit 3/4 04c10	550 (55s)	P		1 816.53 \$	0.064 h	44.000 h
conduit 3/4 05c10	970 (97s)	P		3 669.30 \$	0.070 h	83.420 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

conduit 1 04c08	210 (21s)	P		1 289.38 \$	0.078 h	20.580 f
conduit 1 07c10	120 (12s)	P		688.79 \$	0.092 h	13.440 f
conduit 1 13c12	110 (11s)	P		692.99 \$	0.115 h	14.850 f
conduit 1 11c12	80 (8s)	P		455.99 \$	0.105 h	10.000 f
conduit 1"1/4 10c10	260 (26s)	P		2 404.91 \$	0.128 h	41.080 f
conduit 1"1/4 13c10	90 (9s)	P		961.17 \$	0.146 h	15.840 f
conduit 1"1/4 17c12	90 (9s)	P		862.17 \$	0.153 h	16.470 f
conduit 1"1/4 21c12	110 (10s)	P		1 178.67 \$	0.173 h	22.030 f
conduit 2 31c12	230 (23s)	P		3 730.42 \$	0.239 h	64.170 f
conduit 2 31c10	260 (26s)	P		5 639.20 \$	0.270 h	80.600 f
conduit 2 28c10	150 (15s)	P		3 038.88 \$	0.252 h	43.800 f
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	180	U	6.18 \$	1 112.00 \$	0.250 h	45.000 f
COUV CARRE 4PO VIERGE	180	U	1.50 \$	269.73 \$	0.050 h	9.000 f
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	20	U	12.21 \$	244.20 \$	0.600 h	12.000 f
BOITE D 12X12X4PO CEMA1	12	U	17.43 \$	209.16 \$	1.000 h	12.000 f
conduit pvc 3/4 3c12	250 (25s)	P		835.44 \$	0.065 h	22.250 f
				87 732.09 \$		1602.33 f

Sommaire SERVICE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	87 732.09 \$			x 1 =	87 732.09 \$
Prix de vente =	87 732.09 \$			x 1 =	87 732.09 \$
Main-d'oeuvre=	1602.335 h	x 1.00 h =	1602.33 h	x 1 =	1602.335 h

Sommaire SERVICE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	87 732.09 \$	x 1 =	87 732.09 \$
Prix de vente =	87 732.09 \$	x 1 =	87 732.09 \$
Main-d'oeuvre =	1602.335 h	x 1 =	1602.335 h

HORLOGE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT HORLOGE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 f
HORLOGE	29	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 f
HORLOGE 2 FACE	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 f
GRILLAGE HORLOGE	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 f
conduit vide 3/4	1200 (120s)	P		1 683.34 \$	0.040 h	67.200 f
COUV CARRE 4PO VIERGE	33	U	1.50 \$	49.45 \$	0.050 h	1.650 f
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	33	U	6.18 \$	203.87 \$	0.250 h	8.250 f
				1 936.66 \$		77.10 h

Sommaire HORLOGE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	1 936.66 \$			x 1 =	1 936.66 \$
Prix de vente =	1 936.66 \$			x 1 =	1 936.66 \$
Main-d'oeuvre=	77.100 h	x 1.00 h =	77.10 h	x 1 =	77.100 h

Sommaire HORLOGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	1 936.66 \$	x 1 =	1 936.66 \$
Prix de vente =	1 936.66 \$	x 1 =	1 936.66 \$
Main-d'oeuvre =	77.100 h	x 1 =	77.100 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

INTERCOM / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT INTERCOMME	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
INTERCOM	29	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
HAUT PARLEUR	38	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
GRILLE HAUT PARLEUR	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
conduit vide 3/4	980 (98s)	P		1 374.72 \$	0.040 h	54.880
conduit vide 3/4	1250 (125s)	P		1 753.48 \$	0.040 h	70.000
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	95	U	6.18 \$	586.89 \$	0.250 h	23.750
COUV CARRE 4PO VIERGE	55	U	1.50 \$	82.42 \$	0.050 h	2.750
				3 797.51 \$		151.38

Sommaire INTERCOM / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	3 797.51 \$			x 1 =	3 797.51 \$
Prix de vente =	3 797.51 \$			x 1 =	3 797.51 \$
Main-d'oeuvre=	151.380 h	x 1.00 h =	151.38 h	x 1 =	151.380 h

Sommaire INTERCOM

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	3 797.51 \$	x 1 =	3 797.51 \$
Prix de vente =	3 797.51 \$	x 1 =	3 797.51 \$
Main-d'oeuvre =	151.380 h	x 1 =	151.380 h

CABLAGE STRUCTURE / DEMANDE DE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT CABLAGE STR	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
tel/data	96	U	15.09 \$	1 448.64 \$	0.630 h	60.480
WIFI	29	U	4.25 \$	123.25 \$	0.630 h	18.270
TV	1	U	4.25 \$	4.25 \$	0.630 h	0.630
				1 576.14 \$		79.38

Sommaire CABLAGE STRUCTURE / DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	1 576.14 \$			x 1 =	1 576.14 \$
Prix de vente =	1 576.14 \$			x 1 =	1 576.14 \$
Main-d'oeuvre=	79.380 h	x 1.00 h =	79.38 h	x 1 =	79.380 h

Sommaire CABLAGE STRUCTURE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	1 576.14 \$	x 1 =	1 576.14 \$
Prix de vente =	1 576.14 \$	x 1 =	1 576.14 \$
Main-d'oeuvre =	79.380 h	x 1 =	79.380 h

Grands totaux

Coûtant =	677 556.45 \$
Prix de vente =	677 556.45 \$
Main-d'oeuvre =	6697.142 h