



Wesco

DATE _____

PAGE _____ DE _____

450-659-1553

4100, place de Java, Brossard, QC J4Y 0C4

COND HYDRO PRIMAIRE 3 0 4 1 0 82
COND B // TV, STARE 1 7 5 3 5 05
COND HYDRO SECONDAIRE 1 8 2 0 9 90
COND / CABLE, MISE A LA TERRE
TSS 5 0 0 0 —

1 2 8 ²¹ X 82 = 10, 5 1 2 ⁴⁰
1 3 3 X 82 = 10, 9 0 6
91 ⁴³ X 82 = 7, 4 9 7 ²⁶
8 X 82 = 6 5 6 ⁰⁰

\$ 17,155 ⁷⁷
\$ 29,571 ⁶⁶

\$ 29,571 ⁶⁶

\$ 1,00,727 ⁴³

COND / ELBOW / METRE
DE LA BATISSE

— \$ 4,741

\$ 95986 ⁴³

ART 13D - 13E

ECLAIRAGE GARAGE

RUNNING MAN

> INCLUS

Sommaire de la soumission
S-1714 - PARTAGE DE RIVERA 2 TOUR 140 LOG

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		1 361 348.40 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.03 \$		
	Vendant		1 361 348.43 \$	0.03 \$	0.00%
Service	Coûtant		1 374 320.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		1 374 320.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
Sous-total			2 735 668.43 \$	0.03 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Sous-total avant les taxes			2 735 668.43 \$	0.03 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		
Grand total			2 735 668.43 \$		

Heures chargés	16760.000 h	# 82 ⁰⁰
Heures du relevé de matériel	16751.740 h	
Balance	-8.260 h	

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Relevé matériel RAPPORT 2026

ARTERE PANN / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
1/0AWG 3C ARME ALUM 600	0	P	3.91 \$	0.00 \$	0.054 h	0.000
1AWG 3C ARME ALUM 600V	30590	P	3.37 \$	103 123.17 \$	0.048 h	1468.320
2/0AWG 3C ARME ALUM 600	0	P	4.90 \$	0.00 \$	0.056 h	0.000
3/0AWG 3C ARME ALUM 600	0	P	5.57 \$	0.00 \$	0.058 h	0.000
CONN BX 1-1/2PO 1VIS	280	U	12.17 \$	3 406.59 \$	0.180 h	50.400
EMBOUT 1-1/2PO PLAST (A)	280	U	0.49 \$	138.49 \$	0.030 h	8.400
RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CH	3000	P	7.48 \$	22 435.20 \$	0.100 h	300.000
COURROIE 1-1/2PO CABLE	7500	U	2.77 \$	20 737.50 \$	0.000 h	0.000
				149 840.95 \$		1827.12

Sommaire ARTERE PANN / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	149 840.95 \$			x 1 =	149 840.95 \$
Prix de vente =	149 840.95 \$			x 1 =	149 840.95 \$
Main-d'oeuvre=	1827.120 h	x 1.00 h =	1827.12 h	x 1 =	1827.120 h

Sommaire ARTERE PANN

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	149 840.95 \$	x 1 =	149 840.95 \$
Prix de vente =	149 840.95 \$	x 1 =	149 840.95 \$
Main-d'oeuvre =	1827.120 h	x 1 =	1827.120 h

DISTRIBUTION / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
PRIX DE LOT DISTRIBUTION	1	U	177 330.80 \$	177 330.80 \$	0.000 h	0.000
PRIX DE LOT TRANSFO	1	U	46 538.05 \$	46 538.05 \$	0.000 h	0.000
PANNEAU PRINCIPAL	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PP1 PANN 1200A 347/600V 3	1	U	0.00 \$	0.00 \$	32.000 h	32.000
1CELL TRANSITION	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
2 CELL MAIN DISJ 1200A 3PI	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
3 CELL	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN TYPE 1.1	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
CENTRE DE COMPTEUR 1200A	1	U	0.00 \$	0.00 \$	32.000 h	32.000
5 COLLONNE C/A 25 MESUR	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
CENTRE DE COMPTEUR 1200A	2	U	0.00 \$	0.00 \$	32.000 h	64.000
5 COLONNE C/A 28 MESURA	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
CENTRE COMPTEUR 1200A	1	U	0.00 \$	0.00 \$	32.000 h	32.000
4COLONNE C/A 19 MESURA	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
CENTRE COMPTEUR 1200A	2	U	0.00 \$	0.00 \$	32.000 h	64.000
4COLONNE C/A 20MESURAC	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
BOITE DE RACCORD 1200A	6	U	0.00 \$	0.00 \$	16.000 h	96.000

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

PANN TYPE 1.1 100A 120/24	55	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	330.000
1X40A2P 1X30A2P 1X20A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
7X15A DCAA 1X20A1P DCAA	0	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	0.000
PANN TYPE 2.1 100A 120/24	8	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	48.000
1X40A2P 2X30A2P 1X15A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
1X20A1P DCAA 7X15A1P DC	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN TYPE 2.3 100A 120/24	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
1X40A2P 2X30A2P 1X25A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
1X20A1P DCAA 7X151P DCA	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN TYPE 3.1 100A 120/24	5	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	30.000
1X40A2P 1X30A2P 3X20A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
2X15A1P 7X15A1P DCAA 1X	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN TYPE 4 100A 120/240	2	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	12.000
1X40A2P 2X30A2P 1X35A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
2X15A1P 1X20A1P DCAA 7X	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN TYPE 1.2 100A 120/24	11	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	66.000
1X40A2P 1X30A2P 2X20A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
2X15A1P 1X20A1P DCAA 7X	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN TYPE 2.2 100A 120/24	53	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	318.000
1X40A2P 2X30A2P 1X20A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
2X15A1P 1X20A1P DCAA 7X	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN TYPE 3.2 100A 120/24	4	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	24.000
1X40A2P 1X30A2P 2X20A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
2X15A1P 1X20A1P DCAA 7X	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN TYPE 2.4 100A 120/24	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
1X40A2P 2X30A2P 1X35A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
2X15A1P 1120A1P DCAA 7X	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN S 347/600V 3PH 4F 60	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
1X150A3P 2X60A3P 1X90A3I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
8X20A1P 1X30A1P 1X50A3F	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN S1-1 200A 120/208V 3I	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
2X15A2P 1X15A3P 17X15A1I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN S2-1 200A 120/208V 3I	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
1X45A3P 1X153P 1X50A2P 1	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
10X15A1P 2X20A1P 5X25A1I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN UE 200A 347/600V 3PI	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
1X40A3P 2X50A3P 4X20A3P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN UE1-1 100A 120/208V	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
1X35A3P 1X15A3P 1X30A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN UE2-1 100A 120/208V	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
1X20A3P 30X15A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN UNE 100A 347/600V 3I	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
1X60A3P 6X15A3P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN UNE1 100A 120/208V	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
1X60A3P 3X20A1P 1X15A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN UNE2 60A 120/208V 3I	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
1X15A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN UE1.2 60A 120/208V 3	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
9X15A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN UE2.2 60A 120/208V 3	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
13X15A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN PP2 400A 347/600V 3I	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
3X350A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN PP3 400A 347/600V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
3X400A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN S1.2 60A 120/208V 3I	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
4X15A 1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

PANN S2.2 60A 120/208V 3P	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
4X15A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PANN PC 125A 120/208V 3P	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
TRANSFO 250KVA 600/120/2	3	U	0.00 \$	0.00 \$	22.000 h	66.000
TRANSFO 200 KVA 600/120/2	3	U	0.00 \$	0.00 \$	20.000 h	60.000
TRANSFO 45KVA 600/120/20	2	U	0.00 \$	0.00 \$	12.000 h	24.000
TRANSFO 30KVA 600/120/20	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000
SECTIONNEUR 400A347/60C	1	U	0.00 \$	0.00 \$	7.000 h	7.000
SECTIONNEUR 100A347/60C	2	U	0.00 \$	0.00 \$	3.500 h	7.000
PLYWOOD 4X8X3/4	40	U	150.00 \$	6 000.00 \$	1.000 h	40.000
SOCLE TSS	1	U	5 000.00 \$	5 000.00 \$	8.000 h	8.000
SUPP HQ 4 1/2X2PO MONO-	264	U	7.79 \$	2 055.64 \$	0.100 h	26.400
COND HQ 4-1/2PO PVC 6M F	1320	P	16.37 \$	21 606.85 \$	0.060 h	79.200
COUDE HQ 4 1/2X60PO 90D	12	U	267.10 \$	3 205.20 \$	0.200 h	2.400
COUDE TYPEII 4X60PO 45D	6	U	142.88 \$	857.29 \$	0.200 h	1.200
BOUT EVASE HQ 4 1/2PO	20	U	38.06 \$	761.25 \$	0.200 h	4.000
ACCOUPL HQ 4 1/2PO	150	U	12.83 \$	1 924.59 \$	0.100 h	15.000
COLLE SOLVANT CPV 4LITR	1	U	115.79 \$	115.79 \$	0.000 h	0.000
COND HQ 4-1/2PO PVC 6M F	240	P	16.37 \$	3 928.52 \$	0.060 h	14.400
SUPP HQ 4 1/2X2PO MONO-	48	U	7.79 \$	373.75 \$	0.100 h	4.800
ACCOUPL HQ 4 1/2PO	28	U	12.83 \$	359.26 \$	0.100 h	2.800
BOUT EVASE HQ 4 1/2PO	16	U	38.06 \$	609.00 \$	0.200 h	3.200
ACCOUPL HQ 4 1/2PO	66	U	12.83 \$	846.82 \$	0.100 h	6.600
BOUT EVASE HQ 4 1/2PO	16	U	38.06 \$	609.00 \$	0.200 h	3.200
COUDE HQ 4 1/2X60PO 90D	24	U	267.10 \$	6 410.39 \$	0.200 h	4.800
600MCM RW90 ALUM NOIR	800	P	3.99 \$	3 190.40 \$	0.052 h	41.600
2AWG 7 BRINS RWU90 1000	200	P	2.82 \$	563.51 \$	0.014 h	2.800
TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F	4	U	96.21 \$	384.83 \$	1.000 h	4.000
Copper Figure 6 Ground Tap	4	U	76.67 \$	306.68 \$	1.000 h	4.000
4/0AWG CUIVRE NU ETAME	80	P	10.35 \$	827.74 \$	0.030 h	2.400
COND TYPEII 4PO 10PI	1200	P	4.08 \$	4 900.08 \$	0.060 h	72.000
MANCHON TYPEII 4PO COLI	138	U	10.79 \$	1 489.54 \$	0.100 h	13.800
COUDE TYPEII 4X60PO 90D	12	U	236.66 \$	2 839.94 \$	0.200 h	2.400
COUDE TYPEII 4X60PO 45D	6	U	142.88 \$	857.29 \$	0.200 h	1.200
SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC	240	U	7.29 \$	1 749.60 \$	0.100 h	24.000
SUPP HQ 4 1/2X2PO MONO-	44	U	7.79 \$	342.61 \$	0.100 h	4.400
COND HQ 4-1/2PO PVC 6M F	220	P	16.37 \$	3 601.14 \$	0.060 h	13.200
BOUT EVASE HQ 4 1/2PO	4	U	38.06 \$	152.25 \$	0.200 h	0.800
COUDE HQ 4 1/2X60PO 90D	6	U	267.10 \$	1 602.60 \$	0.200 h	1.200
COND TME 2PO	1550	P	4.55 \$	7 049.87 \$	8.000 h	124.000
COUDE TME 2PO 90D	24	U	14.51 \$	348.29 \$	0.400 h	9.600
CONN TME 2PO VIS ZINC	18	U	5.95 \$	107.15 \$	0.200 h	3.600
ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN	179	U	5.20 \$	930.62 \$	0.000 h	0.000
250MCM 37 BRINS RW9060C	6560	P	2.01 \$	13 216.00 \$	0.036 h	236.160
4AWG 7 BRINS RWU90 1000	1640	P	0.52 \$	852.42 \$	0.012 h	19.680
COND FLEX 2-1/2PO ALUM E	90	P	11.48 \$	1 033.30 \$	0.165 h	14.850
COND FLEX 2PO ALUM BOB	150	P	9.06 \$	1 359.48 \$	0.154 h	23.100
COND TME 2PO	1000	P	4.55 \$	4 548.30 \$	8.000 h	80.000
COND TME 2-1/2PO	510	P	8.62 \$	4 396.46 \$	9.000 h	45.900
COUDE TME 2PO 90D	85	U	14.51 \$	1 233.51 \$	0.400 h	34.000
COUDE TME 2-1/2PO 90D	69	U	35.30 \$	2 435.53 \$	0.500 h	34.500
CONN TME 2PO VIS ZINC	60	U	5.95 \$	357.16 \$	0.200 h	12.000
CONN TME 21/2PO VIS ZINC	36	U	13.54 \$	487.58 \$	0.300 h	10.800
ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN	185	U	5.20 \$	961.82 \$	0.000 h	0.000
ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS	120	U	13.04 \$	1 564.34 \$	0.000 h	0.000
EMBOUT 2PO PLAST (AI)	60	U	0.89 \$	53.61 \$	0.030 h	1.800
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI)	69	U	1.33 \$	91.47 \$	0.030 h	2.070

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

CONN BX 2PO 90D 2VIS ALL	30	U	38.56 \$	1 156.82 \$	0.250 h	7.500
CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS	18	U	154.24 \$	2 776.35 \$	0.280 h	5.040
CONN BX 2-1/2PO 2VIS	18	U	56.86 \$	1 023.45 \$	0.280 h	5.040
CONN BX 2PO 1VIS	30	U	14.78 \$	443.49 \$	0.250 h	7.500
ACCOUPL RIG 2PO GALV	30	U	9.12 \$	273.70 \$	0.200 h	6.000
ACCOUPL RIG 2-1/2PO GALV	18	U	23.25 \$	418.47 \$	0.200 h	3.600
RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV C	1250	P	7.48 \$	9 348.00 \$	0.100 h	125.000
COURROIE 2PO CABLE & C	125	U	3.17 \$	395.81 \$	0.000 h	0.000
COURROIE 2-1/2PO CABLE	64	U	4.87 \$	311.39 \$	0.000 h	0.000
250MCM 37 BRINS RW9060C	4330	P	2.01 \$	8 723.36 \$	0.036 h	155.880
2AWG 7 BRINS RW90 600V9	2135	P	0.64 \$	1 356.84 \$	0.014 h	29.890
350MCM 37 BRINS RW9060C	2025	P	2.41 \$	4 880.97 \$	0.042 h	85.050
COND TME 2PO	130	P	4.55 \$	591.28 \$	8.000 h	10.400
COUDE TME 2PO 90D	4	U	14.51 \$	58.05 \$	0.400 h	1.600
CONN TME 2PO VIS ZINC	4	U	5.95 \$	23.81 \$	0.200 h	0.800
ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN	17	U	5.20 \$	88.38 \$	0.000 h	0.000
EMBOUT 2PO PLAST (Al)	4	U	0.89 \$	3.57 \$	0.030 h	0.120
COURROIE 2PO CABLE & C	20	U	3.17 \$	63.33 \$	0.000 h	0.000
2/0AWG 19 BRINS RW90 60C	600	P	1.03 \$	620.67 \$	0.024 h	14.400
1AWG 19 BRINS RW90 600V	150	P	0.81 \$	121.57 \$	0.015 h	2.250
conduit 3/4 04c10	880 (88s)	P		2 906.45 \$	0.064 h	70.400
QUINCAILLERIE	1	U	6 500.00 \$	6 500.00 \$	0.000 h	0.000
				384 453.08 \$		3030.33

Sommaire DISTRIBUTION / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	384 453.08 \$			x 1 =	384 453.08 \$
Prix de vente =	384 453.08 \$			x 1 =	384 453.08 \$
Main-d'oeuvre =	3030.330 h	x 1.00 h =	3030.33 h	x 1 =	3030.330 h

Sommaire DISTRIBUTION

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	384 453.08 \$	x 1 =	384 453.08 \$
Prix de vente =	384 453.08 \$	x 1 =	384 453.08 \$
Main-d'oeuvre =	3030.330 h	x 1 =	3030.330 h

ÉCLAIRAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot.
PRIX DE LOT FIXTURE	1	U	19 813.00 \$	19 813.00 \$	0.000 h	0.000
STRIP	214	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	160.500
APPLIQUE MURAL EXT	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	7.500
PLAFONNIER	207	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	155.250
APPLIQUE MURAL BALCON	140	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	105.000
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	571	U	7.96 \$	4 546.87 \$	0.200 h	114.200
conduit 3/4 03c12	3250 (325s)	P		7 484.04 \$	0.055 h	230.750
conduit 3/4 07c12	750 (75s)	P		2 619.59 \$	0.075 h	68.250
				34 463.50 \$		841.45

Sommaire ÉCLAIRAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	34 463.50 \$			x 1 =	34 463.50 \$
Prix de vente =	34 463.50 \$			x 1 =	34 463.50 \$
Main-d'oeuvre =	841.450 h	x 1.00 h =	841.45 h	x 1 =	841.450 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire ÉCLAIRAGE

		<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant	=	34 463.50 \$	x 1	=	34 463.50 \$
Prix de vente	=	34 463.50 \$	x 1	=	34 463.50 \$
Main-d'oeuvre	=	841.450 h	x 1	=	841.450 h

CHAUFFAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
PRIX DE LOT CHAUFFAGE	1	U	59 920.77 \$	59 920.77 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B300W 240V	157	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B500W 240V	26	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B1000W 240V	203	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B1250W 240V	46	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B1500W 240V	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
RWF 1000W 240V	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
RWF 1250W 240V	25	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
RWF 1500W 240V	71	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
RWF 2000W 240V	38	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B 1000W 347V	30	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B300W 347V	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
WFA4000W 347V	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
THERMOSTAT	398	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
				59 920.77 \$		0.00

Sommaire CHAUFFAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	59 920.77 \$			x 1	59 920.77 \$
Prix de vente =	59 920.77 \$			x 1	59 920.77 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 1.00 h	0.00 h	x 1	0.000 h

Sommaire CHAUFFAGE

		<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant	=	59 920.77 \$	x 1	=	59 920.77 \$
Prix de vente	=	59 920.77 \$	x 1	=	59 920.77 \$
Main-d'oeuvre	=	0.000 h	x 1	=	0.000 h

ALARME INCENDIE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
PRIX DE LOT ALARME PIF	1	U	81 000.00 \$	81 000.00 \$	0.000 h	0.000
PANNEAU ALARME	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
PANNEAU ANNONCIATEUR	1	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	8.000
STATION MANUEL	37	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	18.500
DÉTECTEUR FUMÉ	105	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	52.500
DÉTECTEUR DE GAINÉ	34	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	68.000
DÉTECTEUR FUMÉ ET MON	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500
KLAXON	50	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	25.000
KLAXON STROB	362	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	181.000
PANN INX	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	7.000
COMUNICATEUR INTERNET	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750
RELAIS ADRESSABLE	31	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	15.500

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

MODULE ADRESSABLE	28	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	14.000
DETECTEUR DÉBIT	17	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	8.500
DETECTEUR VANNE	22	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	11.000
COND ALARME 3/16 FT4	5230 (523s)	P		7 345.95 \$	0.042 h	282.420
16AWG 3C ALARME ARME 3	20350	P	1.30 \$	26 449.84 \$	0.028 h	569.800
conduit vide 1 1/4	120 (12s)	P		539.96 \$	0.068 h	11.760
conduit vide 1	120 (12s)	P		289.19 \$	0.050 h	8.400
16AWG 3C ALARME 300V 10	6750	P	0.59 \$	3 985.92 \$	0.007 h	47.250
BOITE RECT 2-1/2PO OREILI	37	U	6.97 \$	258.07 \$	0.200 h	7.400
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	106	U	7.96 \$	844.08 \$	0.200 h	21.200
COUV CARRE 4PO VIERGE	50	U	1.50 \$	74.93 \$	0.050 h	2.500
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1	552	U	6.18 \$	3 410.15 \$	0.250 h	138.000
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	10	U	12.21 \$	122.10 \$	0.600 h	6.000
			124 320.19 \$		1512.98	

Sommaire ALARME INCENDIE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	124 320.19 \$			x 1 =	124 320.19 \$
Prix de vente =	124 320.19 \$			x 1 =	124 320.19 \$
Main-d'oeuvre =	1512.980 h	x 1.00 h =	1512.98 h	x 1 =	1512.980 h

Sommaire ALARME INCENDIE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	124 320.19 \$	x 1 =	124 320.19 \$
Prix de vente =	124 320.19 \$	x 1 =	124 320.19 \$
Main-d'oeuvre =	1512.980 h	x 1 =	1512.980 h

GÉNÉRATRICE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot.
GENERATRICE 150KW 347/€	1	U	0.00 \$	0.00 \$	16.000 h	16.000
TRANSFERT SWITCHT 100A	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
TRANSFERT SWITCH 200A3	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000
COND TME 2-1/2PO	380	P	8.62 \$	3 275.79 \$	9.000 h	34.200
COUDE TME 2-1/2PO 90D	4	U	35.30 \$	141.19 \$	0.500 h	2.000
CONN TME 21/2PO VIS ZINC	6	U	13.54 \$	81.26 \$	0.300 h	1.800
ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS	42	U	13.04 \$	547.52 \$	0.000 h	0.000
COURR TME 1-1/2PO 1TROL	50	U	1.48 \$	74.23 \$	0.000 h	0.000
250MCM 37 BRINS RW9060C	1600	P	2.01 \$	3 223.41 \$	0.036 h	57.600
4AWG 7 BRINS RWU90 1000	400	P	0.52 \$	207.91 \$	0.012 h	4.800
LB 2-1/2PO VIS ALUM	1	U	202.67 \$	202.67 \$	0.600 h	0.600
BOITE D 16X16X6PO CEMA1	2	U	46.94 \$	93.88 \$	1.400 h	2.800
COND FLEX 2-1/2PO ALUM E	5	P	11.48 \$	57.41 \$	0.165 h	0.825
CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS	1	U	154.24 \$	154.24 \$	0.280 h	0.280
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (Al)	1	U	1.33 \$	1.33 \$	0.030 h	0.030
conduit 3/4 07c12	380 (38s)	P		1 327.26 \$	0.075 h	34.580
			9 388.10 \$		167.52	

Sommaire GÉNÉRATRICE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	9 388.10 \$			x 1 =	9 388.10 \$
Prix de vente =	9 388.10 \$			x 1 =	9 388.10 \$
Main-d'oeuvre =	167.515 h	x 1.00 h =	167.52 h	x 1 =	167.515 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire GÉNÉRATRICE

		<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant	=	9 388.10 \$	x 1	=	9 388.10 \$
Prix de vente	=	9 388.10 \$	x 1	=	9 388.10 \$
Main-d'oeuvre	=	167.515 h	x 1	=	167.515 h

URGENCE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
PRIX DE LOT	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
ENSEIGNE SORTIE	72	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	72	U	7.96 \$	573.34 \$	0.200 hr	14.400
alimentation éclairage	72	U	10.98 \$	790.56 \$	0.350 h	25.200
				1 363.90 \$		39.60

Sommaire URGENCE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	1 363.90 \$			x 1	1 363.90 \$
Prix de vente =	1 363.90 \$			x 1	1 363.90 \$
Main-d'oeuvre=	39.600 h	x 1.00 h	39.60 h	x 1	39.600 h

Sommaire URGENCE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant	= 1 363.90 \$	x 1	= 1 363.90 \$
Prix de vente	= 1 363.90 \$	x 1	= 1 363.90 \$
Main-d'oeuvre	= 39.600 h	x 1	= 39.600 h

LOGEMENT / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
PRISE 15A 125V	2166	U	45.00 \$	97 470.00 \$	0.600 h	1299.600
PRISE CONTROLE	588	U	45.00 \$	26 460.00 \$	0.600 h	352.800
PRISE GFI	344	U	65.00 \$	22 360.00 \$	0.600 h	206.400
PRISE GFI WP	156	U	75.00 \$	11 700.00 \$	0.750 h	117.000
PRISE POELE	142	U	205.00 \$	29 110.00 \$	1.000 h	142.000
PRISE SÉCHEUSE	142	U	125.00 \$	17 750.00 \$	0.750 h	106.500
SORTIE TEL	196	U	18.00 \$	3 528.00 \$	0.400 h	78.400
SORTIE TV	142	U	18.00 \$	2 556.00 \$	0.400 h	56.800
BOITIER 3000	142	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	142.000
VENTILATEUR	35	U	39.00 \$	1 365.00 \$	0.500 h	17.500
EVAPORATEUR	142	U	39.00 \$	5 538.00 \$	0.500 h	71.000
CONDENSEUR	142	U	90.00 \$	12 780.00 \$	0.500 h	71.000
HOTTE	142	U	39.00 \$	5 538.00 \$	0.500 h	71.000
BOITIER INTERR 30A CEMA	142	U	90.87 \$	12 903.54 \$	1.000 h	142.000
DETECTEUR FUMÉ/MONOX	387	U	90.00 \$	34 830.00 \$	0.500 h	193.500
SORTIE ECL	3000	U	39.00 \$	117 000.00 \$	0.600 h	1800.000
INT 1 VOIE	2000	U	42.00 \$	84 000.00 \$	0.600 h	1200.000
INT 3 VOIE	600	U	45.00 \$	27 000.00 \$	0.600 h	360.000
drop de chauffage bx2/12	984	U	20.45 \$	20 122.80 \$	0.600 h	590.400
THERMOSTAT	398	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	139.300
B300W 240V	157	U	0.00 \$	0.00 \$	0.400 h	62.800
B500W 240V	26	U	0.00 \$	0.00 \$	0.400 h	10.400

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

B1000W 240V	203	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	101.500
B1250W 240V	46	U	0.00 \$	0.00 \$	0.700 h	32.200
B1500W 240W	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.800 h	4.800
RWF1000W 240V	14	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	14.000
RWF1250W 240V	25	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	25.000
RWF1500W 240V	71	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	71.000
RWF200W 240V	38	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	38.000
BOITE RECT 2-1/2PO OREILI	400	U	6.97 \$	2 789.96 \$	0.200 h	80.000
12AWG 2C ARME ALUM 600'	35000	P	0.95 \$	33 169.37 \$	0.025 h	875.000
				567 970.67 \$		8471.90

Sommaire LOGEMENT / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	567 970.67 \$			x 1 =	567 970.67 \$
Prix de vente =	567 970.67 \$			x 1 =	567 970.67 \$
Main-d'oeuvre=	8471.900 h	x 1.00 h =	8471.90 h	x 1 =	8471.900 h

Sommaire LOGEMENT

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	567 970.67 \$	x 1 =	567 970.67 \$
Prix de vente =	567 970.67 \$	x 1 =	567 970.67 \$
Main-d'oeuvre =	8471.900 h	x 1 =	8471.900 h

TELEPHONE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot.
conduit vide 2	350 (35s)	P		2 432.23 \$	0.084 h	43.400
				2 432.23 \$		43.40

Sommaire TELEPHONE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	2 432.23 \$			x 1 =	2 432.23 \$
Prix de vente =	2 432.23 \$			x 1 =	2 432.23 \$
Main-d'oeuvre=	43.400 h	x 1.00 h =	43.40 h	x 1 =	43.400 h

Sommaire TELEPHONE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	2 432.23 \$	x 1 =	2 432.23 \$
Prix de vente =	2 432.23 \$	x 1 =	2 432.23 \$
Main-d'oeuvre =	43.400 h	x 1 =	43.400 h

BORNE COND VIDE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot.
CONDUIT VIDE POUR 20 BO	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
conduit vide 1	3000 (300s)	P		7 229.70 \$	0.050 h	210.000
				7 229.70 \$		210.00

Sommaire BORNE COND VIDE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	7 229.70 \$			x 1 =	7 229.70 \$
Prix de vente =	7 229.70 \$			x 1 =	7 229.70 \$
Main-d'oeuvre=	210.000 h	x 1.00 h =	210.00 h	x 1 =	210.000 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire BORNE COND VIDE

		<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant	=	7 229.70 \$	x 1	=	7 229.70 \$
Prix de vente	=	7 229.70 \$	x 1	=	7 229.70 \$
Main-d'oeuvre	=	210.000 h	x 1	=	210.000 h

SERVICE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
prise duplex 15A 120V	35	U	55.83 \$	1 954.05 \$	1.175 h	41.125
PANN POMPE	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	1.500
CODENSEUR	3	U	15.00 \$	45.00 \$	0.500 h	1.500
VENTILATEUR 120V	22	U	15.00 \$	330.00 \$	0.500 h	11.000
POMPE 3PH	6	U	25.00 \$	150.00 \$	0.750 h	4.500
CHAUFFAGE 120V GAS	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.500 h	1.000
conduit 3/4 03c12	3450 (345s)	P		7 944.59 \$	0.055 h	244.950
conduit 3/4 03c10	650 (65s)	P		1 841.31 \$	0.058 h	48.100
conduit 1 13c12	330 (330s)	P		2 880.57 \$	0.115 h	103.950
BOITIER INTERR 30A CEMA	7	U	90.87 \$	636.09 \$	1.000 h	7.000
				15 811.61 \$		464.63

Sommaire SERVICE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	15 811.61 \$			x 1	15 811.61 \$
Prix de vente =	15 811.61 \$			x 1	15 811.61 \$
Main-d'oeuvre=	464.625 h	x 1.00 h	= 464.63 h	x 1	464.625 h

Sommaire SERVICE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	15 811.61 \$	x 1	15 811.61 \$
Prix de vente =	15 811.61 \$	x 1	15 811.61 \$
Main-d'oeuvre =	464.625 h	x 1	464.625 h

CAMÉRA / Général SI REQUIS AU PLAN ART 14

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
conduit vide 3/4	1250 (125s)	P		1 753.48 \$	0.040 h	70.000
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	50	U	6.18 \$	308.89 \$	0.250 h	12.500
COUV CARRE 4PO VIERGE	50	U	1.50 \$	74.93 \$	0.050 h	2.500
				2 137.30 \$		85.00

Sommaire CAMÉRA / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	2 137.30 \$			x 1	2 137.30 \$
Prix de vente =	2 137.30 \$			x 1	2 137.30 \$
Main-d'oeuvre=	85.000 h	x 1.00 h	= 85.00 h	x 1	85.000 h

Sommaire CAMÉRA

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	2 137.30 \$	x 1	2 137.30 \$
Prix de vente =	2 137.30 \$	x 1	2 137.30 \$
Main-d'oeuvre =	85.000 h	x 1	85.000 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

LECTEUR CARTE / Général

SI REQUIS AU PLAN ART 15

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tot
PORTE	7	U	0.00 \$	0.00 \$	1.500 h	10.500
conduit vide 3/4	560 (56s)	P		785.56 \$	0.040 h	31.360
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	14	U	6.18 \$	86.49 \$	0.250 h	3.500
COUV CARRE 4PO VIERGE	14	U	1.50 \$	20.98 \$	0.050 h	0.700
16AWG 3C BLINDE PVC FT4	1680	P	0.67 \$	1 123.40 \$	0.007 h	11.760
				2 016.43 \$		57.82

Sommaire LECTEUR CARTE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	2 016.43 \$			x 1 =	2 016.43 \$
Prix de vente =	2 016.43 \$			x 1 =	2 016.43 \$
Main-d'oeuvre=	57.820 h	x 1.00 h =	57.82 h	x 1 =	57.820 h

Sommaire LECTEUR CARTE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	2 016.43 \$	x 1 =	2 016.43 \$
Prix de vente =	2 016.43 \$	x 1 =	2 016.43 \$
Main-d'oeuvre =	57.820 h	x 1 =	57.820 h

Grands totaux

Coûtant =	1 361 348.43 \$
Prix de vente =	1 361 348.43 \$
Main-d'oeuvre =	16751.740 h