

Rapport de métré (par plans) — S-1808

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E004	3	2
E010	9	7
E020	30	8
E040	1	1
E041	2	2
E050	1	1
E051	12	2
E052	8	2
E100	216	28
E101	241	22
E200	161	30
E201	133	23
E202	9	5
Total	826	94

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Annonciateur	alarme	1
Avertisseur fumée/CO 120V	alarme	2
Aéroconvecteur OAC	chauffage	2
Barre de mise à la terre	distribution	1
Boîte de tirage	distribution	1
Colonne électrique îlot cuisine	distribution	1
Conduit vide entrée télécom	telecom	2
Contacteur	distribution	2
Contreplaqué télécom	telecom	1
Contrôle d'accès — porte	telecom	8
Convecteur SCR	chauffage	30
Câble chauffant OWC-M	chauffage	2
Démarrreur hotte — fourni par autres	mecanique	1
Démarrreur magnétique combiné	distribution	1
Détecteur de fumée	alarme	7
Détecteur fumée de gaine	alarme	3
Détecteur mouvement BV	commande	43
Détecteur thermique	alarme	29
Détecteur-gradateur mural	commande	8
Embase HQ	distribution	1

Gradateur	commande	8
Interrupteur BV 2 scènes	commande	10
Interrupteur BV 2 scènes grad.	commande	30
Interrupteur lumière puits	commande	1
Interrupteur simple	commande	2
Klaxon	alarme	16
Liaison MALT gaz/eau	distribution	2
Luminaire A	luminaire	129
Luminaire B	luminaire	4
Luminaire C	luminaire	33
Luminaire D	luminaire	16
Luminaire E	luminaire	12
Luminaire EX1	luminaire	8
Luminaire EX2	luminaire	18
Luminaire EX3	luminaire	2
Luminaire F	luminaire	2
Minuterie astronomique	commande	1
Module I — à classer	alarme	2
Module isolateur MI	alarme	18
Module relais adressable RA	alarme	4
Module transmission MTA	alarme	1
Panneau alarme incendie	alarme	1
Panneau de distribution	distribution	4
Piézo-stroboscope	alarme	4
Plinthe OFM	chauffage	9
Point de raccordement HQ	distribution	1
Prise comptoir	prise	6
Prise comptoir DDFT	prise	15
Prise double	prise	87
Prise double DDFT	prise	3
Prise extérieure E.I	prise	8
Prise service toiture	prise	1
Prise service toiture — à confirmer	prise	1
Prise spéciale	prise	2
Raccordement AC	mecanique	20
Raccordement AC — à confirmer	mecanique	1
Raccordement VA-01	mecanique	1
Raccordement ascenseur	mecanique	1
Raccordement boîte de dérivation VRF	mecanique	2
Raccordement chauffe-eau	mecanique	1
Raccordement condenseur	mecanique	3
Raccordement contrôleur ascenseur	mecanique	1
Raccordement cuisinière	mecanique	1
Raccordement four combi	mecanique	1
Raccordement hotte H-1 alarme	alarme	1
Raccordement humidificateur	mecanique	2

Raccordement pompe	mecanique	2
Raccordement serpentin SE	mecanique	4
Raccordement ventilateur VE	mecanique	5
Raccordement volet coupe-feu	alarme	4
Raccordement échangeur d'air	mecanique	2
Raccordement évaporateur EVP	mecanique	1
Relais nLight RE	commande	33
Relais triac RT	chauffage	33
Résistance fin de ligne	alarme	3
Sectionneur E.I toiture	distribution	3
Sectionneur lumière ascenseur	distribution	1
Sectionneur principal 400 A	distribution	1
Sectionneur à fusibles VA-01	distribution	1
Sortie informatique	telecom	6
Station manuelle	alarme	4
Symbole puits — à classer	alarme	1
Sélecteur 3 positions	commande	1
Thermostat AC fourni par autres	mecanique	20
Thermostat intégré TI	chauffage	8
Thermostat plancher chauffant	chauffage	2
Transformateur TX1	distribution	1
Transmetteur GSM	alarme	1
Urgence Z1	secours	11
Urgence Z2	secours	10
Urgence Z3	secours	20
Urgence Z4	secours	2
Urgence Z5	secours	2
Urgence Z6	secours	2

E004

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccordement boîte de dérivation VRF	2	2
Raccordement cuisinière	1	1

E010

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Barre de mise à la terre	1	1
Conduit vide entrée télécom	2	2
Contacteur	1	2
Contreplaqué télécom	1	1
Liaison MALT gaz/eau	2	2
Minuterie astronomique	1	1
Sélecteur 3 positions	1	1

E020

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Annonciateur	1	1
Détecteur fumée de gaine	3	3
Module I — à classer	2	2
Module isolateur MI	18	18
Module transmission MTA	1	1
Résistance fin de ligne	3	3
Symbole puits — à classer	1	1
Transmetteur GSM	1	1

E040

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Interrupteur lumière puits	1	1

E041

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Démarrreur hotte — fourni par autres	1	1
Sectionneur à fusibles VA-01	1	1

E050

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Point de raccordement HQ	1	1

E051

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire EX2	11	18
Luminaire EX3	1	2

E052

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire EX2	7	18
Luminaire EX3	1	2

E100

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur fumée/CO 120V	1	2
Détecteur de fumée	4	7
Détecteur mouvement BV	21	43
Détecteur thermique	17	29
Détecteur-gradateur mural	4	8
Interrupteur BV 2 scènes	5	10
Interrupteur BV 2 scènes grad.	13	30
Interrupteur simple	2	2

Klaxon	7	16
Luminaire A	55	129
Luminaire B	4	4
Luminaire C	15	33
Luminaire D	2	16
Luminaire E	6	12
Luminaire EX1	8	8
Luminaire F	1	2
Module relais adressable RA	4	4
Panneau alarme incendie	1	1
Piézo-stroboscope	3	4
Raccordement hotte H-1 alarme	1	1
Relais nLight RE	15	33
Station manuelle	2	4
Urgence Z1	4	11
Urgence Z2	8	10
Urgence Z3	8	20
Urgence Z4	2	2
Urgence Z5	1	2
Urgence Z6	2	2

E101

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur fumée/CO 120V	1	2
Détecteur de fumée	3	7
Détecteur mouvement BV	22	43
Détecteur thermique	12	29
Détecteur-gradateur mural	4	8
Gradateur	8	8
Interrupteur BV 2 scènes	5	10
Interrupteur BV 2 scènes grad.	17	30
Klaxon	9	16
Luminaire A	74	129
Luminaire C	18	33
Luminaire D	14	16
Luminaire E	6	12
Luminaire F	1	2
Piézo-stroboscope	1	4
Raccordement volet coupe-feu	4	4
Relais nLight RE	18	33
Station manuelle	2	4
Urgence Z1	7	11
Urgence Z2	2	10
Urgence Z3	12	20
Urgence Z5	1	2

E200

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur OAC	2	2
Boîte de tirage	1	1
Colonne électrique îlot cuisine	1	1
Contacteur	1	2
Contrôle d'accès — porte	4	8
Convecteur SCR	12	30
Câble chauffant OWC-M	2	2
Embase HQ	1	1
Panneau de distribution	2	4
Plinthe OFM	6	9
Prise comptoir	4	6
Prise comptoir DDFT	6	15
Prise double	47	87
Prise double DDFT	3	3
Prise extérieure E.I	8	8
Prise spéciale	2	2
Raccordement AC	11	20
Raccordement AC — à confirmer	1	1
Raccordement VA-01	1	1
Raccordement four combi	1	1
Raccordement pompe	1	2
Raccordement serpentin SE	1	4
Raccordement ventilateur VE	3	5
Raccordement évaporateur EVP	1	1
Relais triac RT	17	33
Sectionneur principal 400 A	1	1
Sortie informatique	5	6
Thermostat AC fourni par autres	11	20
Thermostat intégré TI	3	8
Thermostat plancher chauffant	2	2

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Contrôle d'accès — porte	4	8
Convecteur SCR	18	30
Démarrreur magnétique combiné	1	1
Panneau de distribution	2	4
Plinthe OFM	3	9
Prise comptoir	2	6
Prise comptoir DDFT	9	15
Prise double	40	87
Raccordement AC	9	20
Raccordement ascenseur	1	1

Raccordement chauffe-eau	1	1
Raccordement contrôleur ascenseur	1	1
Raccordement humidificateur	2	2
Raccordement pompe	1	2
Raccordement serpentin SE	3	4
Raccordement ventilateur VE	1	5
Raccordement échangeur d'air	2	2
Relais triac RT	16	33
Sectionneur lumière ascenseur	1	1
Sortie informatique	1	6
Thermostat AC fourni par autres	9	20
Thermostat intégré TI	5	8
Transformateur TX1	1	1

E202

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Prise service toiture	1	1
Prise service toiture — à confirmer	1	1
Raccordement condenseur	3	3
Raccordement ventilateur VE	1	5
Sectionneur E.I toiture	3	3

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Annonciateur	alarme	Panneau annonciateur ANN	E020 schéma alarme
Avertisseur fumée/CO 120V	alarme	Avertisseur de fumée à ionisation 120 V combiné CO + pile	E001 légende Alarme incendie
Aéroconvecteur OAC	chauffage	Aéroconvecteur Ouellet OAC 347 V	E032 tableau chauffage
Barre de mise à la terre	distribution	Barre de MALT salle électrique	E010 unifilaire
Boîte de tirage	distribution	Boîte de tirage entrée	E010 unifilaire + E200
Colonne électrique îlot cuisine	distribution	Alimentation par le plafond (colonne) pour prises de l'îlot (note 1 E200)	E200 note spécifique 1
Conduit vide entrée télécom	telecom	Conduit vide 2 po avec corde de tirage (Bell / Vidéotron)	E010 détail + E050 note 3
Contacteur	distribution	Contacteur C1 (éclairage extérieur) / C2 (cuisine)	E010 détails contacteurs
Contreplaqué télécom	telecom	Contreplaqué ignifuge 3/4 po téléphone / câblodistribution	E010 détail contreplaqué
Contrôle d'accès — porte	telecom	Conduits vides + relais sur PAI + alimentation 120 V (note 2 E200 / note 1 E201)	E200 note 2 et E201 note 1
Convecteur SCR	chauffage	Panneau radiant mural Stelpro SCR 347 V (puissance au plan)	E032 tableau chauffage
Câble chauffant OWC-M	chauffage	Câble chauffant plancher Ouellet OWC-M (une zone par étiquette)	E032 tableau chauffage
Démarrreur hotte — fourni par autres	mecanique	Démarrreur magnétique ventilateur hotte fourni par l'entrepreneur en ventilation (non chiffré DR)	E041 détail hotte
Démarrreur magnétique combiné	distribution	Démarrreur magnétique combiné salle électrique (note 2 E201)	E201 note spécifique 2

Détecteur de fumée	alarme	Cercle mi-noir en diagonale	E001 légende Alarme incendie
Détecteur fumée de gaine	alarme	Détecteur de fumée de gaine de ventilation à tube	E020 schéma alarme
Détecteur mouvement BV	commande	Détecteur de mouvement plafond bas voltage RCMS PIR 10 G2 (D dans cercle + B.V.)	E001 légende Interrupteur
Détecteur thermique	alarme	Cercle barré	E001 légende Alarme incendie
Détecteur-gradateur mural	commande	Détecteur-gradateur de ligne mural 0-10 V WSX PDT D WH	E001 légende Interrupteur
Embase HQ	distribution	Embase / compteur Hydro-Québec type B	E010 unifilaire + E200
Gradateur	commande	\$ avec barre sans mention B.V. (gradateur)	E001 légende Interrupteur
Interrupteur BV 2 scènes	commande	B.V.\$ sans barre · RPODBA 2S WH G2	E001 légende Interrupteur
Interrupteur BV 2 scènes grad.	commande	B.V.\$ avec barre · RPODBA 2S DX WH G2 (2 scènes avec gradation)	E001 légende Interrupteur
Interrupteur lumière puits	commande	Interrupteur lumière de fosse d'ascenseur	E040 détails fosse ascenseur
Interrupteur simple	commande	\$ simple sans barre ni B.V.	E001 légende Interrupteur
Klaxon	alarme	Klaxon (K)	E001 légende Alarme incendie
Liaison MALT gaz/eau	distribution	Liaison 1#3 Cu-nu gaz / entrée d'eau	E010 unifilaire
Luminaire A	luminaire	Type A · Lithonia CPANL 2x2 encastré LED 31 W (étiquette TYPE A)	E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire B	luminaire	Type B · Lithonia CPANL 2x2 encastré LED 41 W (étiquette TYPE B)	E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire C	luminaire	Type C · Juno JPDZ6 encastré LED 16 W (étiquette TYPE C)	E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire D	luminaire	Type D · Lithonia CLX L48 surface LED 32 W (étiquette TYPE D)	E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire E	luminaire	Type E · LA S-ARCH mural LED 7 W (étiquette TYPE E)	E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire EX1	luminaire	Type EX1 · Juno JPDZ4 encastré extérieur 16 W	E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire EX2	luminaire	Type EX2 · Stanpro WCY 4 po mural extérieur 18 W	E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire EX3	luminaire	Type EX3 · Stanpro WTL-PS30A mural extérieur 15 W	E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire F	luminaire	Type F · Stanpro WJM mural LED 21 W (étiquette TYPE F)	E032 tableau des appareils d'éclairage
Minuterie astronomique	commande	Minuterie astronomique M du contacteur C1	E010 détail C1
Module I — à classer	alarme	Boîte « I » sur la boucle de toit du schéma d'alarme · hors légende	E020 schéma alarme
Module isolateur MI	alarme	Module isolateur (MI)	E020 schéma alarme
Module relais adressable RA	alarme	Module relais adressable (RA)	E001 légende Alarme incendie
Module transmission MTA	alarme	Module adressable de transmission (MTA)	E020 schéma alarme
Panneau alarme incendie	alarme	PAI Mircom 120 V	E001 légende / E020
Panneau de distribution	distribution	Panneaux PS / PSS1 / PSS2 / PCUI	E010 unifilaire + plans
Piézo-stroboscope	alarme	Piézo combiné à un strobe (F avec rayons)	E001 légende Alarme incendie
Plinthe OFM	chauffage	Plinthe Ouellet OFM 347 V	E032 tableau chauffage
Point de raccordement HQ	distribution	Point de raccordement souterrain (coordonner avec HQ)	E050 implantation

Prise comptoir	prise	Prise comptoir double 15 A / 20 A 120 V (croix)	E001 légende Services
Prise comptoir DDFT	prise	Prise comptoir double DDFT (croix + moitié noircie)	E001 légende Services
Prise double	prise	Prise de courant double 15 A / 20 A 120 V (symbole à 2 traits)	E001 légende Services
Prise double DDFT	prise	Prise double 20 A DDFT (moitié noircie)	E001 légende Services
Prise extérieure E.I	prise	Prise double à l'épreuve des intempéries (E.I)	E001 légende Services + abréviation E.I
Prise service toiture	prise	Prise de service DDFT E.I à 750 mm au-dessus de la toiture (note 1 E202)	E202 note spécifique 1
Prise service toiture — à confirmer	prise	Bulle de note 1 sans symbole de prise	E202 note spécifique 1
Prise spéciale	prise	Prise spéciale (lave-vaisselle / sècheuse)	E001 légende Services
Raccordement AC	mecanique	Unité murale Mitsubishi AC-xx 208/1/60	E031 tableau AC
Raccordement AC — à confirmer	mecanique	Unité murale dessinée sans étiquette	E200 plan
Raccordement VA-01	mecanique	Ventilateur d'alimentation VA-01 575/3/60	E031 tableau ventilateurs
Raccordement ascenseur	mecanique	Moteur / pompe hydraulique ascenseur	E200 / E201 plans
Raccordement boîte de dérivation VRF	mecanique	Boîte de dérivation AC (cédule PSS1-37/39 et PSS2-47/49)	E004 cédules PSS1 / PSS2
Raccordement chauffe-eau	mecanique	Chauffe-eau Giant CE-01 63 kW 600/3/60	E031 tableau chauffe-eau
Raccordement condenseur	mecanique	Condenseur COND-x	E031 tableau AC
Raccordement contrôleur ascenseur	mecanique	Contrôleur d'ascenseur	E201 plan
Raccordement cuisinière	mecanique	Cuisinière PCUI-14/16 (cédule seulement)	E004 cédule PCUI
Raccordement four combi	mecanique	Four combi (PCUI-2/4/6)	E200 plan
Raccordement hotte H-1 alarme	alarme	Raccorder la hotte H-1 au PAI (note spécifique 1 E100 / E020)	E100 note spécifique 1
Raccordement humidificateur	mecanique	Humidificateur Enersol HUM-xx 575/3/60	E031 tableau humidificateurs
Raccordement pompe	mecanique	Pompe P-01 / P-02 120/1/60	E031 tableau pompes
Raccordement serpentín SE	mecanique	Serpentin électrique Thermolec SE-xx 600/3/60	E031 tableau serpentins
Raccordement ventilateur VE	mecanique	Ventilateur VE-xx	E031 tableau ventilateurs
Raccordement volet coupe-feu	alarme	Raccordement volet coupe-feu/coupe-fumée au PAI (4 au total pour l'étage)	E101 note spécifique 1
Raccordement échangeur d'air	mecanique	Échangeur Systemair ECH-xx 208/3/60	E031 tableau échangeurs
Raccordement évaporateur EVP	mecanique	Évaporateur Chandler EVP-01 115/1/60	E031 tableau AC
Relais nLight RE	commande	Relais sans fil nLight AIR RPP20 120 V et 0-10 V (symbole RE)	E001 légende Interrupteur
Relais triac RT	chauffage	Relais triac RE306C (RT)	E001 légende Chauffage
Résistance fin de ligne	alarme	Résistance fin de ligne	E020 schéma alarme
Sectionneur E.I toiture	distribution	Interrupteur de sûreté E.I à côté des condenseurs	E202 plan
Sectionneur lumière ascenseur	distribution	Sectionneur lumière ascenseur	E201 plan
Sectionneur principal 400 A	distribution	400 A F400A 347/600 V	E010 unifilaire + E200
Sectionneur à fusibles VA-01	distribution	Sectionneur à fusibles SF serpentín VA-01 fourni et installé par l'électricien	E041 détail serpentín VA-01
Sortie informatique	telecom	Sortie informatique/audio (triangle plein)	E001 légende Services

Station manuelle	alarme	Poste manuel F (carré F sans rayons)	E001 légende Alarme incendie
Symbole puits — à classer	alarme	Symbole en sablier encadré dans le puits d'ascenseur · hors légende	E020 schéma alarme
Sélecteur 3 positions	commande	Sélecteur 3 positions du contacteur C1	E010 détail C1
Thermostat AC fourni par autres	mecanique	T gris + FPD · contrôleur mural AC fourni par autres (non chiffré DR)	E200/E201 plans
Thermostat intégré TI	chauffage	Thermostat intégré (TI)	E001 légende Chauffage
Thermostat plancher chauffant	chauffage	Thermostat plancher chauffant (T noir)	E200 plan
Transformateur TX1	distribution	TX1 112.5 kVA 600-120/208 V	E010 unifilaire + E201
Transmetteur GSM	alarme	Dispositif de transmission cellulaire et terrestre (note générale E020)	E020 schéma alarme
Urgence Z1	secours	Z1 · Stanpro SLA12-2L unité à batterie 2 phares	E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z2	secours	Z2 · Stanpro PRMS12-2L unité combinée batterie / enseigne	E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z3	secours	Z3 · Stanpro N2-06-12V-4WLJ phares à distance 12 V	E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z4	secours	Z4 · Stanpro PRMRN 1050 combiné extérieur	E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z5	secours	Z5 · Stanpro SWN 2 12-24 6 LA WH	E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z6	secours	Z6 · Stanpro RMSOWH-UDC enseigne de sortie	E032 tableau éclairage d'urgence

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1808 CPE Les Copains d'Abord (projet de remplacement)

Il s'agit de l'électricité, dossier HF 25-64, émission « Pour soumission REV01 » du 2026-06-23, plus l'addenda ME-01 (M-606). Relevé par l'agent le 2026-09-22. Aucun export d'estimateur n'a été fourni, donc il n'y a pas de comparaison (R-001).

Méthode

1. Les 22 pages ont été classées d'après l'aperçu et le cartouche (`feuilles-classement.csv`).
2. Pages `plan` : E050, E051, E052, E100, E101, E200, E201 et E202.
3. Les numéros réels sont notés dans la colonne `note`. L'index E-001 numérote E-100/E-101 comme E-200/E-201 (R-002).
4. La nomenclature (`nomenclature.csv`, 94 labels) vient de :
5. la légende E-001 (alarme, services, éclairage, interrupteurs, chauffage) ;
6. les tableaux E-032 (types A–F, EX1–EX3, Z1–Z6, SCR / OWC-M / OAC / OFM) et E-031 (équipements mécaniques) ;
7. les notes des plans et les schémas E-010 / E-020.
8. Occurrences par étiquette : `extract_occurrences.py` a donné 257 lignes. On a retiré 1 faux positif, le mot « TIRAGE » d'une note sur E050.
9. On a ensuite ajouté à la main des lignes lues dans `texte/<F>-mots.csv` :
 - les paires `TYPE` + lettre des luminaires (la regex ne lit qu'un mot) ;
 - les `D` de détecteurs, en excluant les bulles d'axes et `TYPE D` ;
 - les `F`, classés station ou piézo-strobe après zoom ;
 - les `T` avec ou sans FPD, les noms de panneaux, TX1, 400A et C2.

10. Contrôles faits : les bulles d'axes A...F / B / C / D / E sont exclues ; (a), (b), E.I et les circuits PSx sont traités comme des qualificatifs, pas comme des appareils.
11. Relevé visuel (`occurrences-visuel.csv`) :
12. 12 zooms d'environ 420 × 360 pt sur chaque plan d'étage E100, E101, E200 et E201, plus E202 et des zooms ciblés ;
13. interrupteurs, détecteurs, prises, sorties informatiques, bulles de notes et sectionneurs ;
14. schémas E010 / E020, cédule E004 et détails E040 / E041 pour ce qui n'a pas de symbole en plan.
15. Addenda : M-606 (plomberie), sans incidence électrique (R-003).
16. Le recoupement plan ↔ cédules ↔ schémas est détaillé en R-018, R-019, R-028 et R-029. Les doublons écartés sont l'ascenseur sur E200 et la hotte sur E020.

Totaux par feuille (826 marques)

feuille	marques	détail principal
E100 RDC écl. + alarme	216	A 55 · B 4 · C 15 · D 2 · E 6 · F 1 · EX1 8 · Z 25 · RE 15 · dét. BV 21 · interrupteurs BV 18 (13 grad. + 5) · int. simple 2 · dét.-grad. 4 · K 7 · F 5 (3 strobes + 2 stations) · thermiques 17 · fumée 4 · CO 1 · RA 4 · PAI 1 · hotte 1
E101 étage écl. + alarme	241	A 74 · C 18 · D 14 · E 6 · F 1 · Z 22 · RE 18 · dét. BV 22 · interrupteurs BV 22 (17 grad. + 5) · gradateurs 8 · dét.-grad. 4 · K 9 · F 3 · thermiques 12 · fumée 3 · CO 1 · volets 4
E200 RDC services	161	prises : double 47, comptoir 4, comptoir DDFT 6, DDFT 3, ext. E.I 8, spéciales 2 · info 5 · SCR 12 · OFM 6 · OAC 2 · OWC-M 2 · RT 17 · TI 3 · T plancher 2 · T FPD 11 · AC 11 (+1 à confirmer) · VE 3 · EVP · VA-01 · SE-01 · P-01 · four combi · PSS1 · PCUI · C2 · 400 A · HQ · tirage · contrôle d'accès 4 · colonne îlot
E201 étage services	133	prises : double 40, comptoir DDFT 9, comptoir 2 · info 1 · SCR 18 · OFM 3 · RT 16 · TI 5 · T FPD 9 · AC 9 · HUM 2 · ECH 2 · SE 3 · CE-01 · P-02 · VE-05 + démarreur combiné · PS · PSS2 · TX1 · ascenseur (pompe, contrôleur, sectionneur lum.) · contrôle d'accès 4
E202 toit	9	COND 3 · VE-01 · sectionneurs E.I 3 · prise service 1 (+1 à confirmer)
E051 / E052 élévations	12 / 8	EX2 11 + EX3 1 / EX2 7 + EX3 1
E020 schéma alarme	30	MI 18 · RFL 3 · détecteurs de gaine 3 · MTA · ANN · GSM · « I » 2 et symbole de puits 1 à classer
E010 unifilaire	9	C1, minuterie, sélecteur, barre MALT, 2 liaisons MALT, contreplaqué, 2 conduits vides
E004 cédules	3	cuisinière, 2 boîtes de dérivation VRF
E041 / E040 / E050	2 / 1 / 1	SF VA-01, démarreur hotte (fourni par autres) / interrupteur lumière de puits / point de raccordement HQ

Totaux projet par famille : luminaires 224 · secours 47 · commandes (RE, détecteurs, interrupteurs, etc.) 137 · alarme 102 · prises 123 · télécom 17 · chauffage 86 · mécanique (raccordements et FPD) 69 · distribution 21. Somme : 826.

Non relevé, limites

- **Linéaires non métrés** : artères, câble chauffant, conduits (R-024).
- **Pages sans quantité** : E002, E003, E005, E030 et E042. E004 et E032 sont des rasters lus à basse résolution (R-019, R-026).
- **Distinctions incertaines** : prises 15 A / 20 A (R-008), variantes d'interrupteurs B.V. (R-004, R-005), MI au panneau (R-016).
- **Addenda ME-01** peut-être incomplet (R-003).
- **Vérification finale** : les 94 labels des deux fichiers d'occurrences existent tous dans `nomenclature.csv` (contrôle `cut -f2 | sort -u`).
- **Réserves** : 33 (R-001 à R-033).

Réserves

Réserves — S-1808 CPE Les Copains d'Abord (HF)

Experts-Conseils, dossier 25-64)

Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet, puis la question ou la décision prise.

- **R-001 — (tous) — Export estimateur.** Le dossier `estimateur/` est vide. Aucune comparaison n'a été faite et `comparaison-estimateur.md` n'est pas produit.
- **R-002 — E001 / E100 / E101 — Numérotation.** L'index E-001 liste « E-200 éclairage et alarme RDC » et « E-201 ... étage », mais les cartouches portent **E-100** et **E-101**. On a gardé les numéros des cartouches.
- **R-003 — M606 — Addenda ME-01.** Une seule feuille reçue : M-606 Équipements sanitaires (suite), rév. 3 « émis pour addenda ME-01 » du 2026-06-29. Elle ne touche que la plomberie (mitigeur thermostatique 12-ZW1070XL-PF, non électrique) : aucune incidence électrique. Si l'addenda ME-01 comprend d'autres feuilles (mécanique ou électrique), elles n'ont pas été reçues ni relevées.
- **R-004 — E100 / E101 — Interrupteurs B.V.** On a distingué visuellement « barre en bout de \$ » (label **Interrupteur BV 2 scènes grad.**, 30) et « sans barre » (**Interrupteur BV 2 scènes**, 10). Cette distinction est à valider.
- **R-005 — E101 — Gradateur (8).** Symbole \$ avec barre mais sans mention B.V. Il est classé « Gradateur » selon la légende. Ce pourrait être des interrupteurs nLight non étiquetés : à confirmer.
- **R-006 — E100 — Interrupteur simple (2).** Dépôt 106 (1108,1112) et salle électrique 104 (1010,1390) : \$ sans barre ni B.V. À confirmer.
- **R-007 — E100 — Détecteurs D sans B.V.** Les deux détecteurs en (700.9,657) et (1107,661) sont comptés comme « Détecteur mouvement BV ».
- **R-008 — E200 / E201 — Prises 15 A / 20 A.** Le crochet 20 A est illisible à l'échelle : un seul label « Prise double ». Les calibres sont à tirer des cédules E-004.
- **R-009 — E200 — Unité AC sans étiquette** (905,1357), bureau DA, avec thermostat FPD. La cédule RDC AC-01 à AC-11 est déjà complète (11 étiquettes relevées). Elle est relevée en « Raccordement AC — à confirmer ».
- **R-010 — E200 / E201 — Ascenseur.** Le moteur gris PS-32/34/36 du puits RDC E200 (695,970) est **écarté**. L'ascenseur est compté une fois sur E201 (pompe hydraulique, contrôleur, sectionneur lumière), qui est son niveau (salle méc.). Le trait gris laisse penser que c'est fourni par l'ascensoriste.
- **R-011 — E051 / E052 — Appliques extérieures.** Les EX2 (18) et EX3 (2) ne figurent que sur les élévations, pas sur les plans d'étage. On les a relevés sur les élévations. Les doublons possibles aux coins entre deux élévations ne sont pas vérifiés.
- **R-012 — E200 / E201 — Thermostat AC fourni par autres (20).** T gris + FPD : contrôleur mural fourni par autres, libellé séparé non chiffré DR. La boîte et le conduit sont à prévoir selon le devis.
- **R-013 — E200 / E201 — Relais triac RT (33).** Le symbole est tracé en gris, mais il est à la légende électrique : relevé comme neuf. Le nombre de RT (33) ne correspond pas au nombre de SCR + OFM (39) : certains appareils ont un TI au lieu d'un RT.
- **R-014 — E200 / E201 — TI (8).** Les thermostats intégrés sont comptés à part (ligne de légende distincte). À retirer s'ils sont inclus au prix de l'appareil.
- **R-015 — E101 — Volets coupe-feu.** La note dit « prévoir 4 raccords au total pour l'étage ». Il n'y a que 2 bulles : 4 marques posées aux bulles. Pour le RDC, aucune indication : rien n'est relevé.
- **R-016 — E020 — MI (18).** Les 13 MI dessinés contre le PAI sont comptés comme modules isolateurs ; ce peut être des cartes internes du panneau. La boîte « I » (2) et le sablier du puits (1) sont hors légende : « à classer ».
- **R-017 — E020 — Autres appareils du schéma.** Les détecteurs de fumée de gaine (3), l'ANN, le GSM, le MTA et les RFL ne figurent qu'au schéma : ils sont comptés sur E020. Les appareils des boucles d'étage du schéma (K, F, détecteurs) ne sont **pas** recomptés, car ils sont déjà relevés en plan.
- **R-018 — E100 / E020 / E041 — Hotte H-1.** Le raccordement alarme est compté une fois sur E100 (note 1), la note 1 de E020 est écartée. E041 : l'essentiel est fourni ou installé par la ventilation. On a relevé seulement le SF VA-01 (fourni et installé DR) et le démarreur hotte (fourni par autres). Le filage de contrôle hotte / PAI est à métrer.
- **R-019 — E004 — Cuisinière et boîtes VRF.** La cuisinière PCUI-14/16 et les boîtes de dérivation VRF (PSS1-37/39, PSS2-47/49) n'apparaissent qu'aux cédules, sans symbole en plan : posées sur E004. E004 est une image raster, lue sur l'aperçu : les circuits sont à revérifier.
- **R-020 — E200 — PCUI-9 deux fois** (cuisine et garde-manger), alors que la cédule prévoit PCUI-9 et PCUI-11 pour deux congélateurs : étiquette probablement erronée. 2 prises comptées.
- **R-021 — E200 — Îlot de cuisine (PCUI-15).** Aucune prise n'est dessinée. Seule la « colonne électrique » (note 1) est comptée : le nombre de prises de l'îlot est inconnu.
- **R-022 — E200 / E201 — Contrôle d'accès.** 4 bulles au RDC (note 2) et 4 à l'étage (note 1), soit 8 portes. Équipements fournis par autres ; part DR : conduits vides, relais au PAI, alimentation 120 V.

- **R-023 — E202 — Bulle note 1 sans prise** en (1002,710). Relevée « Prise service toiture — à confirmer » (règle des 7,5 m autour des équipements CVCA).
- **R-024 — (tous) — Linéaires non métrés.** Artère 2×(4#250 NUAL RWU90) PVC 2½ po (E-005 : 19,5 pi), artères PS→TX1→PSS2→PSS1/PCUI, câble chauffant OWC-M (2 zones, longueur absente), conduits télécom 2 po : **à métrer**.
- **R-025 — E101 — TYPE D.** Dessiné comme un rond encastré dans les toilettes, alors que E-032 décrit un CLX L48 surface linéaire. À confirmer.
- **R-026 — E032 — Nature exacte de Z2 / Z4 / Z5 / Z6.** Selon les modèles Stanpro, sur un tableau raster : Z2 et Z4 sont dessinés en combiné batterie + tête / enseigne.
- **R-027 — E100 — Klaxon extérieur E.I** (540,378). Compté dans « Klaxon », avec mention dans *note*.
- **R-028 — E010 — Unifilaire non recombpté.** PS, PSS2, TX1 (E201), PSS1, PCUI, C2, HQ, boîte de tirage et 400 A (E200) sont comptés en plan. Seuls C1, la minuterie, le sélecteur, la MALT et le contreplaqué / conduits télécom sont posés sur E010.
- **R-029 — E031 — Appariement cédules ↔ plan.** AC-01 à 11 (E200), AC-12 à 20 (E201), VE-01 (E202), VE-02/03/04 (E200), VE-05 (E201), EVP-01, VA-01, SE-01, P-01 (E200), SE-02/03/04, HUM-01/02, ECH-01/02, CE-01, P-02 (E201), COND-1/2/3 (E202 ; la cédule dit COND-01/02/03). Aucun équipement de cédule n'est resté sans symbole en plan.
- **R-030 — (tous) — Existant et démolition.** Aucun élément électrique existant ou à démolir n'a été vu (bâtiment neuf de remplacement). Les traits gris sont de l'architecture.
- **R-031 — E200 / E201 — SCR et OFM.** Toutes les puissances (450 à 1 500 W) sont regroupées sous un label par type ; la puissance est lisible au plan.
- **R-032 — E040 — Interrupteur lumière de fosse d'ascenseur.** Compté 1 sur le détail, faute de symbole en plan.
- **R-033 — E002 / E003 / E005 / E030 / E042 — Non relevés.** Devis, calculs, extraits du Code et schémas types de contrôle : non relevés, rien à compter.