

Sommaire de la soumission
S-1811 - CDC CONSTRUCTION DE 6 BATIMENT BASSE MILITAIRE

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		2 523 413.11 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.07 \$		
	Vendant		2 523 413.18 \$	0.07 \$	0.00%
Service	Coûtant		1 663 200.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		1 663 200.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
Sous-total			4 186 613.18 \$	0.07 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Sous-total avant les taxes			4 186 613.18 \$	0.07 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		
Grand total			4 186 613.18 \$		

Heures chargés	16800.000 h
Heures du relevé de matériel	16796.431 h
Balance	-3.569 h

FIXTURE DANS L'AMPHITHÉÂTRE
TEMPORAIRE

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Relevé matériel RAPPORT 2026

ALARME INCENDIE DEMANDE DE PRIX / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PANNEAU ALARME INCEND	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PANNEAU ANNOCIEATEUR	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
POWER SUPPLY X6	12	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
STATION MANUEL X6	54	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
STROB X6	30	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
KLAXON STROB X6	384	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
DÉTECTEUR A FIMÉE X6	216	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
DÉTECTEUR A FUMÉE FL-R	18	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
DÉTECTEUR A FUMÉE FL-T	18	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
DÉTECTEUR DE GAINÉ X1	36	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
INTERFACE ADRESSABLE	12	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
ARM RELAIS ADRESSABLE	60	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
				0.00 \$		0.00 h

Sommaire ALARME INCENDIE DEMANDE DE PRIX / Général

	Sous-total	Facteur de m-d	Total ajusté	Mult Bloc	Total
Coûtant =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 1.00 h =	0.00 h	x 1 =	0.000 h

Sommaire ALARME INCENDIE DEMANDE DE PRIX

	Sous-total	Mult Bloc	Total
Coûtant =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 1 =	0.000 h

DISTRIBUTION DEMANDE DE PRIX / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PANN PRINCIPAL PE-3PPN4	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
C/A MAIN 350A 3P C/A DISC	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
DU BATIMENT 1X150A3P 3X	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
12X30A1P 6X20A3P 3X30A3	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
SECTIONNEUR 400A347/60C	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PANN PI-3PPN4N-1 400A 34	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
MAIN DISJ 400A 3P C/A DISF	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
CONNECTÉ AU SYST GES	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
1X150A3P 3X40A3P 3X15A3	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

PANNEAU P1-2PDN4N-1 600	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
1X200A3P 1X20A3P 2X15A3I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
11X20A1P 1X20A 2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PANNEAU P1-2PDPN4F-1 20	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
3X15A3P 2X20A2P 3X15A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
TRANSFO 112 1/2 KVA 600/1	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
				0.00 \$		0.00 h

Sommaire DISTRIBUTION DEMANDE DE PRIX / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre=	0.000 h	x 1.00 h =	0.00 h	x 1 =	0.000 h

Sommaire DISTRIBUTION DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 1 =	0.000 h

ECLAIRAGE DEMANDE DE PRIX / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
FIXTURE TYPE A1 59X6	354	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE B1 4X6	24	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE 60X6	360	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE C2 4X6	24	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE C3 17X6	102	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE D1 43X6	258	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE E1 16X6	96	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE G2	21	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE G3	11	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE L2	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE L3	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE L5	9	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
ENSEIGNE SORTIE 18X6	108	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
ONDULATEUR 2X6	12	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
				0.00 \$		0.00 h

Sommaire ECLAIRAGE DEMANDE DE PRIX / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre=	0.000 h	x 1.00 h =	0.00 h	x 1 =	0.000 h

Sommaire ECLAIRAGE DEMANDE DE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 1 =	0.000 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE DEMANDE DE PRIX / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PLINTHE C1.1 500W 347V	34	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PLINTHE C1.1 1500W 347V	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
CONVECTEUR C2.2 4000 W	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
CONVECTEUR C3.2 8000W	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PLINTHE C4.1 1500W 347V	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
CONVECTEUR C5.1 2000W	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
CONVECTEUR C5.2 2000W	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PLINTHE C6.1 1000W 347V	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
				0.00 \$		0.00 h

Sommaire CHAUFFAGE DEMANDE DE PRIX / Général

	Sous-total	Facteur de m-d	Total ajusté	Mult Bloc	Total
Coûtant =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 1.00 h =	0.00 h	x 1 =	0.000 h

Sommaire CHAUFFAGE DEMANDE DE PRIX

	Sous-total	Mult Bloc	Total
Coûtant =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 1 =	0.000 h

DISTRIBUTION / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT DISTRIBUTION	1	U	33 455.00 \$	33 455.00 \$	0.000 h	0.000 h
PRIX DE LOT TRANSFO	1	U	8 667.00 \$	8 667.00 \$	0.000 h	0.000 h
PANN P1-3PPN4N-1 400A 34	1	U	0.00 \$	0.00 \$	12.000 h	12.000 h
MESURAGE	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
SECTIONNEUR 400A 347/600	1	U	0.00 \$	0.00 \$	7.000 h	7.000 h
PANN 600A 120/208V 3PH 4F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	12.000 h	12.000 h
PANN 225A 120/208V 3PH 4F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 h
TRANSFO 112 .5 KVA 600/12	1	U	0.00 \$	0.00 \$	15.000 h	15.000 h
ARMOIRE POUR APPAREILS	1	U	378.89 \$	378.89 \$	3.000 h	3.000 h
FUS 350A 600V HRCI-J D	3	U	108.42 \$	325.26 \$	0.050 h	0.150 h
PLYWOOD 4X8X3/4	5	U	150.00 \$	750.00 \$	1.000 h	5.000 h
MAMELON RIG 4X6PO	0	U	81.21 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
EMBOUT 4PO PLAST	0	U	2.84 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
CONTRE ECROU 4PO	0	U	5.83 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
COND FLEX 1-1/2PO ALUM E	5	P	6.75 \$	33.74 \$	0.091 h	0.455 h
COND FLEX 2-1/2PO ALUM E	10	P	11.48 \$	114.81 \$	0.165 h	1.650 h
CONN BX 1-1/2PO 1VIS	1	U	12.65 \$	12.65 \$	0.180 h	0.180 h
CONN BX 1-1/2PO 90D 2VIS	1	U	38.79 \$	38.79 \$	0.180 h	0.180 h
CONN BX 2-1/2PO 90D 2VIS	2	U	160.41 \$	320.82 \$	0.280 h	0.560 h
CONN BX 2-1/2PO 2VIS	2	U	59.14 \$	118.27 \$	0.280 h	0.560 h
EMBOUT 1-1/2PO PLAST (AI	2	U	0.52 \$	1.03 \$	0.030 h	0.060 h
EMBOUT 2-1/2PO PLAST (AI	4	U	1.38 \$	5.51 \$	0.030 h	0.120 h
EMBOUT 2PO PLAST (AI)	2	U	0.93 \$	1.86 \$	0.030 h	0.060 h
4/0AWG 19 BRINS RW90 60C	160	P	1.60 \$	255.48 \$	0.032 h	5.120 h
4AWG 7 BRINS RW90 600V	40	P	2.11 \$	84.28 \$	0.012 h	0.480 h
1/0AWG 19 BRINS RW90 60C	60	P	4.95 \$	297.20 \$	0.020 h	1.200 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

6AWG 7 BRINS RW90 600V	20	P	1.33 \$	26.68 \$	0.010 h	0.200 h
6AWG CUIVRE NU ETAME	50	P	1.39 \$	69.45 \$	0.010 h	0.500 h
BARRE MISE A TERRE 1/4X2	2	U	605.63 \$	1 211.26 \$	1.000 h	2.000 h
TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F	2	U	114.29 \$	228.57 \$	1.000 h	2.000 h
2/0AWG 19BRINS CUIVRE N	75	P	6.94 \$	520.32 \$	0.030 h	2.250 h
conduit 2 4c3/0	220 (22s)	P		9 311.28 \$	0.217 h	56.540 h
1AWG 19 BRINS CUIVRE NU	250	P	4.18 \$	1 044.55 \$	0.014 h	3.500 h
CADWELL	2	U	75.00 \$	150.00 \$	1.000 h	2.000 h
ACCOUPL CPV 1PO	32	U	3.06 \$	97.89 \$	0.000 h	0.000 h
COUDE CPV 1PO 90D	6	U	9.19 \$	55.15 \$	0.150 h	0.900 h
COND CPV 1PO 10PI	250	P	3.25 \$	812.45 \$	0.060 h	15.000 h
ADAPT M CPV 1PO	3	U	3.74 \$	11.21 \$	0.140 h	0.420 h
				58 399.40 \$		160.09 h

Sommaire DISTRIBUTION / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	58 399.40 \$			x 6 =	350 396.40 \$
Prix de vente =	58 399.40 \$			x 6 =	350 396.40 \$
Main-d'oeuvre =	160.085 h	x 1.00 h =	160.09 h	x 6 =	960.510 h

Sommaire DISTRIBUTION

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	350 396.40 \$	x 6 =	350 396.40 \$
Prix de vente =	350 396.40 \$	x 6 =	350 396.40 \$
Main-d'oeuvre =	960.510 h	x 6 =	960.510 h

ALARME INCEDIE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT ALARME INCEI	1	U	102 196.00 \$	102 196.00 \$	0.000 h	0.000 h
PANNEAU ALARME	1	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	6.000 h
PANNEAU ANNONCIATEUR	1	U	0.00 \$	0.00 \$	4.000 h	4.000 h
PANN SP1	1	U	0.00 \$	0.00 \$	4.000 h	4.000 h
PANN PS2	1	U	0.00 \$	0.00 \$	4.000 h	4.000 h
STATION MANUEL	9	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	4.500 h
DETECTEUR A FUMÉE	44	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	22.000 h
DETECTEUR A FOMÉE FL-R	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.500 h
DETECTEUR A FUMÉE FL-T	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.500 h
DETECTEUR GAINÉ	6	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	15.000 h
KLAXON STROB	63	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	31.500 h
STROB	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.000 h
RELAIS ADRESSABLE	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	5.000 h
INTERFACE ADRESSABLE	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.000 h
COND ALARME 3/16 FT4	5200 (520s)	P		6 961.45 \$	0.042 h	280.800 h
16AWG 3C ALARME ARME 3	1500	P	1.26 \$	1 889.29 \$	0.028 h	42.000 h
BOITE RECT 2-1/2PO OREIL	9	U	6.97 \$	62.77 \$	0.200 h	1.800 h
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	50	U	7.96 \$	398.15 \$	0.200 h	10.000 h
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1	200	U	6.18 \$	1 235.56 \$	0.250 h	50.000 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	100	U	1.50 \$	149.85 \$	0.050 h	5.000 h
CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAI	300	U	0.78 \$	234.21 \$	0.050 h	15.000 h
COND TME 3/4PO	5200	P	1.08 \$	5 636.80 \$	4.000 h	208.000 h
conduit vide 3/4	850 (85s)	P		1 198.23 \$	0.040 h	47.600 h
14AWG 19 BRINS T90 NYLOI	1750	P	0.21 \$	372.27 \$	0.005 h	8.750 h
18AWG 3C ALARME BLINDE	1250	P	0.34 \$	428.57 \$	0.007 h	8.750 h
				120 763.15 \$		780.70 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire ALARME INCEDIE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	120 763.15 \$			x 6 =	724 578.90 \$
Prix de vente =	120 763.15 \$			x 6 =	724 578.90 \$
Main-d'oeuvre=	780.700 h	x 1.00 h =	780.70 h	x 6 =	4684.200 h

Sommaire ALARME INCEDIE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	724 578.90 \$	x 6 =	724 578.90 \$
Prix de vente =	724 578.90 \$	x 6 =	724 578.90 \$
Main-d'oeuvre =	4684.200 h	x 6 =	4684.200 h

SERVICE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
tel/data	14	U	15.40 \$	215.60 \$	0.630 h	8.820 h
prise duplex 15A 120V	101	U	57.65 \$	5 822.65 \$	1.175 h	118.675 h
prise duplex 15/20A 120V	26	U	55.56 \$	1 444.56 \$	1.225 h	31.850 h
prise duplex 20a 125v GFI	10	U	59.74 \$	597.40 \$	1.300 h	13.000 h
RACCORD DIRECT	43	U	15.00 \$	645.00 \$	0.350 h	15.050 h
CHAUFFE-EAU	3	U	15.00 \$	45.00 \$	0.350 h	1.050 h
MOTEUR HUM	3	U	15.00 \$	45.00 \$	0.350 h	1.050 h
MOTEUR PUI-REC	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.350 h	0.350 h
MOTUR UNIT TF1	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.350 h	0.700 h
MOTEUR EV-	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.350 h	0.700 h
SERPENTIN	7	U	15.00 \$	105.00 \$	0.350 h	2.450 h
SERPENTIN	3	U	25.00 \$	75.00 \$	0.500 h	1.500 h
PANN CONTROL	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.350 h	0.350 h
ETAG CABLE 35/8HX12L ECI	2	U	175.91 \$	351.82 \$	2.000 h	4.000 h
Interrupteur de sécurité 30A 3	8	U	219.89 \$	1 759.12 \$	1.200 h	9.600 h
INTERR 30A 3P 600V CEMA3	3	U	133.49 \$	400.47 \$	1.200 h	3.600 h
MOTEUR CSI	3	U	15.00 \$	45.00 \$	0.350 h	1.050 h
MOTEUR EF	3	U	15.00 \$	45.00 \$	0.350 h	1.050 h
BRASSEUR AIR CF	4	U	15.00 \$	60.00 \$	0.350 h	1.400 h
conduit 1 pvc vide	190 (19s)	P		759.46 \$	0.060 h	16.720 h
conduit 3/4 03c12	1950 (195s)	P		4 679.38 \$	0.055 h	138.450 h
conduit 3/4 07c12	260 (26s)	P		964.52 \$	0.075 h	23.660 h
conduit 3/4 09c12	210 (21s)	P		917.63 \$	0.085 h	21.210 h
conduit 1 11c12	160 (16s)	P		968.11 \$	0.105 h	20.000 h
conduit 1 13c12	60 (6s)	P		402.64 \$	0.115 h	8.100 h
conduit 1"1/4 17c12	120 (12s)	P		1 217.77 \$	0.153 h	21.960 h
conduit 1"1/4 19c12	60 (6s)	P		648.48 \$	0.163 h	11.580 h
conduit 2 42c12	230 (23s)	P		4 798.72 \$	0.294 h	76.820 h
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	75	U	6.18 \$	463.34 \$	0.250 h	18.750 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	75	U	1.50 \$	112.39 \$	0.050 h	3.750 h
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	12	U	12.21 \$	146.52 \$	0.600 h	7.200 h
BOITE D 12X12X4PO CEMA1	6	U	17.43 \$	104.58 \$	1.000 h	6.000 h
BOITE RECT 3-1/2PO 1G MA	50	U	10.55 \$	527.50 \$	0.200 h	10.000 h
RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CI	200	P	7.85 \$	1 570.46 \$	0.100 h	20.000 h
NOIX HEX 3/8PO	400	U	0.17 \$	69.08 \$	0.000 h	0.000 h
RONDEL BLOCAGE 3/8PO	400	U	0.08 \$	30.88 \$	0.000 h	0.000 h
TIGE FILETE 3/8PO	500	P	0.64 \$	321.75 \$	0.015 h	7.500 h
QUINCAILLERIE	1	U	2 250.00 \$	2 250.00 \$	0.000 h	0.000 h
				32 699.83 \$		627.95 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire SERVICE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	32 699.83 \$			x 6 =	196 198.98 \$
Prix de vente =	32 699.83 \$			x 6 =	196 198.98 \$
Main-d'oeuvre=	627.945 h	x 1.00 h =	627.95 h	x 6 =	3767.670 h

Sommaire SERVICE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	196 198.98 \$	x 6 =	196 198.98 \$
Prix de vente =	196 198.98 \$	x 6 =	196 198.98 \$
Main-d'oeuvre =	3767.670 h	x 6 =	3767.670 h

RISER / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PUIT ACCESS 815X815X90	5	U	4 250.00 \$	21 250.00 \$	8.000 h	40.000 h
POTEAU DE BOIS	11	U	2 500.00 \$	27 500.00 \$	8.000 h	88.000 h
BOOM TRUCK	3	U	2 500.00 \$	7 500.00 \$	8.000 h	24.000 h
PEPINE ET TERRIER	3	U	1 250.00 \$	3 750.00 \$	8.000 h	24.000 h
NACELLE	2	U	1 250.00 \$	2 500.00 \$	16.000 h	32.000 h
HAUBAN	3	U	470.00 \$	1 410.00 \$	4.000 h	12.000 h
TRAVERSE /ISOLATEUR /AT	6	U	5 000.00 \$	30 000.00 \$	8.000 h	48.000 h
CABLE ACIER 3/8	1000	U	2.00 \$	2 000.00 \$	0.015 h	15.000 h
CABLE ASC XLP 477 HUCKL	9840	P	5.45 \$	53 622.67 \$	0.030 h	295.200 h
CONN H 500@4/0&500@4/0	24	U	33.48 \$	803.62 \$	0.000 h	0.000 h
CONN BOULON 750@4/0&4/0	24	U	352.93 \$	8 470.37 \$	0.750 h	18.000 h
ACCOUPL CPV 4PO	12	U	27.67 \$	332.02 \$	0.000 h	0.000 h
CAP ENTRE 4PO CPV	6	U	485.77 \$	2 914.60 \$	3.000 h	18.000 h
COND CPV 4PO 10PI	120	P	21.83 \$	2 619.94 \$	0.200 h	24.000 h
COLLE SOLVANT CPV 950M	1	U	39.88 \$	39.88 \$	0.000 h	0.000 h
COURR CPV 4PO 2TROU AC	24	U	21.11 \$	506.63 \$	0.000 h	0.000 h
SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC	86	U	8.65 \$	744.03 \$	0.100 h	8.600 h
COUDE TYPEII 3X60PO 90D	12	U	205.68 \$	2 468.10 \$	0.200 h	2.400 h
ADAPT TYPEII 4PO FEM CS	6	U	18.87 \$	113.21 \$	0.500 h	3.000 h
COND TYPEII 4PO 10PI	430	P	11.04 \$	4 748.58 \$	0.090 h	38.700 h
BOUCHON M TYPEII 4PO CC	6	U	16.81 \$	100.86 \$	0.500 h	3.000 h
MANCHON TYPEII 4PO COLI	55	U	9.92 \$	545.48 \$	0.100 h	5.500 h
PROTEGE BUTOIR 4 COND	2	U	345.47 \$	690.94 \$	4.000 h	8.000 h
COLLE SOLVANT CPV 4LITR	5	U	135.80 \$	679.00 \$	0.000 h	0.000 h
SUPP HQ 4X2PO MONO-BLC	1600	U	8.65 \$	13 842.40 \$	0.100 h	160.000 h
COUDE TYPEII 3X60PO 90D	42	U	205.67 \$	8 638.34 \$	0.200 h	8.400 h
COUDE TYPEII 4X60PO 90D	10	U	217.37 \$	2 173.70 \$	0.200 h	2.000 h
MANCHON TYPEII 3PO COLI	517	U	7.12 \$	3 681.66 \$	0.100 h	51.700 h
MANCHON TYPEII 4PO COLI	330	U	9.92 \$	3 272.87 \$	0.100 h	33.000 h
COND TYPEII 3PO 10PI	4750	P	7.72 \$	36 672.85 \$	0.100 h	475.000 h
COND TYPEII 4PO 10PI	3200	P	11.04 \$	35 338.24 \$	0.090 h	288.000 h
ADAPT F TYPEII 3PO	18	U	63.90 \$	1 150.17 \$	0.500 h	9.000 h
BOUCHON M TYPEII 3PO CC	18	U	20.59 \$	370.58 \$	0.500 h	9.000 h
BOUCHON M TYPEII 4PO CC	14	U	16.81 \$	235.33 \$	0.500 h	7.000 h
500MCM 37 BRINS RW90 600V	17920	P	22.35 \$	400 453.71 \$	0.048 h	860.160 h
3AWG 7 BRINS RW90 600V	3640	P	2.73 \$	9 933.89 \$	0.013 h	47.320 h
QUINCAILLERIE	1	U	2 500.00 \$	2 500.00 \$	0.000 h	0.000 h
				693 573.67 \$		2657.98 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire RISER / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	693 573.67 \$			x 1 =	693 573.67 \$
Prix de vente =	693 573.67 \$			x 1 =	693 573.67 \$
Main-d'oeuvre=	2657.980 h	x 1.00 h =	2657.98 h	x 1 =	2657.980 h

Sommaire RISER

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	693 573.67 \$	x 1 =	693 573.67 \$
Prix de vente =	693 573.67 \$	x 1 =	693 573.67 \$
Main-d'oeuvre =	2657.980 h	x 1 =	2657.980 h

LAMPADAIRE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT FIXTURE	1	U	312 076.98 \$	312 076.98 \$	0.000 h	0.000 h
BOOM TRUCK	1	U	2 500.00 \$	2 500.00 \$	8.000 h	8.000 h
LAMPADAIRE TYPE L2	3	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	24.000 h
LAMPADAIRE TYPE L3	4	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	32.000 h
LAMPADAIRE TYPE L5	9	U	0.00 \$	0.00 \$	8.000 h	72.000 h
BASE LAMPADAIRE	16	U	750.00 \$	12 000.00 \$	4.000 h	64.000 h
TIGE MALT 10PI 3/4PO CUI F	16	U	114.29 \$	1 828.59 \$	1.000 h	16.000 h
ABB D65U PORTE FUS POTI	16	U	50.39 \$	806.24 \$	0.750 h	12.000 h
FUS 4A 600V MIDGET 100KA	32	U	5.05 \$	161.60 \$	0.050 h	1.600 h
ACCOUPL CPV 2PO (AI)	266	U	7.51 \$	1 996.57 \$	0.000 h	0.000 h
COUDE CPV 2PO 90D (AI)	16	U	27.13 \$	434.11 \$	0.300 h	4.800 h
COND CPV 2PO 10PI (AI)	2500	P	2.55 \$	6 375.00 \$	0.110 h	275.000 h
COLLE SOLVANT CPV 4LITR	1	U	135.80 \$	135.80 \$	0.000 h	0.000 h
ADAPT M CPV 2PO (AI)	4	U	6.95 \$	27.80 \$	0.200 h	0.800 h
6AWG 7 BRINS RW90 600V	6000	P	1.33 \$	8 003.43 \$	0.010 h	60.000 h
10AWG SOLIDE RW90 600V	3000	P	0.51 \$	1 515.70 \$	0.009 h	27.000 h
JOINT EXPANS CPV 2PO	20	U	50.54 \$	1 010.77 \$	0.500 h	10.000 h
				348 872.59 \$		607.20 h

Sommaire LAMPADAIRE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	348 872.59 \$			x 1 =	348 872.59 \$
Prix de vente =	348 872.59 \$			x 1 =	348 872.59 \$
Main-d'oeuvre=	607.200 h	x 1.00 h =	607.20 h	x 1 =	607.200 h

Sommaire LAMPADAIRE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	348 872.59 \$	x 1 =	348 872.59 \$
Prix de vente =	348 872.59 \$	x 1 =	348 872.59 \$
Main-d'oeuvre =	607.200 h	x 1 =	607.200 h

CHAUFFAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT CHAUFFAGE	1	U	10 743.00 \$	10 743.00 \$	0.000 h	0.000 h
PLINTHE C1.1 500W 347V	34	U	0.00 \$	0.00 \$	0.400 h	13.600 h
PLINTHE C1.1 1500W 347V	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.800 h	0.800 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

CONVECTEUR C2.2 4000W	3	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	6.000 h
CONVECTEUR C3..2 8000W	1	U	0.00 \$	0.00 \$	3.000 h	3.000 h
PLINTHE C4..1 1500W 347V	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.800 h	8.000 h
CONVECTEUR C5.1 2000W	2	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	4.000 h
PLINTHE C6.1 1000W 347V	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.600 h	2.400 h
CONVERTEUR C5.2 2000W	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	2.000 h
conduit 3/4 03c10	340 (34s)	P		996.09 \$	0.058 h	25.160 h
conduit 1 07c10	180 (18s)	P		1 074.73 \$	0.092 h	20.160 h
conduit 1"1/4 09c10	90 (9s)	P		818.83 \$	0.122 h	2.733 h
conduit 1"1/4 15c10	70 (7s)	P		848.96 \$	0.158 h	13.160 h
drop de chauffage bx2/12	56	U	22.13 \$	1 239.28 \$	0.600 h	33.600 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	70	U	1.50 \$	104.90 \$	0.050 h	3.500 h
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	70	U	6.18 \$	432.45 \$	0.250 h	17.500 h
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	5	U	12.21 \$	61.05 \$	0.600 h	3.000 h
				16 319.29 \$		158.61 h

Sommaire CHAUFFAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	16 319.29 \$			x 6 =	97 915.74 \$
Prix de vente =	16 319.29 \$			x 6 =	97 915.74 \$
Main-d'oeuvre=	158.613 h	x 1.00 h =	158.61 h	x 6 =	951.678 h

Sommaire CHAUFFAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	97 915.74 \$	x 6 =	97 915.74 \$
Prix de vente =	97 915.74 \$	x 6 =	97 915.74 \$
Main-d'oeuvre =	951.678 h	x 6 =	951.678 h

ECLAIRAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
FIXTURE TYPE A1	59	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	44.250 h
FIXTURE TYPE B1	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.000 h
FIXTURE TYPE C1	60	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	45.000 h
FIXTURE TYPE C2	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.000 h
FIXTURE TYPE E1	16	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	12.000 h
FIXTURE TYPE C3	17	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	12.750 h
FIXTURE TYPE D1	43	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	32.250 h
ENSEIGNE SORTIE	18	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	18.000 h
ONDULATEUR	2	U	0.00 \$	0.00 \$	2.500 h	5.000 h
INT DECT	34	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	11.900 h
DETECTEUR 360	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.000 h
GRADATEUR	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	2.100 h
interrupteur 15A 120V	7	U	70.97 \$	496.79 \$	1.075 h	7.525 h
drop de switch	40	U	49.54 \$	1 981.60 \$	0.950 h	38.000 h
alimentation d'éclairage 0-10 v	181	U	28.68 \$	5 191.08 \$	0.040 h	7.240 h
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	63	U	7.96 \$	501.67 \$	0.200 h	12.600 h
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	75	U	6.18 \$	463.34 \$	0.250 h	18.750 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	75	U	1.50 \$	112.39 \$	0.050 h	3.750 h
PARASYMIQUE	180	U	25.00 \$	4 500.00 \$	0.500 h	90.000 h
conduit 3/4 03c12	2250 (225s)	P		5 399.28 \$	0.055 h	159.750 h
				18 646.15 \$		527.87 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire ECLAIRAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	18 646.15 \$			x 6 =	111 876.90 \$
Prix de vente =	18 646.15 \$			x 6 =	111 876.90 \$
Main-d'oeuvre=	527.865 h	x 1.00 h =	527.87 h	x 6 =	3167.190 h

Sommaire ECLAIRAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	111 876.90 \$	x 6 =	111 876.90 \$
Prix de vente =	111 876.90 \$	x 6 =	111 876.90 \$
Main-d'oeuvre =	3167.190 h	x 6 =	3167.190 h

PRIX DE LOT / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT DIXTRIBUTION	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PRIX DE LOT TRANSFO	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PRIX DE LOT ECLAIRAGE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PRIX DE LOT CONTROL ECL	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PRIX DE LOT CHAUFFAGE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
PRIX DE LOT ALARME INCEI	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
				0.00 \$		0.00 h

Sommaire PRIX DE LOT / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre=	0.000 h	x 1.00 h =	0.00 h	x 1 =	0.000 h

Sommaire PRIX DE LOT

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 1 =	0.000 h

DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
CONDUIT PVC TYPE2 4po	3200	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
CONDUIT PVC TYPE 2 3pc	4750	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
ELBIOW PVC TYPE 2 3po	42	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
ELBOW PVC TYPE 2 4 po	10	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
COUPLING PVC TYPE 2 4p	330	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
COUPLING PVCTYPE 2 3l	517	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
MONO BLOCK 4 po	1590	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIL 500MCM CUIVRE	14560	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
FIL 3 VERT	3640	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
Nouvel item non listé 10	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
Nouvel item non listé 11	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
Nouvel item non listé 12	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
				0.00 \$		0.00 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire DEMANDE PRIX COND ET FIL / Général						
	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$			x 1	=	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 1	=	0.00 \$
Main-d'oeuvre=	0.000 h	x 1.00 h	= 0.00 h	x 1	=	0.000 h

Sommaire DEMANDE PRIX COND ET FIL						
			<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant =			0.00 \$	x 1	=	0.00 \$
Prix de vente =			0.00 \$	x 1	=	0.00 \$
Main-d'oeuvre =			0.000 h	x 1	=	0.000 h

Grands totaux

Coûtant	=	2 523 413.18 \$
Prix de vente	=	2 523 413.18 \$
Main-d'oeuvre	=	16796.428 h