

Sommaire de la soumission
S-1844 - SAQ VARENNES

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		102 659.18 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.01 \$		
	Vendant		102 659.19 \$	0.01 \$	0.00%
Service	Coûtant		89 250.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		89 250.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
			-----	-----	
Sous-total			191 909.19 \$	0.01 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
			-----	-----	
Sous-total avant les taxes			191 909.19 \$	0.01 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		

Grand total			191 909.19 \$		

Heures chargés ^{\$18500} 1050.000 h
Heures du relevé de matériel 1044.005 h
Balance -5.995 h

TRANCHER PAR HUTRE

LIFT =

TEMPORAIRE =

TRAVAUX PAR PHASE

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Relevé matériel RAPPORT 2026

ECLAIRAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT ECLAIRAGE	1	U	62 303.31 \$	62 303.31 \$	0.000 h	0.000 f
FIXT TYPE D3-N	122	U	0.00 \$	0.00 \$	0.150 h	18.300 f
FIXT TYPE D3-NT1	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.150 h	0.900 f
FIXT TYPE D4-NTI	19	U	0.00 \$	0.00 \$	0.150 h	2.850 f
FIXT TYPE D4-N	27	U	0.00 \$	0.00 \$	0.150 h	4.050 f
FIXT TYPE TYPE G3	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.650 h	0.650 f
FIXT TYPE G4	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	2.250 f
FIXT TYPE J1	8	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	6.000 f
FIXT TYPE K3	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.650 h	1.950 f
FIXT TYPE O8-N	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.250 h	2.500 f
FIXT TYPE P1	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	3.400 f
FIXT TYPE P2	29	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	24.650 f
FIXT TYPE R4-NS	5	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.750 f
FIXT TYPE R6-NS	5	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	5.000 f
FIXT TYPE R8-NS	9	U	0.00 \$	0.00 \$	1.250 h	11.250 f
FIXT TYPE R12-N	22	U	0.00 \$	0.00 \$	1.500 h	33.000 f
FIXT TYPE S20-N	5	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	10.000 f
FIXT TYPE T	12	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	12.000 f
ENSEIGNE SORTIE	5	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	5.000 f
COUPLING RAIL	23	U	0.00 \$	0.00 \$	0.300 h	6.900 f
CONNECTEUR RAIL	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.000 f
90 DEGRE RAIL1	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.300 h	0.600 f
TETE DOUBLE	9	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	4.500 f
TETE SIMPLE	5	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	2.500 f
NPP20	4	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	4.000 f
NPP16	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	1.500 f
WSXA	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	2.000 f
WSXA-G	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.500 f
NPP-PCD	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 f
NPOD	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 f
NPODMA	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 f
drop de switch	10	U	55.15 \$	551.50 \$	0.950 h	9.500 f
SUSPENSION FIXT TYPE P2	33	U	15.00 \$	495.00 \$	0.500 h	16.500 f
RAIL 1-5/8X1-5/8PO ACIER	620	P	11.29 \$	7 000.42 \$	0.100 h	62.000 f
NOIX HEX 3/8PO	600	U	0.17 \$	103.62 \$	0.000 h	0.000 f
RONDEL BLOCAGE 3/8PO	600	U	0.08 \$	46.32 \$	0.000 h	0.000 f
TIGE FILETE 3/8PO	1500	P	0.64 \$	965.25 \$	0.040 h	60.000 f
RONDELLE GALVANISE 3/8	600	U	0.09 \$	51.90 \$	0.000 h	0.000 f
NOIX RESS 3/8PO RAIL	600	U	1.84 \$	1 106.22 \$	0.000 h	0.000 f
CROCHET ACIER PLAF	140	U	5.22 \$	730.18 \$	0.250 h	35.000 f
conduit 3/4 03c10	650 (65s)	P		1 813.29 \$	0.058 h	48.100 f
conduit 3/4 03c12	1380 (138s)	P		3 118.36 \$	0.055 h	97.980 f
18AWG 3C PVC FT4 600V GI	1500	P	0.41 \$	612.50 \$	0.007 h	3.200 f
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	20	U	7.96 \$	159.26 \$	0.200 h	4.000 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

COUV CARRE 4PO VIERGE	60	U	1.50 \$	89.91 \$	0.050 h	3.000 l
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	60	U	6.18 \$	370.67 \$	0.250 h	15.000 l
alimentation d'éclairage 0-10 v	125	U	32.05 \$	4 006.25 \$	0.350 h	43.750 l
PARASIMIC	125	U	10.00 \$	1 250.00 \$	0.250 h	31.250 l
PANDUIT UTP28SP3BU COP	12	U	18.63 \$	223.56 \$	0.250 h	3.000 l
PATCH CORD 15PI 5E BLEU	10	U	19.14 \$	191.40 \$	0.250 h	2.500 l
PANDUIT UPPBU25 ZONE C	5	U	74.35 \$	371.75 \$	0.250 h	1.250 l
				85 560.67 \$		611.53 l

Sommaire ECLAIRAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	85 560.67 \$			x 1 =	85 560.67 \$
Prix de vente =	85 560.67 \$			x 1 =	85 560.67 \$
Main-d'oeuvre=	611.530 h	x 1.00 h =	611.53 h	x 1 =	611.530 h

Sommaire ECLAIRAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	85 560.67 \$	x 1 =	85 560.67 \$
Prix de vente =	85 560.67 \$	x 1 =	85 560.67 \$
Main-d'oeuvre =	611.530 h	x 1 =	611.530 h

DEMOLITION / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
ENLEVEMENT FIXTURE	204	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	102.000 h
ENLEVER PRISE	65	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	22.750 h
				0.00 \$		124.75 h

Sommaire DEMOLITION / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre=	124.750 h	x 1.00 h =	124.75 h	x 1 =	124.750 h

Sommaire DEMOLITION

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	124.750 h	x 1 =	124.750 h

SERVICE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
prise duplex 15A 120V GFI	2	U	59.69 \$	119.38 \$	1.225 h	2.450 h
prise duplex 15/20A 120V	47	U	55.97 \$	2 630.59 \$	1.225 h	57.575 h
tel/data	10	U	13.96 \$	139.60 \$	0.630 h	6.300 h
MONUMEN PLANCHER DOU	5	U	450.00 \$	2 250.00 \$	1.000 h	5.000 h
MONUMENT PLANCHER SIM	2	U	250.00 \$	500.00 \$	1.000 h	2.000 h
SÉCHOIREA MAIN	2	U	1 350.00 \$	2 700.00 \$	1.000 h	2.000 h
RELO PLINTHE CHAUFFANT	5	U	25.00 \$	125.00 \$	1.000 h	5.000 h
TRANCHER BETON	250	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
HAUT PARLEUR	9	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	9.000 h
RELO SONDE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

ACCOUPL CPV 1PO	35	U	2.52 \$	88.34 \$	0.000 h	0.000 t
COUDE CPV 1PO 90D	16	U	7.58 \$	121.33 \$	0.150 h	2.400 t
ADAPT F CPV 1PO	10	U	4.03 \$	40.33 \$	0.140 h	1.400 t
COND CPV 1PO 10PI	250	P	2.35 \$	588.73 \$	0.060 h	15.000 t
COLLE SOLVANT CPV 475M	1	U	28.37 \$	28.37 \$	0.000 h	0.000 t
ADAPT M CPV 1PO	10	U	3.08 \$	30.82 \$	0.140 h	1.400 t
ACCOUPL CPV 1-1/2PO (AI)	13	U	4.46 \$	58.03 \$	0.000 h	0.000 t
COUDE CPV 1-1/2PO 90D (A	3	U	15.08 \$	45.25 \$	0.250 h	0.750 t
ADAPT M CPV 1-1/2PO (AI)	1	U	5.93 \$	5.93 \$	0.180 h	0.180 t
CONTRE ECROU 1PO (AI)	10	U	0.56 \$	5.63 \$	0.030 h	0.300 t
ADAPT F CPV 1-1/2PO (AI)	1	U	6.17 \$	6.17 \$	0.180 h	0.180 t
COND CPV 1-1/2PO 10PI (AI)	80	P	3.95 \$	315.87 \$	0.090 h	7.200 t
COND TME 1-1/2PO	150	P	3.42 \$	513.02 \$	6.500 h	9.750 t
COUDE TME 1-1/2PO 90D	4	U	9.85 \$	39.40 \$	0.300 h	1.200 t
CONN TME 11/2PO VIS ZINC	4	U	4.42 \$	17.68 \$	0.180 h	0.720 t
ACCOUPL TME 1-1/2PO VIS	19	U	4.13 \$	78.40 \$	0.000 h	0.000 t
COURROIE 1-1/2PO CABLE :	20	U	2.90 \$	58.06 \$	0.000 h	0.000 t
tel/data	10	U	13.96 \$	139.60 \$	0.630 h	6.300 t
conduit vide 2	40 (4s)	P		256.56 \$	0.084 h	4.960 t
conduit vide 1	250 (25s)	P		545.18 \$	0.050 h	17.500 t
conduit vide 3/4	650 (65s)	P		825.29 \$	0.040 h	36.400 t
conduit vide 1 1/4	150 (15s)	P		616.21 \$	0.068 h	14.700 t
conduit 3/4 05c12	130 (13s)	P		379.56 \$	0.065 h	10.530 t
conduit 3/4 07c12	180 (18s)	P		642.54 \$	0.075 h	16.380 t
conduit 2 33c12	150 (15s)	P		2 591.10 \$	0.249 h	43.350 t
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	40	U	6.18 \$	247.11 \$	0.250 h	10.000 t
COUV CARRE 4PO VIERGE	40	U	1.50 \$	59.94 \$	0.050 h	2.000 t
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	18	U	12.21 \$	219.78 \$	0.600 h	10.800 t
BOITE D 12X12X4PO CEMA1	2	U	17.43 \$	34.86 \$	1.000 h	2.000 t
BOITE D 12X12X4PO CEMA1	2	U	17.43 \$	34.86 \$	1.000 h	2.000 t

17 098.52 \$

307.73 t

Sommaire SERVICE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	17 098.51 \$			x 1 =	17 098.51 \$
Prix de vente =	17 098.52 \$			x 1 =	17 098.52 \$
Main-d'oeuvre =	307.725 h	x 1.00 h =	307.73 h	x 1 =	307.725 h

Sommaire SERVICE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	17 098.51 \$	x 1 =	17 098.51 \$
Prix de vente =	17 098.52 \$	x 1 =	17 098.52 \$
Main-d'oeuvre =	307.725 h	x 1 =	307.725 h

Grands totaux

Coûtant =	102 659.18 \$
Prix de vente =	102 659.19 \$
Main-d'oeuvre =	1044.005 h