

REPRISE DES MURS, PLAFONDS, PLANCHERS, PEINTURE, TROUS À BOUCHER, ETC., PAR LA SUITE DE L'ENLÈVEMENT D'APPAREILS OU AUTRES SERONT AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DE S'ASSURER QUE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX EST COUVERT DANS SA SOUMISSION.

1.18. PROTECTION ANTISISMIQUE : TOUTES LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES SERONT INSTALLÉES CONFORMÉMENT AUX NORMES DE PROTECTION ANTISISMIQUE, SELON LE CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC – CHAPITRE 1, 2005. L'ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ DEVRA RETENIR LES SERVICES D'UN INGÉNIEUR POUR ÉTABLIR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION ANTISISMIQUE À INSTALLER.

ONSABILITÉ
E. DE
HARGE DE
UIVALENT

1.19. DÉMOLITION ET RÉFECTION

- .1 TOUTS LES MATÉRIAUX NON RÉUTILISÉS DOIVENT ÊTRE OFFERTS AU PROPRIÉTAIRE. L'ENTREPRENEUR POURRA TRANSPORTER HORS DES LIEUX CEUX QU'IL NE CONSERVE PAS ET TOUTS CEUX QUI NE SONT PAS RÉUTILISÉS.
- .2 ASSURER LA CONTINUITÉ DES CIRCUITS COUPÉS PAR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE RÉFECTION PENDANT ET APRÈS LES TRAVAUX.
- .3 LIBÉRER LES CIRCUITS QUI NE SERVENT PLUS.
- .4 L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE TEMPORAIRE DURANT LA CONSTRUCTION SONT AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

RAVAUX
ILE
IPEMENT
RES
LITÉ DE
ARDER LA
ÉRAL

1.20. MATÉRIAUX FOURNIS PAR LE PROPRIÉTAIRE: TOUTS LES MATÉRIAUX FOURNIS

PAR LE PROPRIÉTAIRE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS ET RACCORDÉS PAR L'ENTREPRENEUR. LORSQUE L'ENTREPRENEUR EN PREND POSSESSION EN PRÉSENCE DU PROPRIÉTAIRE, IL S'ASSURE QUE CEUX-CI SONT EN BON ÉTAT. À PARTIR DE CETTE ACCEPTATION, IL DEVIENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR DE LES DÉCHARGER, LES MANIPULER, LES INSTALLER,

NT NEUFS
LES
:RONT

.ES

Sommaire de la soumission
S-1835 - CENTRE SERVICE SCOLAIRE SOREL-TRACEY

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
Service	Coûtant		59 500.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		59 500.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
Sous-total			59 500.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Sous-total avant les taxes			59 500.00 \$	0.00 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		
Grand total			59 500.00 \$		

Heures chargés 700.000 h
Heures du relevé de matériel 687.500 h
Balance -12.500 h

TEMPORAIRE =

100
70 000
75 000
800000
89777⁰⁰ prise
30.

DEMO AU PIÉD CARRÉ = 193315 x .50 = \$ 96,657⁵⁰

Sommaire de la soumission
S-1835 - CENTRE SERVICE SCOLAIRE SOREL-TRACEY

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
Service	Coûtant		88 315.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		88 315.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
			-----	-----	
Sous-total			88 315.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
			-----	-----	
Sous-total avant les taxes			88 315.00 \$	0.00 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		

Grand total			88 315.00 \$		

Heures chargés
Heures du relevé de matériel
Balance

1039.000 h
1039.000 h
0.000 h

\$ 85.00

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Relevé matériel RAPPORT 2026

DEMOLITION / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
ENLEVER FIXTURE 1X4	1927	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	674.450 l
ENLEVER FIXTURE 2X4	579	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	202.650 l
ENLEVER FIXTURE ENCAST	41	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	14.350 l
ENLEVER FIXTURE MURAL	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	4.900 l
ENLEVER INTERRUPTEUR	176	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	61.600 l
ENLEVER FIXTURE 2X2	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	2.100 l
ENLEVER PRISE	7	U	0.00 \$	0.00 \$	0.350 h	2.450 l
SURFACE 193315	0	U	0.50 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
PLASTIC FIXTURE ENLEVEF	2567	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
BALLAST ENLEVER	2567	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
ENREPOT FIXTURE	2567	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
ENLEVER CONDUIT ET FILA	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
HAUT PARLEUR	153	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	76.500 l
REINSTALLER HAUT PARLE	153	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
				0.00 \$		1039.00 l

Sommaire DEMOLITION / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre=	1039.000 h	x 1.00 h =	1039.00 h	x 1 =	1039.000 h

Sommaire DEMOLITION

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$	x 1 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	1039.000 h	x 1 =	1039.000 h

Grands totaux

Coûtant =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	1039.000 h