LE GROUPE DR
Électrique inc.

1420, boul. Lionel-Boulet, Varennes (Québec)
drservice@drelectrique.com
RBQ : 5587-4812-01

# SOUMISSION S-1902

Varennes, le 20 octobre 2026

**CLIENT**
**Constructions R.D.J. Inc.**
1410, boul. Taschereau
Laprairie (Québec) J5R 4E8
Attention : **Nancy Dubois**, Estimation
estimation@constructionsrdj.com
Estimateur : Gabriel Epureanu, poste 223 — Tél. : 450 656-1114

**DÉTAILS**
**Soumission :** S-1902
**Date :** 20 octobre 2026
**Projet :** E-26-75-GE — Technologie RFID, Bibliothèque Georgette-Lepage — aménagement du rez-de-chaussée et de l'étage
**Lieu :** 2001, boul. Rome, Brossard
**Références :** SEAO 20173885 / BSDQ M-1026-26 — AO SP-GTER-26-0080 — plans et devis HF Experts-Conseils 26-29 (E-001 à E-502), émis pour AO le 2026-09-16, sans addenda
**Préparé par :** Francis Végiard, Chargé de projets et estimateur

## 194 000,00 $

*(Cent quatre-vingt-quatorze mille dollars) — taxes en sus*

## PRIX FORFAITAIRE

### TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ, D'ÉCLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE — DIVISION 26 / 28

*Prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux d'électricité décrits aux plans et devis ci-dessus, ventilé selon le bordereau de prix (Annexe 2.00). Le prix comprend 1 050 heures de main-d'œuvre d'électriciens qualifiés (contremaître inclus), le matériel au prix régulier des distributeurs, les luminaires du tableau E-008 (A1, C1/C1_1/C1_3 avec suspensions, E, Z6), le panneau NF et ses disjoncteurs, les services Johnson Controls/Simplex et le scan GPR de la dalle. Travaux prévus de jour, aux heures normales, du ±17 novembre 2026 au 16 juillet 2027 selon l'échéancier de l'entrepreneur général.*

### VENTILATION SELON LE BORDEREAU DE PRIX (ANNEXE 2.00)

| Article | Description (bordereau de prix) | Montant |
|---|---|---|
| 3.22 | Démontage des éléments électriques | 11 502,00 $ |
| 3.23 | Raccordement des équipements mécaniques | 9 178,00 $ |
| 3.24 | Nouveau panneau 600 V | 10 800,00 $ |
| 3.25 | Lot disjoncteurs | 807,00 $ |
| 3.26 | MCC | 462,00 $ |
| 3.27 | Prises doubles 15 A-120 V – USB | 6 369,00 $ |
| 3.28 | Prises doubles 15 A-120 V | 15 065,00 $ |
| 3.29 | Prises doubles 15 A-120 V MALT isolées | 4 846,00 $ |
| 3.30 | Prises doubles 15 A-120 V GFI | 219,00 $ |
| 3.31 | Percements, conduit, filage et boîtes de jonction | 49 829,00 $ |
| 3.32 | Scan dalle béton | 1 767,00 $ |
| 3.33 | Sorties informatique/réseau | 18 054,00 $ |
| 3.34 | Monument plancher | 4 682,00 $ |
| 3.35 | Appareils de contrôle + appareils d'éclairage | 42 212,00 $ |

1420, boul. Lionel-Boulet, Varennes (Québec)
drservice@drelectrique.com
RBQ : 5587-4812-01

| Article | Description (bordereau de prix) | Montant |
|---|---|---|
| 3.36 | Détecteur de fumée | 1 953,00 $ |
| 3.37 | Panneau alarme incendie : déplacement annonciateur | 2 123,00 $ |
| 3.38 | Panneau alarme incendie : mise en marche et certification | 10 055,00 $ |
| 5.19 | Démolition des systèmes électriques | 4 077,00 $ |
| | **TOTAL ÉLECTRICITÉ (avant taxes)** | **194 000,00 $** |

*Montants avant taxes. Frais de chantier, mobilisation, coordination et matériel courant répartis sur les articles au prorata des heures; article 3.31 ajusté de l'arrondi du total.*

## FOURNIR ET INSTALLER

- Démantèlement, relocalisation et conservation des équipements selon les étiquettes E.A.E, E.A.R et E.A.C des plans E-101, E-102, E-201 et E-202; retrait et réinstallation temporaire des luminaires du FabLab 210; maintien de la continuité de service;
- Remplacement du panneau PP-3 par un panneau NF 225 A, 347/600 V, 42 circuits, 14 kA, transfert des circuits existants et disjoncteurs neufs selon E-502; mise à jour des fiches et identification des neuf panneaux (devis 12.3);
- Raccordement électrique de l'UTA-01, du VE-02N, des chaudières CH-01 et CH-02 (réutilisation des tiroirs CCM-1 selon leur état) et des humidificateurs HUM-1 à HUM-3, avec conduits, conducteurs et raccords flexibles;
- Services du rez-de-chaussée et de l'étage : postes de travail intégrés au mobilier, tables avec boîtes d'électrification et prises USB, cabines, écrans, kiosque, prises murales, 22 prises MALT isolées, prise DDFT de la fontaine, monuments de plancher Hubbell, sorties informatiques (boîte, conduit et plaque), 4 sorties TV, boîtes et conduits vides pour boutons d'appel et de panique, 7 portes à contrôle d'accès (lecteur de carte et gâche), 6 thermostats et barrière antivol;
- Vingt-trois percements de dalle carottés avec coupe-feu CAN/ULC-S115 et scan GPR préalable; conduits EMT et conducteurs RW90 sous dalle et dans l'entreplafond;
- Éclairage du rez-de-chaussée selon le tableau E-008 : 11 luminaires A1, 12 C1, 6 C1_1, 15 C1_3 en rangées suspendues, 3 luminaires E, 3 enseignes de sortie Z6; suspensions, chaînes de retenue à la dalle (devis 16.5), raccordement aux circuits existants réutilisés et 5 interrupteurs neufs;
- Alarme incendie : installation de 2 détecteurs de fumée adressables fournis par Johnson Controls, boucle, relocalisation de l'annonciateur, protection des dispositifs existants, assistance à la programmation du panneau Simplex 4007ES et vérification partielle CAN/ULC-S537; services Johnson Controls inclus;
- Mobilisation, plateforme roulante, coordination avec l'entrepreneur général et les autres corps de métier, dessins d'atelier, plans tels que construits, essais, mise en service, étiquetage, nettoyage et gestion des déchets électriques.

## PRIX SÉPARÉS (non inclus au prix forfaitaire)

| Code | Description | Montant avant taxes |
|---|---|---|
| PS-1 | Conception parasismique des systèmes électriques par ingénieur (OIQ) et certificat de conformité (devis 16.2 à 16.6), incluant les ancrages additionnels | 8 058,00 $ |
| PS-2 | Câblage structuré Cat6 jusqu'à la salle des serveurs (devis 36.1); la soumission de base comprend les boîtes, conduits, cordes de tirage et plaques | Sur demande |
| PS-3 | Vérification par Johnson Controls des dispositifs d'alarme existants retirés et réinstallés dans les zones de plafonds touchés | Sur demande |
| PS-4 | Travaux hors des heures normales (devis 1.17) | Majoration du taux horaire à convenir |
| PS-5 | Alimentation des postes de travail temporaires et de la chute à livres temporaire (A-102), non montrés aux plans E | Sur demande |

## EXCLUSIONS

- Câblage structuré Cat6 et sa certification (PS-2); conception parasismique et certificat (PS-1); travaux hors des heures normales (PS-4); installations temporaires A-102 (PS-5);

**1420, boul. Lionel-Boulet, Varennes (Québec)**
drservice@drelectrique.com
RBQ : 5587-4812-01

- Fourniture et raccordement par d'autres : systèmes de contrôle d'accès et lecteurs de carte, boutons d'appel et de panique, barrière antivol RFID, thermostats et contrôles mécaniques, équipements mécaniques et leurs sectionneurs d'usine, câblage informatique;
- Permis, frais municipaux et taxes (TPS et TVQ en sus); réparation des finis, peinture, plafonds, cloisons et planchers; démolition et évacuation non électriques; échafaudage fixe; percements structuraux autres que les carottages indiqués;
- Remplacement du matériel existant trouvé défectueux lors des essais (la vérification des prises existantes de la note 3 est incluse; les réparations sont en sus, sur approbation);
- Les longueurs de conduits et de conducteurs sont établies sur hypothèses de tracé (note 5, E-104); le tracé exact sera validé dans l'entreplafond du niveau inférieur sans changement de prix, sauf obstacle imprévu;
- Aucun addenda n'a été reçu à la date de la présente; tout addenda émis après cette date fera l'objet d'un ajustement.

## CONDITIONS

1) La soumission est valide pour 30 jours
2) Un délai de dix (10) jours ouvrables est nécessaire à la planification de la date des travaux, suite à l'acceptation de la soumission
3) La tarification soumise par la présente offre ne tient pas compte de la TPS et la TVQ
4) Termes de paiement, net 30 jours
5) Intérêt de 2% par mois (24% par année) sur les comptes passés dû
6) Les travaux seront effectués durant les heures normales de bureau
7) Frais supplémentaire dû aux conditions hivernales non-incluses
8) Une facturation partielle pourrait être émise selon l'avancement des travaux
9) Tout retard non raisonnable et non imputable à notre personnel sera facturé en supplément
10) Les réparations, autres que spécifiées, ne sont pas comprises et pourront être effectuées en supplément à votre demande

**Clause de volatilité des matériaux :** le prix des matériaux de base sont très volatiles en ce moment et peuvent nécessiter un ajustement sans préavis de la part de nos fournisseurs. Nous ne pouvons donc garantir les prix des matériaux qui sont inclus dans la soumission. Dans ce cas, une charge additionnelle vous sera facturée avec justification et explication. Les matériaux concernés sont les suivants : conduits et boîtes métalliques, conduits de PVC et câbles en cuivre et aluminium.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et demeurons à votre disposition pour toute question.

**Francis Végiard**
Chargé de projets et estimateur électrique
Le Groupe DR Électrique inc.
fvegiard@drelectrique.com | 450 922-4000

## APPROBATION / BON DE COMMANDE

Par la présente, nous acceptons la soumission S-1902 au montant forfaitaire de 194 000,00 $ (taxes en sus) et autorisons DR Électrique inc. à procéder aux travaux décrits ci-dessus.

Nom : _____ Titre : _____

Signature : _____ Date : _____

N° de bon de commande : _____

# S-1902 — SOMMAIRE DU CHIFFRAGE

*Bibliothèque Georgette-Lepage (Brossard) — RFID — AO SP-GTER-26-0080 — R.D.J. E-26-75-GE*

| PRIX SOUMIS (avant taxes) | HEURES CHARGÉES | SOMMAIRE ACCEO (matériel + MO, admin/profit 0 %) |
|---|---|---|
| **194,000 $** | **1,050 h** | **155,899 $** |

## 1. CALCUL (méthode Dupuis — Expert Estimateur / ACCEO)

| Poste | Valeur | Source / preuve |
|---|---|---|
| Taux horaire | 85.00 $ | *Dupuis, août–oct. 2026 : S-1797, S-1835, S-1854, S-1881* |
| Matériel + lots fournisseur (prix vendant Dupuis) | 66,649.11 $ | *Feuille Détail — dernière valeur du catalogue par article* |
| Heures relevées | 1,045.85 | *Feuille Détail — temps unitaires Dupuis* |
| Heures chargées (arrondi vers le haut, multiple de 10) | 1,050 | *Pratique Dupuis (S-1881 : 4 128,6 → 4 150 h)* |
| Main-d'œuvre = heures chargées × taux | 89,250.00 $ | |
| Sommaire ACCEO = matériel + main-d'œuvre | 155,899.11 $ | *Admin/profit 0 % — équivalent de son « Grand total » ; part MO 57% (Dupuis : 30–69 %)* |
| Facteur de passage au prix de vente | 1.244 | *S-1844 : prix remis 238 744 $ ÷ sommaire ACCEO 191 909,19 $* |
| Prix de vente calculé | 193,938 $ | |
| **PRIX SOUMIS (arrondi au millier)** | **194,000 $** | *Somme des articles de la soumission (PDF)* |

## 2. COMPARAISONS

| Version | Prix avant taxes | Base |
|---|---|---|
| Estimation_2 — Léna AI, 2026-10-08 | 112,381 $ | *719,5 h × 124 $ + Lumen 23 160 $ ; sans FG, profit ni sous-traitance* |
| v2 — 2026-10-20 (midi) | 158,296 $ | *745 h × 113,50 $ pondéré + matériel + allocations* |
| v3 — méthode Dupuis, médianes conduits | 183,000 $ | *990 h ; conduits aux valeurs médianes du catalogue* |
| **v4 — méthode Dupuis, dernières valeurs (ce classeur)** | **194,000 $** | *Ses temps et prix « dernier », 85 $/h, × 1,244* |

## 3. LOTS FOURNISSEUR INCLUS (prix confirmés par Frank, 2026-10-20)

| Poste | Montant ($) | Note |
|---|---|---|
| Luminaires A1 ×11, Axis SL1 ×33 + trousses, E ×3, Z6 ×3 | 13,035 $ | *Gerrie prix réguliers / agents* |
| Panneau NF 225 A 42 cct + disjoncteurs EDB/EJB | 6,200 $ | *Schneider NF + EDB 1P ×20 + EJB 3P ×3* |
| Services JCI/Simplex + 2 détecteurs adressables | 8,000 $ | *Bypass, programmation 4007ES, annonciateur, vérification ULC-S537* |
| Scan GPR de la dalle | 1,250 $ | *Dupuis « SCAN DALLE BETON »* |

## 4. VENTILATION PAR ARTICLE DU BORDEREAU (Annexe 2.00, prix soumis avant taxes)

| Article — description (bordereau R.D.J.) | Prix soumis ($) | Base ACCEO |
|---|---|---|
| 3.22 — Démontage des éléments électriques | 11,502 $ | *0 $ matériel · 108.3 h* |
| 3.23 — Raccordement des équipements mécaniques | 9,178 $ | *2 799 $ matériel · 53.7 h* |
| 3.24 — Nouveau panneau 600 V | 10,800 $ | *6 335 $ matériel · 27.5 h* |
| 3.25 — Lot disjoncteurs | 807 $ | *0 $ matériel · 7.6 h* |
| 3.26 — MCC | 462 $ | *30 $ matériel · 4.0 h* |
| 3.27 — Prises doubles 15 A-120 V – USB | 6,369 $ | *2 197 $ matériel · 34.2 h* |
| 3.28 — Prises doubles 15 A-120 V | 15,065 $ | *4 260 $ matériel · 92.0 h* |
| 3.29 — Prises doubles 15 A-120 V MALT isolées | 4,846 $ | *1 690 $ matériel · 25.9 h* |
| 3.30 — Prises doubles 15 A-120 V GFI | 219 $ | *65 $ matériel · 1.3 h* |
| 3.31 — Percements, conduit, filage et boîtes de jonction | 49,829 $ | *14 432 $ matériel · 299.6 h* |
| 3.32 — Scan dalle béton | 1,767 $ | *1 250 $ matériel · 2.0 h* |
| 3.33 — Sorties informatique/réseau | 18,054 $ | *3 311 $ matériel · 131.3 h* |
| 3.34 — Monument plancher | 4,682 $ | *3 422 $ matériel · 4.0 h* |
| 3.35 — Appareils de contrôle + appareils d'éclairage | 42,212 $ | *18 679 $ matériel · 178.8 h* |
| 3.36 — Détecteur de fumée | 1,953 $ | *779 $ matériel · 9.3 h* |
| 3.37 — Panneau alarme incendie : déplacement annonciateur | 2,123 $ | *0 $ matériel · 20.0 h* |
| 3.38 — Panneau alarme incendie : mise en marche et certification | 10,055 $ | *7 400 $ matériel · 8.0 h* |
| 5.19 — Démolition des systèmes électriques | 4,077 $ | *0 $ matériel · 38.4 h* |
| **TOTAL ÉLECTRICITÉ, avant taxes** | **194,000 $** | |

# S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)

*Chaque ligne = quantité × prix vendant d'assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement · Noir = formule.*

| Code | Description | Qté | Unité | Prix unit. vendant ($) | Temps unit. (h) | Article bordereau | Matériel ($) | Heures | Source (catalogue Dupuis / allocation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.19 / 3.22 — DÉMANTÈLEMENT, RELOCALISATION, TRAVAUX TEMPORAIRES** | | | | | | | | | |
| A-01 | Démantèlement luminaires existants RDC (E.A.E) | 39 | u | - | 0.500 | 5.19 | - | 19.50 | Dupuis « FIXTURE ENLEVE » 0,5 h (S-1844 ×204) |
| A-02 | Démantèlement luminaires existants étage (E.A.E) | 7 | u | - | 0.500 | 5.19 | - | 3.50 | idem |
| A-03 | Démantèlement services RDC (prises, boîtes, câbles) E.A.E | 34 | u | - | 0.350 | 5.19 | - | 11.90 | Dupuis « ENLEVER PRISE » 0,35 h |
| A-04 | Démantèlement services étage (E.A.E) | 10 | u | - | 0.350 | 5.19 | - | 3.50 | idem |
| A-05 | Relocalisation équipements services (E.A.R) RDC + étage | 13 | u | - | 1.500 | 3.22 | - | 19.50 | Dupuis « RELO PRISE » 1,5 h (dernier, S-1753 2026-05-05) |
| A-06 | Relocalisation luminaires (E.A.R) RDC + étage | 7 | u | - | 1.000 | 3.22 | - | 7.00 | Dupuis « RELO ENCASTRE » 1 h |
| A-07 | Relocalisation interrupteurs maîtres du hall (note 1 E-201) | 1 | lot | - | 6.000 | 3.22 | - | 6.00 | jugement (Estimation_2) |
| A-08 | FabLab 210 : retrait temporaire + réinstallation luminaires linéaires | 21 | u | - | 0.850 | 3.22 | - | 17.85 | Dupuis FIXTURE ENLEVE 0,5 + réinstall. 0,35 (ENLEVER FIXTURE 1X4) |
| A-09 | FabLab 210 : retrait temporaire + réinstallation encastrés | 24 | u | - | 0.750 | 3.22 | - | 18.00 | Dupuis 0,25 (FIXTURE ENCASTRE ENLEV) + 0,5 (réinstall.) |
| A-10 | Toit : débrancher/entreposer sectionneurs, isoler câbles, rebrancher ventilation (E.A.R) | 6 | u | - | 4.000 | 3.22 | - | 24.00 | jugement (Estimation_2) |
| A-11 | Continuité de service, traçage circuits, réalimentation circuits libérés | 1 | lot | - | 16.000 | 3.22 | - | 16.00 | jugement (Estimation_2) |
| | **Sous-total section A** | | | | | | **-** | **146.75** | |
| **3.24 à 3.26 — DISTRIBUTION, PANNEAU PP-3, DISJONCTEURS, MCC** | | | | | | | | | |
| B-01 | Panneau PP-3 NF 225 A 347/600 V 42 cct 14 kA (remplacement) — pose | 1 | u | - | 8.000 | 3.24 | - | 8.00 | Dupuis « PANN 200A 347/600V » 8 h ; fourniture au lot |
| B-01b | Transfert des circuits existants dans PP-3 (14 cct) | 14 | cct | - | 0.750 | 3.24 | - | 10.50 | jugement : 0,75 h/cct |
| B-02 | Disjoncteurs NF 1P-15 A (pose) | 17 | u | - | 0.200 | 3.25 | - | 3.40 | Dupuis « DISJ15A1P » 0,2 h ; fourniture au lot |
| B-03 | Disjoncteurs NF 3P 15/20/40 A (pose) | 3 | u | - | 1.000 | 3.25 | - | 3.00 | Dupuis « DISJ 100A 3P » 1 h |
| B-04 | Disjoncteurs 1P-15 A DDFT et 1P-20 A (pose) | 3 | u | - | 0.400 | 3.25 | - | 1.20 | Dupuis « DISJ 15A2P » 0,4 h |
| B-09 | Mise à jour fiches + identification 9 panneaux | 9 | u | 15.00 $ | 1.000 | 3.24 | 135.00 $ | 9.00 | Dupuis lamicoïd ≈ 15 $ ; 1 h (Estimation_2) |
| B-10 | Tiroirs CCM-1 F15A — vérification/réutilisation (MCC) | 2 | u | 15.00 $ | 2.000 | 3.26 | 30.00 $ | 4.00 | jugement |
| B-LOT | PRIX DE LOT DISTRIBUTION : panneau NF 225 A 42 cct + 17 disj. 1P-15, 3 disj. 3P, 3 disj. 1P (DDFT/20 A) | 1 | lot | 6,200.00 $ | 0.000 | 3.24 | 6,200.00 $ | - | Schneider NF 225A 42cct 3 400 $ + EDB 1P 95 $ ×20 + EJB 3P 300 $ ×3 — confirmé par Frank 2026-10-20 |
| | **Sous-total section B** | | | | | | **6,365.00 $** | **39.10** | |
| **3.23 — RACCORDEMENTS DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES** | | | | | | | | | |
| C-01 | UTA-01 575 V/3Ø au toit — raccordement final LFMC + sectionneur d'usine | 1 | u | 25.00 $ | 1.000 | 3.23 | 25.00 $ | 1.00 | Dupuis « MOTEUR UAF-1 » 1 h / 25 $ |
| C-01b | Conduit EMT 1" 4 #8 (alim. UTA-01) incl. supports | 114.83 | pi | 7.66 $ | 0.135 | 3.23 | 879.68 $ | 15.50 | Dupuis « CONDUIT 1 13C12 » 7,6607 $/pi, 0,135 h/pi (dernier 2026-10-07 ; ens. 1" #8 absent → proche) |
| C-02 | VE-02N 1,5 HP 575 V c/a VFD — raccordement | 1 | u | 25.00 $ | 0.750 | 3.23 | 25.00 $ | 0.75 | Dupuis « MOTEUR » 0,75 h / 25 $ (dernier) |

# S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)

*Chaque ligne = quantité × prix vendant d'assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement · Noir = formule.*

| Code | Description | Qté | Unité | Prix unit. vendant ($) | Temps unit. (h) | Article bordereau | Matériel ($) | Heures | Source (catalogue Dupuis / allocation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-03 | Chaudières CH-01/CH-02 — raccord final LFMC, tiroirs CCM | 2 | u | 15.00 $ | 0.500 | 3.23 | 30.00 $ | 1.00 | Dupuis « CHAUDIERE » 0,5 h / 15 $ |
| C-04 | Humidificateurs HUM-1/2/3 — raccordement | 3 | u | 15.00 $ | 0.350 | 3.23 | 45.00 $ | 1.05 | Dupuis « HUMIDIFICATEUR » 0,35 h / 15 $ |
| C-04b | Sectionneurs 30 A sans fusible (HUM) | 3 | u | 133.49 $ | 1.000 | 3.23 | 400.47 $ | 3.00 | Dupuis « INTERR 30A 3P 600V » 1 h / 133,49 $ |
| C-07 | Conduit EMT 3/4" 03c12 (VE-02N + HUM) | 262.47 | pi | 4.24 $ | 0.113 | 3.23 | 1,113.95 $ | 29.61 | Dupuis « CONDUIT 3/4 03C12 » 4,2441 $/pi, 0,1128 h/pi (dernier, S-1857 2026-09-25) |
| C-08 | Raccords flexibles LFMC + connecteurs (7 équipements) | 7 | u | 40.00 $ | 0.250 | 3.23 | 280.00 $ | 1.75 | Lumen Hydrotite 12,40 $/m + Conseal 15,14 $ ×2 ; 0,25 h |
| | **Sous-total section C** | | | | | | **2,799.10 $** | **53.66** | |
| **3.27 à 3.34 — SERVICES REZ-DE-CHAUSSÉE ET ÉTAGE** | | | | | | | | | |
| D-01 | Poste de travail intégré mobilier : JB + prise 15 A + prise 20 A + boîte data | 18 | poste | 156.39 $ | 3.530 | 3.28 | 2,815.02 $ | 63.54 | Dupuis prise 15A 64,81/1,175 + prise 15/20A 60,19/1,225 + tel/data 13,96/0,63 + boîte 12x12 17,43/0,5 |
| D-02 | Tables c/a boîte d'électrification (5) : 2 prises doubles + 4 prises USB chacune (20 USB au relevé E-104) | 5 | u | 439.42 $ | 6.850 | 3.27 | 2,197.10 $ | 34.25 | Dupuis prise 15A 64,81/1,175 ; USB 77,45/1,125 ; relevé IA : PRISE USB INSTALLER 20 |
| D-03 | Cabine/isoloir : prise double par JB | 2 | u | 64.81 $ | 1.175 | 3.28 | 129.62 $ | 2.35 | Dupuis prise 15A |
| D-04 | Écran mur/colonne : prise + data | 2 | u | 78.77 $ | 1.805 | 3.28 | 157.54 $ | 3.61 | Dupuis |
| D-05 | Kiosque TV : prise + data | 1 | u | 78.77 $ | 1.805 | 3.28 | 78.77 $ | 1.81 | Dupuis |
| D-06 | Prises doubles murales/colonne neuves | 8 | u | 64.81 $ | 1.175 | 3.28 | 518.48 $ | 9.40 | Dupuis prise 15A |
| D-17 | Prises MALT isolées (IG orange) — 22 dispositifs | 22 | u | 76.81 $ | 1.175 | 3.29 | 1,689.82 $ | 25.85 | Dupuis prise 15A + supplément dispositif IG (≈12 $, Lumen LEV5262IG non lu) |
| D-07 | Prise DDFT 15 A fontaine | 1 | u | 65.38 $ | 1.300 | 3.30 | 65.38 $ | 1.30 | Dupuis « PRISE DUPLEX 20A GFI » 65,38 $ / 1,3 h |
| D-08 | Sorties data murales/colonne : boîte + conduit 3/4" + corde (65 sorties au relevé − 24 déjà dans les postes/écrans/kiosque) | 41 | u | 22.32 $ | 0.890 | 3.33 | 915.12 $ | 36.49 | Dupuis « TEL/DATA 3/4 » 22,32 $ / 0,89 h ; relevé IA : SORTIE DATA INSTALLER 65 (E104 45 + E105 20) |
| D-09 | Barrière antivol : 2 JB + raccord panneau PU-1 | 1 | lot | 60.00 $ | 4.000 | 3.31 | 60.00 $ | 4.00 | jugement (2 boîtes 12x12 + conduit) — Estimation_2 6 h |
| D-10 | Bornes de prêt / fontaine hall — JB | 1 | u | 17.43 $ | 1.000 | 3.31 | 17.43 $ | 1.00 | Dupuis boîte 12x12 1 h |
| D-11 | Boutons d'appel (3) et de panique (1) — boîte + conduit vide | 4 | u | 15.00 $ | 0.500 | 3.31 | 60.00 $ | 2.00 | Dupuis « GACHE »/« LECTEUR » 15 $ / 0,5 h (même nature) |
| D-20 | Portes à contrôle d'accès : lecteur + gâche (boîtes + conduits) | 7 | u | 30.00 $ | 0.850 | 3.31 | 210.00 $ | 5.95 | Dupuis « LECTEUR DE CARTE » 15 $/0,5 h + « GACHE » 15 $/0,35 h (dernier) |
| D-21 | Thermostats — boîte + conduit | 6 | u | 35.00 $ | 0.400 | 3.31 | 210.00 $ | 2.40 | Dupuis « THERMOSTAT » 35 $ / 0,4 h |
| D-22 | Sorties TV | 4 | u | 15.00 $ | 0.500 | 3.33 | 60.00 $ | 2.00 | Dupuis « SORTIE TV » 15 $ / 0,5 h |
| D-12 | Percements de dalle carottés + coupe-feu (RDC + étage) | 23 | u | 150.00 $ | 1.000 | 3.31 | 3,450.00 $ | 23.00 | Dupuis « PERCEMENT PLANCHER » 150 $ (S-1881) / 1 h |
| D-12b | Coupe-feu (tubes) | 8 | u | 13.53 $ | 0.500 | 3.31 | 108.24 $ | 4.00 | Dupuis « COUPE FEU TUBE 10.1 FL O » 13,53 $ / 0,5 h (dernier 2026-03-09 ; Lumen 2026-10-07 : 26,22 $ — Dupuis prime) |
| D-13 | Conduit EMT 1" sous dalle (16 courses RDC + 7 étage), 5 cond. #12 | 2148.95 | pi | 4.12 $ | 0.091 | 3.31 | 8,853.03 $ | 195.55 | Dupuis « CONDUIT 3/4 07C12 » 4,1197 $/pi, 0,091 h/pi (dernier 2026-09-25 ; 1" 05c12 absent → équivalent) |
| D-14 | Conduit EMT 3/4" data sous dalle, vide + corde (11 + 7 courses) | 1656.82 | pi | 1.41 $ | 0.056 | 3.33 | 2,335.62 $ | 92.78 | Dupuis « CONDUIT VIDE 3/4 » 1,4097 $/pi, 0,056 h/pi (dernier 2026-08-19) |
| D-16 | Boîtes de tirage 4-11/16, connecteurs, supports — sous dalle | 23 | u | 9.26 $ | 0.250 | 3.31 | 212.98 $ | 5.75 | Lumen 6,05 + 3,21 ; Dupuis boîte 0,25 h |

# S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)

*Chaque ligne = quantité × prix vendant d'assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement · Noir = formule.*

| Code | Description | Qté | Unité | Prix unit. vendant ($) | Temps unit. (h) | Article bordereau | Matériel ($) | Heures | Source (catalogue Dupuis / allocation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-19 | Scan dalle béton (GPR) avant carottage | 1 | lot | 1,250.00 $ | 2.000 | 3.32 | 1,250.00 $ | 2.00 | Dupuis « SCAN DALLE BETON » 1 250 $ / 2 h |
| E-02 | Monuments de plancher Hubbell poke-through (prise 20 A + 2 RJ45) | 2 | u | 1,461.22 $ | 1.000 | 3.34 | 2,922.44 $ | 2.00 | Lumen 1 461,22 $ ; Dupuis monument 1 h |
| E-03 | Boîtes de plancher refaites (salle 208) | 2 | u | 250.00 $ | 1.000 | 3.34 | 500.00 $ | 2.00 | Dupuis « MONUMENT PLANCHER » 250 $ / 1 h |
| E-04 | Cabines/salles étage : JB + prise | 3 | u | 64.81 $ | 1.175 | 3.28 | 194.43 $ | 3.53 | Dupuis prise 15A |
| E-01 | Postes aide au lecteur 227 : JB, 2 prises, data | 2 | poste | 143.58 $ | 2.980 | 3.28 | 287.16 $ | 5.96 | Dupuis |
| E-05 | Écran colonne étage : prise + data | 1 | u | 78.77 $ | 1.805 | 3.28 | 78.77 $ | 1.81 | Dupuis |
| | **Sous-total section D** | | | | | | **29,376.95 $** | **534.32** | |
| **3.35 — ÉCLAIRAGE, ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET CONTRÔLE** | | | | | | | | | |
| F-01 | Luminaire A1 2x4 LED encastré — pose | 11 | u | - | 0.750 | 3.35 | - | 8.25 | Dupuis « FIXTURE TYPE A » 0,75 h ; fourniture au lot |
| F-02 | Luminaires C1 / C1_1 / C1_3 Axis (33 modules) — pose | 33 | u | - | 0.750 | 3.35 | - | 24.75 | Dupuis 0,75 h/luminaire |
| F-05 | Rangées linéaires suspendues (20) : suspension à la dalle, alimentation | 20 | rangée | 50.00 $ | 1.000 | 3.35 | 1,000.00 $ | 20.00 | Dupuis « DROP DE SWITCH »/alim. 0-10V 32-55 $ ; 1 h (Estimation_2) |
| F-06 | Luminaire E cylindre suspendu — pose | 3 | u | - | 0.750 | 3.35 | - | 2.25 | Dupuis 0,75 h ; 3 u (E-203) |
| F-07 | Enseignes de sortie Z6 — pose | 3 | u | - | 1.000 | 3.35 | - | 3.00 | Dupuis « ENSEIGNE SORTIE » 1 h |
| F-11 | Interrupteurs neufs 15 A | 5 | u | 75.47 $ | 1.075 | 3.35 | 377.35 $ | 5.38 | Dupuis « INTERRUPTEUR 15A 120V » 75,47 $ / 1,075 h |
| F-08 | Conduit EMT 3/4" 03c12 + flexible — raccordement luminaires (35 points) | 918.64 | pi | 4.24 $ | 0.113 | 3.35 | 3,898.80 $ | 103.62 | Dupuis « CONDUIT 3/4 03C12 » 4,2441 $/pi, 0,1128 h/pi (dernier) |
| F-10 | Chaînes de retenue à la dalle, boîtes de jonction, quincaillerie | 46 | u | 8.00 $ | 0.250 | 3.35 | 368.00 $ | 11.50 | Dupuis « PARASIMIC » 10 $ / 0,25 h (retenue) — 1 par luminaire |
| F-LOT | PRIX DE LOT ÉCLAIRAGE : A1 ×11 (185 $), Axis SL1 4′×12 (290), 3′×15 (230), 1′×6 (110), trousses rangées (1 500), E ×3 (475), Z6 ×3 (161,60) | 1 | lot | 13,034.80 $ | 0.000 | 3.35 | 13,034.80 $ | - | Prix retenus (Gerrie prix réguliers / agents) — confirmés par Frank 2026-10-20 |
| | **Sous-total section F** | | | | | | **18,678.95 $** | **178.75** | |
| **3.36 à 3.38 — ALARME INCENDIE** | | | | | | | | | |
| G-01 | Détecteurs de fumée adressables + base (fournis JCI) — pose | 2 | u | - | 0.500 | 3.36 | - | 1.00 | Dupuis « DETECTEUR A FUMEE » 0,5 h |
| G-01b | Détecteurs Simplex 4098-9714 + base (fourniture JCI) | 2 | u | 300.00 $ | 0.000 | 3.36 | 600.00 $ | - | Détecteurs JCI — confirmé par Frank 2026-10-20 |
| G-02 | Conduit EMT 3/4" boucle AI + câble FA 16/2 | 98.43 | pi | 1.82 $ | 0.084 | 3.36 | 179.11 $ | 8.27 | Dupuis conduit vide 3/4 1,4097 $/pi (dernier) + fil alarme 16 AWG 0,41 $/pi, 0,028 h/pi |
| G-04 | Relocalisation annonciateur Simplex | 1 | u | - | 8.000 | 3.37 | - | 8.00 | Dupuis « RELO PANN ANNOCIATEUR » 8 h |
| G-05 | Démontage / protection / réinstallation dispositifs AI existants (zones touchées) | 1 | lot | - | 12.000 | 3.37 | - | 12.00 | jugement (Estimation_2) |
| G-06 | Assistance électricien programmation / vérification ULC-S537 | 1 | lot | - | 8.000 | 3.38 | - | 8.00 | jugement (Estimation_2) |
| G-07 | Services JCI/Simplex : bypass, programmation 4007ES, annonciateur, vérification partielle + certificat | 1 | lot | 7,400.00 $ | 0.000 | 3.38 | 7,400.00 $ | - | Services JCI — confirmé par Frank 2026-10-20 |
| | **Sous-total section G** | | | | | | **8,179.11 $** | **37.27** | |

# S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)

*Chaque ligne = quantité × prix vendant d'assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement · Noir = formule.*

| Code | Description | Qté | Unité | Prix unit. vendant ($) | Temps unit. (h) | Article bordereau | Matériel ($) | Heures | Source (catalogue Dupuis / allocation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRAIS DE CHANTIER (répartis sur 3.31)** | | | | | | | | | |
| H-01 | Mobilisation / démobilisation, plateforme roulante | 1 | lot | 1,250.00 $ | 16.000 | 3.31 | 1,250.00 $ | 16.00 | Dupuis « NACELLE » 1 250 $ / 16 h (dernier, S-1811 2026-07-14) |
| H-02 | Coordination EG, dessins d'atelier, plans tels que construits | 1 | lot | - | 20.000 | 3.31 | - | 20.00 | jugement (Estimation_2) |
| H-03 | Essais, mise en service, vérification prises existantes (note 3), étiquetage | 1 | lot | - | 12.000 | 3.31 | - | 12.00 | jugement (Estimation_2) |
| H-04 | Nettoyage, gestion des déchets | 1 | lot | - | 8.000 | 3.31 | - | 8.00 | jugement (Estimation_2) |
| | **Sous-total section H** | | | | | | **1,250.00 $** | **56.00** | |
| | **TOTAL MATÉRIEL / LOTS ET HEURES RELEVÉES** | | | | | | **66,649.11 $** | **1,045.85** | |

## S-1902 — VENTILATION PAR ARTICLE DU BORDEREAU (Annexe 2.00)

*Total ACCEO par article = matériel + heures × taux (arrondi réparti au prorata) ; prix soumis = total × 1,244 arrondi au dollar ; 3.31 absorbe l'arrondi du total.*

| Article | Description (bordereau R.D.J.) | Matériel ($) | Heures | Main-d'œuvre ($) | Total ACCEO ($) | Prix soumis ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | Démontage des éléments électriques | - | 108.35 | 9,246 $ | 9,246 $ | **11,502 $** |
| 3.23 | Raccordement des équipements mécaniques | 2,799 $ | 53.66 | 4,579 $ | 7,378 $ | **9,178 $** |
| 3.24 | Nouveau panneau 600 V | 6,335 $ | 27.50 | 2,347 $ | 8,682 $ | **10,800 $** |
| 3.25 | Lot disjoncteurs | - | 7.60 | 649 $ | 649 $ | **807 $** |
| 3.26 | MCC | 30 $ | 4.00 | 341 $ | 371 $ | **462 $** |
| 3.27 | Prises doubles 15 A-120 V – USB | 2,197 $ | 34.25 | 2,923 $ | 5,120 $ | **6,369 $** |
| 3.28 | Prises doubles 15 A-120 V | 4,260 $ | 92.00 | 7,851 $ | 12,110 $ | **15,065 $** |
| 3.29 | Prises doubles 15 A-120 V MALT isolées | 1,690 $ | 25.85 | 2,206 $ | 3,896 $ | **4,846 $** |
| 3.30 | Prises doubles 15 A-120 V GFI | 65 $ | 1.30 | 111 $ | 176 $ | **219 $** |
| 3.31 | Percements, conduit, filage et boîtes de jonction | 14,432 $ | 299.65 | 25,572 $ | 40,004 $ | **49,829 $** |
| 3.32 | Scan dalle béton | 1,250 $ | 2.00 | 171 $ | 1,421 $ | **1,767 $** |
| 3.33 | Sorties informatique/réseau | 3,311 $ | 131.27 | 11,202 $ | 14,513 $ | **18,054 $** |
| 3.34 | Monument plancher | 3,422 $ | 4.00 | 341 $ | 3,764 $ | **4,682 $** |
| 3.35 | Appareils de contrôle + appareils d'éclairage | 18,679 $ | 178.75 | 15,254 $ | 33,933 $ | **42,212 $** |
| 3.36 | Détecteur de fumée | 779 $ | 9.27 | 791 $ | 1,570 $ | **1,953 $** |
| 3.37 | Panneau alarme incendie : déplacement annonciateur | - | 20.00 | 1,707 $ | 1,707 $ | **2,123 $** |
| 3.38 | Panneau alarme incendie : mise en marche et certification | 7,400 $ | 8.00 | 683 $ | 8,083 $ | **10,055 $** |
| 5.19 | Démolition des systèmes électriques | - | 38.40 | 3,277 $ | 3,277 $ | **4,077 $** |
| | **TOTAL ÉLECTRICITÉ (avant taxes)** | **66,649 $** | **1,045.85** | **89,250 $** | **155,899 $** | **194,000 $** |
| | TPS 5 % | | | | | 9,700.00 $ |
| | TVQ 9,975 % | | | | | 19,351.50 $ |
| | **TOTAL TAXES INCLUSES** | | | | | **223,051.50 $** |