

Sommaire de la soumission
S-1695 - HOTEL PLAYGROUND

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		397 308.56 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.03 \$		
	Vendant		397 308.59 \$	0.03 \$	0.00%
Service	Coûtant		806 850.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		806 850.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
Sous-total			1 204 158.59 \$	0.03 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global		0.00%	0.00 \$	0.00 \$	
Sous-total avant les taxes			1 204 158.59 \$	0.03 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		
Grand total			1 204 158.59 \$		

Heures chargés
Heures du relevé de matériel
Balance

8150.000 h
8106.286 h
-43.714 h

DISTRIBUTION
ECLAIRAGE
CONTROL ECLAIRAGE
CHAUFFAGE
ALARME INCENDIE
TEL / DATA
SECURITE' / CAMERA

TEMPORAIRE

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire Général / CH11

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$			x 14 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$			x 14 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre=	0.000 h	x 1.00 h =	0.00 h	x 14 =	0.000 h

Sommaire Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	0.00 \$	x 14 =	0.00 \$
Prix de vente =	0.00 \$	x 14 =	0.00 \$
Main-d'oeuvre =	0.000 h	x 14 =	0.000 h

ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
FIXTURE TYPE A1	823	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	617.250 l
FIXTURE TYPE A2	168	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	126.000 l
FIXTURE TYPE A3	30	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	22.500 l
FIXTURE TYPE A4	105	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	78.750 l
FIXTURE TYPE A5	5	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.750 l
FIXTURE TYPE A6	24	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	18.000 l
FIXTURE TYPE A7	20	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	15.000 l
FIXTURE TYPE A8	15	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	11.250 l
FIXTURE TYPE A9	33	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	24.750 l
FIXTURE TYPE B1	168	U	0.00 \$	0.00 \$	0.650 h	109.200 l
FIXTURE TYPE B2	198	U	0.00 \$	0.00 \$	0.650 h	128.700 l
FIXTURE TYPE B3	77	U	0.00 \$	0.00 \$	0.650 h	50.050 l
FIXTURE TYPE B4	179	U	0.00 \$	0.00 \$	0.650 h	116.350 l
FIXTURE TYPE B9 6pi	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	2.250 l
FIXTURE TYPE C1	72	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	61.200 l
FIXTURE TYPE C2	3	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	3.000 l
FIXTURE TYPE C3	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	2.250 l
FIXTURE TYPE C4	12	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	9.000 l
FIXTURE TYPE D2	7	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	7.000 l
FIXTURE TYPE D3 6pi	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	3.400 l
FIXTURE TYPE D4	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 l
FIXTURE TYPE E1	6	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	6.000 l
FIXTURE TYPE E2	9	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	7.650 l
FIXTURE TYPE D1 13pi 6po	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 l
FIXTURE TYPE D1 4pi 6po	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	1.500 l
FIXTURE TYPE D1 4PI	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	4.500 l
FIXTURE TYPE D1 5 pi 6po	9	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	7.650 l
FIXTURE TYPE D1 6 pi	28	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	23.800 l
FIXTURE TYPE D1 7pi 6po	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	1.700 l
FIXTURE TYPE D1 9 pi	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.900 h	1.800 l
FIXTURE TYPE D1 10pi	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	2.000 l
FIXTURE TYPE D1 11 pi 6po	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	2.000 l
FIXTURE TYPE D1 11 pi	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 l
FIXTURE TYPE D1 12 pi	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	2.000 l
FIXTURE TYPE D1 12pi 6po	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 l
FIXTURE TYPE D1 13pi	11	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	11.000 l
FIXTURE TYPE D1 14pi	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.250 h	2.500 l
FIXTURE TYPE D1 14pi 6pi	3	U	0.00 \$	0.00 \$	1.250 h	3.750 l
FIXTURE TYPE D1 22 pi	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	2.000 l

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

FIXTURE TYPE D1 17 pi	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.750 h	1.750 h
FIXTURE TYPE D5 5PI	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	3.400 h
FIXTURE TYPE D5 6 PI	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	0.850 h
FIXTURE TYPE D5 10 PI	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	1.700 h
FIXTURE TYPE D5 18 PI	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	2.000 h
FIXTURE TYPE D5 22 PI	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	2.000 h
FIXTURE TYPE D5 22 pi 6 pc	1	U	0.00 \$	0.00 \$	2.000 h	2.000 h
FIXTURE TYPE D1 5 pi	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.850 h	1.700 h
ENSEIGNE SORTIE	29	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	29.000 h
alimentation éclairage	2053	U	10.82 \$	22 213.46 \$	0.350 h	718.550 h
interrupteur 15A 120V	510	U	67.46 \$	34 404.60 \$	1.075 h	548.250 h
interrupteur 3 way 15A 120V	316	U	101.50 \$	32 074.00 \$	1.325 h	418.700 h
interrupteur 4 way 15A 120V	147	U	56.24 \$	8 267.28 \$	1.500 h	220.500 h
drop de switch	22	U	49.67 \$	1 092.74 \$	0.950 h	20.900 h
GRADATEUR	19	U	85.00 \$	1 615.00 \$	0.350 h	6.650 h
DETECTEUR MOUVEMENT	2	U	235.00 \$	470.00 \$	0.350 h	0.700 h
INT DETEC PR	3	U	135.00 \$	405.00 \$	0.350 h	1.050 h
conduit 3/4 03c12	2000 (200s)	P		4 605.56 \$	0.055 h	142.000 h
conduit 3/4 05c12	840 (84s)	P		2 429.94 \$	0.065 h	68.040 h
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	651	U	7.96 \$	5 183.91 \$	0.200 h	130.200 h
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1	250	U	6.18 \$	1 544.45 \$	0.250 h	62.500 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	250	U	1.50 \$	374.63 \$	0.050 h	12.500 h
PASISMIQUE	1	U	7 500.00 \$	7 500.00 \$	60.000 h	60.000 h
				122 180.57 \$		3948.44 h

Sommaire ECLAIRAGE / DEMANDE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	122 180.57 \$			x 1	= 122 180.57 \$
Prix de vente =	122 180.57 \$			x 1	= 122 180.57 \$
Main-d'oeuvre =	3948.440 h	x 1.00 h	= 3948.44 h	x 1	= 3948.440 h

Sommaire ECLAIRAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	122 180.57 \$	x 1	= 122 180.57 \$
Prix de vente =	122 180.57 \$	x 1	= 122 180.57 \$
Main-d'oeuvre =	3948.440 h	x 1	= 3948.440 h

ALARME INCENDIE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT ALARME INCENDIE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
DÉTECTEUR A FUMÉE	65	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	32.500 h
DÉTECTEUR DE GAINÉ	4	U	0.00 \$	0.00 \$	1.500 h	6.000 h
HAUT PARLEUR	78	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	78.000 h
STATION MANUEL	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.000 h
MODULE ADRESSABLE	14	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	7.000 h
MAT	7	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	3.500 h
14AWG 3C ALARME BLINDE	2000	P	1.74 \$	3 484.27 \$	0.025 h	50.000 h
14AWG 3C ALARME 300V	4000	P	0.89 \$	3 560.69 \$	0.009 h	36.000 h
BOITE RECT 2-1/2PO OREILI	6	U	6.98 \$	41.85 \$	0.200 h	1.200 h
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	65	U	7.96 \$	517.60 \$	0.200 h	13.000 h
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1	170	U	6.18 \$	1 050.23 \$	0.250 h	42.500 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	170	U	1.50 \$	254.75 \$	0.050 h	8.500 h
CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIAC	340	U	0.75 \$	255.24 \$	0.050 h	17.000 h
conduit vide 3/4	3750 (375s)	P		5 260.43 \$	0.040 h	210.000 h
				14 425.06 \$		508.20 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire ALARME INCENDIE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	14 425.06 \$			x 1 =	14 425.06 \$
Prix de vente =	14 425.06 \$			x 1 =	14 425.06 \$
Main-d'oeuvre=	508.200 h	x 1.00 h =	508.20 h	x 1 =	508.200 h

Sommaire ALARME INCENDIE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	14 425.06 \$	x 1 =	14 425.06 \$
Prix de vente =	14 425.06 \$	x 1 =	14 425.06 \$
Main-d'oeuvre =	508.200 h	x 1 =	508.200 h

DISTRIBUTION / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit:	Temps tota
PRIX DE LOT DISTRIBUTION	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N6C PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
15X20A1P 26X15A1P 4X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N6B PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
36X15A1P 12X20A1P 4X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N6A PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
40X15A1P 11X20A1P 4X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N5D PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
33X15A1P 10X20A1P 3X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N5B PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
35X15A1P 10X20A1P 4X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N5A PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
39X15A1P 10X20A1P 1X30A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N4A PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
40X15A1P 8X20A1P 1X30A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N4B PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
38X15A1P 13X20A1P 4X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N4C PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
28X15A1P 9X20A1P 4X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N4D PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
28X15A1P 10X20A1P 2X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N6D PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
17X15A1P 8X20A1P 3X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
N5C PANN 225A 120/208V 3F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 I
32X15A1P 9X20A1P 4X15A2I	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
PANN 100A 120240V 30CCT	3	U	450.00 \$	1 350.00 \$	8.000 h	24.000 I
6X15A1P 1X20A1P 1X15A2P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 I
DISJ 125A 3P 600V 18KA	3	U	2 657.38 \$	7 972.14 \$	4.000 h	12.000 I
DISJ 40A 2P 240V 10KA	1	U	130.53 \$	130.53 \$	0.400 h	0.400 I
COND TME 1-1/4PO	360	P	3.25 \$	1 170.72 \$	6.500 h	23.400 I
COND TME 2PO	700	P	4.55 \$	3 183.81 \$	8.000 h	56.000 I
COND TME 2-1/2PO	610	P	8.62 \$	5 258.51 \$	9.000 h	54.900 I
COUDE TME 1-1/4PO 90D	16	U	8.68 \$	138.86 \$	0.250 h	4.000 I
COUDE TME 2PO 90D	24	U	14.51 \$	348.29 \$	0.400 h	9.600 I
COUDE TME 2-1/2PO 90D	18	U	35.30 \$	635.36 \$	0.500 h	9.000 I
CONN TME 11/4PO VIS ZINC	6	U	3.13 \$	18.76 \$	0.150 h	0.900 I
CONN TME 2PO VIS ZINC	10	U	5.95 \$	59.53 \$	0.200 h	2.000 I
CONN TME 21/2PO VIS ZINC	6	U	13.54 \$	81.26 \$	0.300 h	1.800 I
ACCOUPL TME 1-1/4PO VIS	52	U	2.89 \$	150.09 \$	0.000 h	0.000 I

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

ACCOUPL TME 2PO VIS ZIN	94	U	5.20 \$	488.71 \$	0.000 h	0.000
ACCOUPL TME 2-1/2PO VIS	79	U	13.04 \$	1 029.86 \$	0.000 h	0.000
LB 1-1/4PO FILETE ALUM	3	U	27.74 \$	83.23 \$	0.400 h	1.200
LB 2PO FILETE ALUM	5	U	58.52 \$	292.62 \$	0.500 h	2.500
LB 2-1/2PO VIS ALUM	3	U	202.67 \$	608.00 \$	0.600 h	1.800
COURR TME 1-1/4PO 1TROL	0	U	0.97 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
COURR TME 2PO 1TROU AC	0	U	1.83 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
COURR COND 2-1/2PO 2TRC	0	U	2.43 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
COURROIE 1-1/4PO CABLE	40	U	2.39 \$	95.77 \$	0.000 h	0.000
COURROIE 2PO CABLE & C	90	U	3.17 \$	284.99 \$	0.000 h	0.000
COURROIE 2-1/2PO CABLE	80	U	4.87 \$	389.24 \$	0.000 h	0.000
RAIL 1-5/8X1-5/8PO GALV CH	200	P	7.48 \$	1 495.68 \$	0.000 h	0.000
4/0AWG 19 BRINS RW90 60C	2680	P	9.93 \$	26 610.55 \$	0.032 h	85.760
4AWG 7 BRINS RW90 600V	1000	P	2.06 \$	2 058.76 \$	0.000 h	0.000
3AWG 7 BRINS RW90 600V	1680	P	2.65 \$	4 447.86 \$	0.013 h	21.840
3/0AWG 19 BRINS RWU9010	1320	P	1.43 \$	1 891.39 \$	0.000 h	0.000
6AWG 7 BRINS RWU90 1000	420	P	1.17 \$	491.12 \$	0.000 h	0.000
1/0AWG 19 BRINS RW90 60C	1960	P	4.80 \$	9 402.43 \$	0.020 h	39.200
QUINCAILLERIE	1	U	2 500.00 \$	2 500.00 \$	0.000 h	0.000
				72 668.07 \$		470.30

Sommaire DISTRIBUTION / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	72 668.07 \$			x 1 =	72 668.07 \$
Prix de vente =	72 668.07 \$			x 1 =	72 668.07 \$
Main-d'oeuvre =	470.300 h	x 1.00 h =	470.30 h	x 1 =	470.300 h

Sommaire DISTRIBUTION

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	72 668.07 \$	x 1 =	72 668.07 \$
Prix de vente =	72 668.07 \$	x 1 =	72 668.07 \$
Main-d'oeuvre =	470.300 h	x 1 =	470.300 h

CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
PRIX DE LOT CHAUFFAGE	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
RADIANT	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B 500W 347V	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B 750W 347V	21	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B 1000W 347V	16	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B1250W 347V	18	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B1500W 347V	15	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B 1750W 347V	6	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B 2000W 347V	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
PLINTHE B 2250W 347V	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
TRIAC 347/24V	85	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
CHAUFFAGE RADIANT	9	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
conduit 3/4 03c10	2560 (256s)	P		7 251.92 \$	0.058 h	189.440
conduit 3/4 04c10	200 (20s)	P		660.56 \$	0.064 h	16.000
conduit 3/4 05c10	340 (34s)	P		1 286.15 \$	0.070 h	29.240
conduit 1 07c10	160 (16s)	P		918.38 \$	0.092 h	17.920
conduit 1 08c10	90 (9s)	P		558.89 \$	0.098 h	10.620
conduit 1"1/4 09c10	30 (3s)	P		263.39 \$	0.122 h	0.911
conduit 1"1/4 12c10	40 (4s)	P		407.99 \$	0.140 h	6.800

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

BOITE CARRE 1-1/2PO KO 1.	90	U	5.22 \$	469.76 \$	0.200 h	18.000 l
COUV CARRE 4PO VIERGE	90	U	1.50 \$	134.87 \$	0.050 h	4.500 l
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	6	U	12.21 \$	73.26 \$	0.600 h	3.600 l
drop de chauffage bx2/12	85	U	20.14 \$	1 711.90 \$	0.600 h	51.000 l
Nouvel item non listé	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 l
				13 737.07 \$		348.03 l

Sommaire CHAUFFAGE / DEMANDE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	13 737.07 \$			x 1 =	13 737.07 \$
Prix de vente =	13 737.07 \$			x 1 =	13 737.07 \$
Main-d'oeuvre=	348.031 h	x 1.00 h =	348.03 h	x 1 =	348.031 h

Sommaire CHAUFFAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	13 737.07 \$	x 1 =	13 737.07 \$
Prix de vente =	13 737.07 \$	x 1 =	13 737.07 \$
Main-d'oeuvre =	348.031 h	x 1 =	348.031 h

SERVICE / DEMANDE PRIX

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
prise duplex 15A 120V GFI	184	U	55.51 \$	10 213.84 \$	1.225 h	225.400 l
prise duplex 15A 120V	707	U	54.81 \$	38 750.67 \$	1.175 h	830.725 l
drop de prise	55	U	34.57 \$	1 901.35 \$	0.900 h	49.500 l
prise usb 125v 15 amp	246	U	70.74 \$	17 402.04 \$	1.125 h	276.750 l
tel/data	311	U	15.09 \$	4 692.99 \$	0.630 h	195.930 l
SORTIE TV	86	U	15.09 \$	1 297.74 \$	0.630 h	54.180 l
WIFI	79	U	0.00 \$	0.00 \$	0.150 h	11.850 l
RG11	13	U	25.00 \$	325.00 \$	0.250 h	3.250 l
RACCORD DIRECT	20	U	15.00 \$	300.00 \$	0.500 h	10.000 l
SERPENTIN	8	U	15.00 \$	120.00 \$	0.350 h	2.800 l
SÉCHOIRE A MAIN	3	U	1 050.00 \$	3 150.00 \$	1.000 h	3.000 l
MOTEUR EV	83	U	15.00 \$	1 245.00 \$	0.350 h	29.050 l
MOTEUR BC	6	U	15.00 \$	90.00 \$	0.350 h	2.100 l
MOTEUR HU	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.350 h	0.700 l
PRISE AU TOIT	2	U	350.00 \$	700.00 \$	3.000 h	6.000 l
UAF	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.350 h	0.700 l
INTERR 30A 3P 600V CEMA3	93	U	133.49 \$	12 414.57 \$	1.000 h	93.000 l
CROCHET ENJ CADDYCATH	250	U	14.31 \$	3 577.70 \$	0.250 h	62.500 l
conduit 1"1/4 21c12	450 (45s)	P		4 850.85 \$	0.173 h	91.350 l
conduit 3/4 03c12	1350 (135s)	P		3 108.75 \$	0.055 h	95.850 l
conduit 1"1/4 25c12	160 (16s)	P		1 915.15 \$	0.193 h	35.680 l
conduit 1 11c12	3150 (315s)	P		17 954.69 \$	0.105 h	393.750 l
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	200	U	6.18 \$	1 235.56 \$	0.250 h	50.000 l
COUV CARRE 4PO VIERGE	200	U	1.50 \$	299.70 \$	0.050 h	10.000 l
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	120	U	12.21 \$	1 465.20 \$	0.600 h	72.000 l
RECEPT 30A 125V 2P 3F	6	U	13.10 \$	78.60 \$	0.400 h	2.400 l
NVENT THERMAL 3/10-480 1	550	P	26.65 \$	14 655.76 \$	0.075 h	41.250 l
NVENT THERMAL PYRPPK9	3	U	183.81 \$	551.43 \$	2.000 h	6.000 l
CLIP	200	U	2.00 \$	400.00 \$	0.150 h	30.000 l
QUINCAILLERIE	1	U	10 000.00 \$	10 000.00 \$	0.000 h	0.000 l
				152 756.59 \$		2685.71 l

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire SERVICE / DEMANDE PRIX

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	152 756.59 \$			x 1 =	152 756.59 \$
Prix de vente =	152 756.59 \$			x 1 =	152 756.59 \$
Main-d'oeuvre=	2685.715 h	x 1.00 h =	2685.71 h	x 1 =	2685.715 h

Sommaire SERVICE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	152 756.59 \$	x 1 =	152 756.59 \$
Prix de vente =	152 756.59 \$	x 1 =	152 756.59 \$
Main-d'oeuvre =	2685.715 h	x 1 =	2685.715 h

CAMERA/HP / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
CAMERA	66	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
HAUT PARLEUR	94	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000
conduit vide 3/4	2600 (260s)	P		3 647.23 \$	0.040 h	145.600
				3 647.23 \$		145.60

Sommaire CAMERA/HP / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	3 647.23 \$			x 1 =	3 647.23 \$
Prix de vente =	3 647.23 \$			x 1 =	3 647.23 \$
Main-d'oeuvre=	145.600 h	x 1.00 h =	145.60 h	x 1 =	145.600 h

Sommaire CAMERA/HP

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	3 647.23 \$	x 1 =	3 647.23 \$
Prix de vente =	3 647.23 \$	x 1 =	3 647.23 \$
Main-d'oeuvre =	145.600 h	x 1 =	145.600 h

Grands totaux

Coûtant =	379 414.59 \$
Prix de vente =	379 414.59 \$
Main-d'oeuvre =	8106.286 h