

Sommaire de la soumission
S-1769 - CPE SOLEIL SOURIANT ST CONSTANT

		%	\$	Profits	
Matériel	Coûtant		30 663.44 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		30 663.44 \$	0.00 \$	0.00%
Service	Coûtant		20 790.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		20 790.00 \$	0.00 \$	0.00%
Autres frais	Coûtant		0.00 \$		
	Administration	0.00%	0.00 \$		
	Profit	0.00%	0.00 \$		
	Vendant		0.00 \$	0.00 \$	0.00%
			-----	-----	
Sous-total			51 453.44 \$	0.00 \$	
Ajustement global	0.00%		0.00 \$	0.00 \$	
Ajustement global	0.00%		0.00 \$	0.00 \$	
			-----	-----	
Sous-total avant les taxes			51 453.44 \$	0.00 \$	0.00%
T.P.S.			0.00 \$		
T.V.P.			0.00 \$		

Grand total			51 453.44 \$		

99/h

Heures chargés	210.000 h
Heures du relevé de matériel	202.270 h
Balance	-7.730 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Relevé matériel RAPPORT 2026

ECLAIRAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT ECLAIRAGE	1	U	7 887.77 \$	7 887.77 \$	0.000 h	0.000 h
FIXTURE TYPE A	18	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	13.500 h
FIXTURE TYPE A1	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.000 h
FIXTURE TYPE B	8	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	6.000 h
FIXTURE TYPE B1	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	2.250 h
FIXTURE TYPE C	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	2.250 h
FIXTURE TYPE D	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
FIXTURE TYPE E	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	3.000 h
FIXTURE TYPE F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
FIXTURE TYPE F1	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
FIXTURE TYPE G	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
ENSEIGNE SORTIE COMBO	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 h
TETE DOUBLE	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.500 h
TETE SIMPLE	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.000 h
GRADATEUR	4	U	85.00 \$	340.00 \$	0.350 h	1.400 h
interrupteur 15A 120V	4	U	69.63 \$	278.52 \$	1.075 h	4.300 h
alimentation d'éclairage 0-10 v	50	U	28.48 \$	1 424.00 \$	0.040 h	2.000 h
drop de switch	4	U	49.33 \$	197.32 \$	0.950 h	3.800 h
conduit 3/4 03c12	220 (22s)	P		510.33 \$	0.055 h	15.620 h
ANTISISMIQUE	45	U	20.00 \$	900.00 \$	0.250 h	11.250 h
				11 537.94 \$		74.87 h

Sommaire ECLAIRAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	11 537.94 \$			x 1 =	11 537.94 \$
Prix de vente =	11 537.94 \$			x 1 =	11 537.94 \$
Main-d'oeuvre=	74.870 h	x 1.00 h =	74.87 h	x 1 =	74.870 h

Sommaire ECLAIRAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	11 537.94 \$	x 1 =	11 537.94 \$
Prix de vente =	11 537.94 \$	x 1 =	11 537.94 \$
Main-d'oeuvre =	74.870 h	x 1 =	74.870 h

CHAUFFAGE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DDE LOT CHAUFFAGE	1	U	5 675.00 \$	5 675.00 \$	0.000 h	0.000 h
CABLE CHAUFFANT	1	U	1 309.24 \$	1 309.24 \$	0.000 h	0.000 h
PLINTHE 1500W	7	U	0.00 \$	0.00 \$	0.800 h	5.600 h
PLINTHE 900W	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.600 h	1.200 h
PLANCHÉ CHAUFFANT 190	2	U	0.00 \$	0.00 \$	6.000 h	12.000 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

THERMOSTAT PLANCHÉ CI	2	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	2.000 h
SONDE POUR PLANCHER C	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.750 h	0.750 h
THERMOSTAT	2	U	0.00 \$	0.00 \$	0.400 h	0.800 h
TRIAC	4	U	0.00 \$	0.00 \$	0.400 h	1.600 h
			6 984.24 \$			23.95 h

Sommaire CHAUFFAGE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	6 984.24 \$			x 1 =	6 984.24 \$
Prix de vente =	6 984.24 \$			x 1 =	6 984.24 \$
Main-d'oeuvre=	23.950 h	x 1.00 h =	23.95 h	x 1 =	23.950 h

Sommaire CHAUFFAGE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	6 984.24 \$	x 1 =	6 984.24 \$
Prix de vente =	6 984.24 \$	x 1 =	6 984.24 \$
Main-d'oeuvre =	23.950 h	x 1 =	23.950 h

SERVICE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps tota
prise duplex 20a 125v GFI	4	U	58.16 \$	232.64 \$	1.300 h	5.200 h
prise duplex 15/20A 120V	1	U	54.22 \$	54.22 \$	1.225 h	1.225 h
prise duplex 15A 120V	11	U	56.14 \$	617.54 \$	1.175 h	12.925 h
tel/data	2	U	15.13 \$	30.26 \$	0.630 h	1.260 h
ECHANGEUR AIR	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.650 h	1.300 h
CONDENSEUR	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.850 h	1.700 h
ÉVAPORATEUR	1	U	15.00 \$	15.00 \$	0.650 h	0.650 h
CHAUFFE-EAU	2	U	15.00 \$	30.00 \$	0.500 h	1.000 h
SERPENTIN	5	U	15.00 \$	75.00 \$	0.650 h	3.250 h
INTERR 30A 3P 600V CEMA3	2	U	133.49 \$	266.98 \$	1.000 h	2.000 h
conduit 1"1/4 21c12	50 (5s)	P		545.90 \$	0.173 h	10.150 h
conduit 2 27c12	50 (5s)	P		761.70 \$	0.219 h	12.950 h
BOITE D 8X8X4PO CEMA1	5	U	12.21 \$	61.05 \$	0.600 h	3.000 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	10	U	1.50 \$	14.99 \$	0.050 h	0.500 h
BOITE CARRE 2-1/8PO KO 1.	10	U	6.18 \$	61.78 \$	0.250 h	2.500 h
			2 827.06 \$			59.61 h

Sommaire SERVICE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	2 827.06 \$			x 1 =	2 827.06 \$
Prix de vente =	2 827.06 \$			x 1 =	2 827.06 \$
Main-d'oeuvre=	59.610 h	x 1.00 h =	59.61 h	x 1 =	59.610 h

Sommaire SERVICE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	2 827.06 \$	x 1 =	2 827.06 \$
Prix de vente =	2 827.06 \$	x 1 =	2 827.06 \$
Main-d'oeuvre =	59.610 h	x 1 =	59.610 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

ALARME INCENDIE / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT ALARME	1	U	3 750.00 \$	3 750.00 \$	0.000 h	0.000 h
KLAXON	3	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	1.500 h
RELO STATION MANUEL	1	U	0.00 \$	0.00 \$	1.000 h	1.000 h
DÉTECTEUR A FUMÉE	5	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	2.500 h
BOITIER PROTECTION STA7	1	U	0.00 \$	0.00 \$	0.500 h	0.500 h
BOITE OCTOG 1-1/2PO KO 1	5	U	7.96 \$	39.82 \$	0.200 h	1.000 h
BOITE CARRE 1-1/2PO KO 1.	8	U	17.17 \$	137.32 \$	0.300 h	2.400 h
COUV CARRE 4PO VIERGE	5	U	1.50 \$	7.49 \$	0.050 h	0.250 h
BOITE RECT 2-1/2PO OREIL	1	U	5.80 \$	5.80 \$	0.200 h	0.200 h
16AWG 3C ALARME ARME 3	100	P	1.18 \$	118.19 \$	0.028 h	2.800 h
CONN BX 3/8PO 1VIS ALLIA	20	U	0.78 \$	15.62 \$	0.050 h	1.000 h
COND ALARME 3/16 FT4	150 (15s)	P		211.31 \$	0.042 h	8.100 h
				4 285.55 \$		21.25 h

Sommaire ALARME INCENDIE / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	4 285.55 \$			x 1 =	4 285.55 \$
Prix de vente =	4 285.55 \$			x 1 =	4 285.55 \$
Main-d'oeuvre=	21.250 h	x 1.00 h =	21.25 h	x 1 =	21.250 h

Sommaire ALARME INCENDIE

	<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	4 285.55 \$	x 1 =	4 285.55 \$
Prix de vente =	4 285.55 \$	x 1 =	4 285.55 \$
Main-d'oeuvre =	21.250 h	x 1 =	21.250 h

DISTRIBUTION / Général

Description	Quantité	UM	Vendant unit.	Vendant	Temps unit.	Temps total
PRIX DE LOT DISTRIBUTION	1	U	3 817.21 \$	3 817.21 \$	0.000 h	0.000 h
PANNEAU 225A 120/240V 1F	1	U	0.00 \$	0.00 \$	10.000 h	10.000 h
DISJ MAITRE 200A 2P 1X30A	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
10X15A1P 5X20A1P	0	U	0.00 \$	0.00 \$	0.000 h	0.000 h
SECTIONNEUR 200A 120/240V	1	U	0.00 \$	0.00 \$	3.250 h	3.250 h
FUS 200A 600V D (AI) (AI)	2	U	35.59 \$	71.18 \$	0.050 h	0.100 h
250MCM 3C ARME ALUM PV	100	P	10.11 \$	1 011.17 \$	0.068 h	6.800 h
CONN BX 2PO 1VIS	2	U	15.38 \$	30.75 \$	0.250 h	0.500 h
EMBOUT 2PO PLAST (AI)	4	U	0.93 \$	3.72 \$	0.030 h	0.120 h
250MCM 37 BRINS RW9060C	30	P	1.92 \$	57.64 \$	0.036 h	1.080 h
4AWG 7 BRINS RW90 600V9	10	P	0.46 \$	4.58 \$	0.012 h	0.120 h
MAMELON RIG 2X6PO	1	U	26.81 \$	26.81 \$	0.500 h	0.500 h
CONTRE ECROU 2PO (AI)	4	U	1.40 \$	5.59 \$	0.030 h	0.120 h
				5 028.65 \$		22.59 h

Sommaire DISTRIBUTION / Général

	<u>Sous-total</u>	<u>Facteur de m-d</u>	<u>Total ajusté</u>	<u>Mult Bloc</u>	<u>Total</u>
Coûtant =	5 028.65 \$			x 1 =	5 028.65 \$
Prix de vente =	5 028.65 \$			x 1 =	5 028.65 \$
Main-d'oeuvre=	22.590 h	x 1.00 h =	22.59 h	x 1 =	22.590 h

Le Groupe DR ÉLECTRIQUE

Sommaire DISTRIBUTION

		<u>Sous-total</u>	<u>Mult Bloc</u>		<u>Total</u>
Coûtant	=	5 028.65 \$	x 1	=	5 028.65 \$
Prix de vente	=	5 028.65 \$	x 1	=	5 028.65 \$
Main-d'oeuvre	=	22.590 h	x 1	=	22.590 h

Grands totaux

Coûtant	=	30 663.44 \$
Prix de vente	=	30 663.44 \$
Main-d'oeuvre	=	202.270 h