BR
DIVISION ÉLECTRICITÉ

SOUMISSION

N° EP2026-079
18 septembre 2026

CLIENT

Groupe BR Construction
1219 chemin Rouillard,
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 0K3
Attn : Jean-François Dubois
Jfdubois@groupebr.ca

DÉTAILS DU PROJET

Démantèlement électrique
387A rue Saint-Paul, Montréal

PRIX FORFAITAIRE DES TRAVAUX (Taxes en sus)

10 220,00 $

Dix mille deux cent vingt dollars

Nos frais d'administration et profit sont inclus.

TRAVAUX

#	Description des travaux	Prix
1	Identification au plan de tous les équipements électriques actuellement présents — avec numéro de circuit confirmé sur le plan et identification hors tension au plan.	1 780,00 $
2	Identifier avec ruban (jaune ou rouge) les conduits et services critiques à ne pas toucher.	750,00 $
3	Mettre le système d'alarme incendie hors des murs à démolir : enlever les composantes d'alarme incendie des murs à démolir, les rebrancher au plafond à un endroit sécuritaire, remettre le système en test et vérifier les anomalies s'il y a lieu. (Aucun test avec la compagnie d'alarme inclus.)	1 250,00 $
4	Démantèlement de l'éclairage au plafond actuel, en conservant les conduits réutilisables présents au plafond. Identification claire et efficace sur les boîtes et le filage laissés en place.	2 040,00 $
5	Installation de prises temporaires et d'éclairage temporaire (plus facile à manipuler durant les travaux).	1 250,00 $
6	Démantèlement des prises et services électriques dans les murs à démolir. Identification claire et efficace sur les boîtes et le filage laissés en place.	3 150,00 $
TOTAL (avant taxes)		**10 220,00 $**

EXCLUSIONS / NOTES

- Aucun travail sur le panneau électrique.
- Aucune démolition des filages et conduits pour l'instant, en attente des ouvertures (si possible de réutiliser/conserver).
- Frais de stationnement et équipement spécial (échafaudage) — non inclus.

CONDITIONS

1 La soumission est valide pour 30 jours

2 Un délai de dix (10) jours ouvrables est nécessaire à la planification de la date des travaux, suite à l'acceptation de la soumission
3 La tarification soumise par la présente offre ne tient pas compte de la TPS et la TVQ
4 Termes de paiement, net 30 jours
5 Intérêt de 2% par mois (24% par année) sur les comptes passés dû
6 Les travaux seront effectués durant les heures normales de bureau
7 Frais supplémentaire dû aux conditions hivernales non-incluses
8 Une facturation partielle pourrait être émise selon l'avancement des travaux
9 Tout retard non raisonnable et non imputable à notre personnel sera facturé en supplément
10 Les réparations, autres que spécifiées, ne sont pas comprises et pourront être effectuées en supplément à votre demande.

VOLATILITÉ DES PRIX DES MATÉRIAUX

Le prix des matériaux de base sont très volatiles en ce moment et peuvent nécessiter un ajustement sans préavis de la part de nos fournisseurs. Nous ne pouvons donc garantir les prix des matériaux qui sont inclus dans la soumission. Dans ce cas, une charge additionnelle vous sera facturée avec justification et explication. Les matériaux concernés sont les suivants : conduits et boîtes métalliques, conduits de PVC et câbles en cuivre et aluminium.

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information additionnelle.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Gabriel Abourousse
gabourousse@groupebr.ca
Chargé de projets — BR Division Électrique

APPROBATION / BON DE COMMANDE

Signature : _____ Date : _____

Nom (lettres moulées) : _____ Bon de commande # : _____