LE GROUPE DR
Électrique inc.

1420, boul. Lionel-Boulet, Varennes (Québec)
drservice@drelectrique.com
RBQ : 5587-4812-01

SOUMISSION S-1902

Varennes, le 26 octobre 2026

CLIENT
Constructions R.D.J. Inc.
1410, boul. Taschereau
Laprairie (Québec) J5R 4E8
Attention : **Nancy Dubois**, Estimation
estimation@constructionsrdj.com
Estimateur : Gabriel Epureanu, poste 223 — Tél. : 450 656-1114

DÉTAILS
Soumission : S-1902
Date : 26 octobre 2026 (révision 1 — addenda E-01)
Projet : E-26-75-GE — Technologie RFID, Bibliothèque Georgette-Lepage — aménagement du rez-de-chaussée et de l'étage
Lieu : 2001, boul. Rome, Brossard
Références : SEAO 20173885 / BSDQ M-1026-26 — AO SP-GTER-26-0080 — plans et devis HF Experts-Conseils 26-29 (E-001 à E-502), émis pour AO le 2026-09-16 ; addenda no 1 du 2026-10-16 (ADD E-01, plans et devis électriques ré-émis) intégré pour l'éclairage selon la soumission Éclairage Hi-Tech S100946-R1 du 2026-10-23
Préparé par : Francis Végiard, Chargé de projets et estimateur

233 000,00 $

(Deux cent trente-trois mille dollars) — taxes en sus

PRIX FORFAITAIRE

TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ, D'ÉCLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE — DIVISION 26 / 28

Prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux d'électricité décrits aux plans et devis ci-dessus, ventilé selon le bordereau de prix (Annexe 2.00). Le prix comprend 1 050 heures de main-d'œuvre d'électriciens qualifiés (contremaître inclus), le matériel au prix régulier des distributeurs, les luminaires de l'addenda E-01 (A1 Cooper, Axis Slate avec suspensions, Pinnacle M/M1, E, Z6), le panneau NF et ses disjoncteurs, les services Johnson Controls/Simplex et le scan GPR de la dalle. Travaux prévus de jour, aux heures normales, du ±17 novembre 2026 au 16 juillet 2027 selon l'échéancier de l'entrepreneur général.

VENTILATION SELON LE BORDEREAU DE PRIX (ANNEXE 2.00)

Article	Description (bordereau de prix)	Montant
3.22	Démontage des éléments électriques	11 467,00 $
3.23	Raccordement des équipements mécaniques	9 161,00 $
3.24	Nouveau panneau 600 V	10 791,00 $
3.25	Lot disjoncteurs	804,00 $
3.26	MCC	461,00 $
3.27	Prises doubles 15 A-120 V – USB	6 358,00 $
3.28	Prises doubles 15 A-120 V	15 035,00 $
3.29	Prises doubles 15 A-120 V MALT isolées	4 838,00 $
3.30	Prises doubles 15 A-120 V GFI	219,00 $
3.31	Percements, conduit, filage et boîtes de jonction	49 257,00 $
3.32	Scan dalle béton	1 767,00 $
3.33	Sorties informatique/réseau	18 011,00 $
3.34	Monument plancher	4 681,00 $

Article	Description (bordereau de prix)	Montant
3.35	Appareils de contrôle + appareils d'éclairage	81 967,00 $
3.36	Détecteur de fumée	1 950,00 $
3.37	Panneau alarme incendie : déplacement annonciateur	2 117,00 $
3.38	Panneau alarme incendie : mise en marche et certification	10 052,00 $
5.19	Démolition des systèmes électriques	4 064,00 $
	TOTAL ÉLECTRICITÉ (avant taxes)	**233 000,00 $**

Montants avant taxes. Frais de chantier, mobilisation, coordination et matériel courant répartis sur les articles au prorata des heures; article 3.31 ajusté de l'arrondi du total.

FOURNIR ET INSTALLER

- Démantèlement, relocalisation et conservation des équipements selon les étiquettes E.A.E, E.A.R et E.A.C des plans E-101, E-102, E-201 et E-202; retrait et réinstallation temporaire des luminaires du FabLab 210; maintien de la continuité de service;
- Remplacement du panneau PP-3 par un panneau NF 225 A, 347/600 V, 42 circuits, 14 kA, transfert des circuits existants et disjoncteurs neufs selon E-502; mise à jour des fiches et identification des neuf panneaux (devis 12.3);
- Raccordement électrique de l'UTA-01, du VE-02N, des chaudières CH-01 et CH-02 (réutilisation des tiroirs CCM-1 selon leur état) et des humidificateurs HUM-1 à HUM-3, avec conduits, conducteurs et raccords flexibles;
- Services du rez-de-chaussée et de l'étage : postes de travail intégrés au mobilier, tables avec boîtes d'électrification et prises USB, cabines, écrans, kiosque, prises murales, 22 prises MALT isolées, prise DDFT de la fontaine, monuments de plancher Hubbell, sorties informatiques (boîte, conduit et plaque), 4 sorties TV, boîtes et conduits vides pour boutons d'appel et de panique, 7 portes à contrôle d'accès (lecteur de carte et gâche), 6 thermostats et barrière antivol;
- Vingt-trois percements de dalle carottés avec coupe-feu CAN/ULC-S115 et scan GPR préalable; conduits EMT et conducteurs RW90 sous dalle et dans l'entreplafond;
- Éclairage du rez-de-chaussée selon l'addenda E-01 (soumission Éclairage Hi-Tech S100946-R1) : 10 luminaires A1 Cooper 24CGTS-L3C3 avec clips sismiques, 32 modules Axis Slate SL1 en rangées suspendues (11 de 7′, 5 de 5′, 2 de 4′, 14 de 3′), 5 luminaires Pinnacle M/M1, 3 luminaires E, 3 enseignes de sortie Z6; suspensions, chaînes de retenue à la dalle (devis 16.5), raccordement aux circuits existants réutilisés et 5 interrupteurs neufs;
- Alarme incendie : installation de 2 détecteurs de fumée adressables fournis par Johnson Controls, boucle, relocalisation de l'annonciateur, protection des dispositifs existants, assistance à la programmation du panneau Simplex 4007ES et vérification partielle CAN/ULC-S537; services Johnson Controls inclus;
- Mobilisation, plateforme roulante, coordination avec l'entrepreneur général et les autres corps de métier, dessins d'atelier, plans tels que construits, essais, mise en service, étiquetage, nettoyage et gestion des déchets électriques.

PRIX SÉPARÉS (non inclus au prix forfaitaire)

Code	Description	Montant avant taxes
PS-1	Conception parasismique des systèmes électriques par ingénieur (OIQ) et certificat de conformité (devis 16.2 à 16.6), incluant les ancrages additionnels	8 058,00 $
PS-2	Câblage structuré Cat6 jusqu'à la salle des serveurs (devis 36.1); la soumission de base comprend les boîtes, conduits, cordes de tirage et plaques	Sur demande
PS-3	Vérification par Johnson Controls des dispositifs d'alarme existants retirés et réinstallés dans les zones de plafonds touchés	Sur demande
PS-4	Travaux hors des heures normales (devis 1.17)	Majoration du taux horaire à convenir
PS-5	Alimentation des postes de travail temporaires et de la chute à livres temporaire (A-102), non montrés aux plans E	Sur demande

EXCLUSIONS

- Câblage structuré Cat6 et sa certification (PS-2); conception parasismique et certificat (PS-1); travaux hors des heures normales (PS-4); installations temporaires A-102 (PS-5);
- Fourniture et raccordement par d'autres : systèmes de contrôle d'accès et lecteurs de carte, boutons d'appel et de panique, barrière antivol RFID, thermostats et contrôles mécaniques, équipements mécaniques et leurs sectionneurs d'usine, câblage informatique;
- Permis, frais municipaux et taxes (TPS et TVQ en sus); réparation des finis, peinture, plafonds, cloisons et planchers; démolition et évacuation non électriques; échafaudage fixe; percements structuraux autres que les carottages indiqués;
- Remplacement du matériel existant trouvé défectueux lors des essais (la vérification des prises existantes de la note 3 est incluse; les réparations sont en sus, sur approbation);
- Les longueurs de conduits et de conducteurs sont établies sur hypothèses de tracé (note 5, E-104); le tracé exact sera validé dans l'entreplafond du niveau inférieur sans changement de prix, sauf obstacle imprévu;
- Droits de douane, tarifs douaniers américains, frais de dédouanement/courtage et transport des luminaires Pinnacle, non chiffrés dans la soumission du distributeur d'éclairage (S100946-R1) : facturés au coût réel sur pièces justificatives;
- Addenda no 2 (2026-10-22) et no 3 (2026-10-24) non reçus à la date de la présente : tout changement de portée qu'ils apporteraient fera l'objet d'un ajustement.

CONDITIONS

1) La soumission est valide pour 30 jours
2) Un délai de dix (10) jours ouvrables est nécessaire à la planification de la date des travaux, suite à l'acceptation de la soumission
3) La tarification soumise par la présente offre ne tient pas compte de la TPS et la TVQ
4) Termes de paiement, net 30 jours
5) Intérêt de 2% par mois (24% par année) sur les comptes passés dû
6) Les travaux seront effectués durant les heures normales de bureau
7) Frais supplémentaire dû aux conditions hivernales non-incluses
8) Une facturation partielle pourrait être émise selon l'avancement des travaux
9) Tout retard non raisonnable et non imputable à notre personnel sera facturé en supplément
10) Les réparations, autres que spécifiées, ne sont pas comprises et pourront être effectuées en supplément à votre demande

Clause de volatilité des matériaux : le prix des matériaux de base sont très volatiles en ce moment et peuvent nécessiter un ajustement sans préavis de la part de nos fournisseurs. Nous ne pouvons donc garantir les prix des matériaux qui sont inclus dans la soumission. Dans ce cas, une charge additionnelle vous sera facturée avec justification et explication. Les matériaux concernés sont les suivants : conduits et boîtes métalliques, conduits de PVC et câbles en cuivre et aluminium.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et demeurons à votre disposition pour toute question.

_____
Francis Végiard
Chargé de projets et estimateur électrique
Le Groupe DR Électrique inc.
fvegiard@drelectrique.com | 450 922-4000

APPROBATION / BON DE COMMANDE

Par la présente, nous acceptons la soumission S-1902 au montant forfaitaire de 233 000,00 $ (taxes en sus) et autorisons DR Électrique inc. à procéder aux travaux décrits ci-dessus.

Nom : _____ Titre : _____

Signature : _____ Date : _____

N° de bon de commande : _____

S-1902 — SOMMAIRE DU CHIFFRAGE

Bibliothèque Georgette-Lepage (Brossard) — RFID — AO SP-GTER-26-0080 — R.D.J. E-26-75-GE

PRIX SOUMIS (avant taxes)	HEURES CHARGÉES	SOMMAIRE ACCEO (matériel + MO, admin/profit 0 %)
233 000 $	**1 050 h**	**187 627 $**

1. CALCUL (méthode Dupuis — Expert Estimateur / ACCEO)

Poste	Valeur	Source / preuve
Taux horaire	85,00 $	*Dupuis, août–oct. 2026 : S-1797, S-1835, S-1854, S-1881*
Matériel + lots fournisseur (prix vendant Dupuis)	98 376,90 $	*Feuille Détail — dernière valeur du catalogue par article*
Heures relevées	1 049,10 h	*Feuille Détail — temps unitaires Dupuis*
Heures chargées (arrondi vers le haut, multiple de 10)	1 050 h	*Pratique Dupuis (S-1881 : 4 128,6 → 4 150 h)*
Main-d'œuvre = heures chargées × taux	89 250,00 $	
Sommaire ACCEO = matériel + main-d'œuvre	187 626,90 $	*Admin/profit 0 % — équivalent de son « Grand total » ; part MO 48% (Dupuis : 30–69 %)*
Facteur de passage au prix de vente	1,244	*S-1844 : prix remis 238 744 $ ÷ sommaire ACCEO 191 909,19 $*
Prix de vente calculé	233 408 $	
PRIX SOUMIS (arrondi au millier)	**233 000 $**	*Somme des articles de la soumission (PDF)*

2. COMPARAISONS

Version	Prix avant taxes	Base
Estimation_2 — Léna AI, 2026-10-08	112 381 $	*719,5 h × 124 $ + Lumen 23 160 $; sans FG, profit ni sous-traitance*
v2 — 2026-10-20 (midi)	158 296 $	*745 h × 113,50 $ pondéré + matériel + allocations*
v3 — méthode Dupuis, médianes conduits	183 000 $	*990 h ; conduits aux valeurs médianes du catalogue*
v4 — méthode Dupuis, dernières valeurs du catalogue	194 000 $	*1 050 h ; luminaires 11 893 $ (allocation Gerrie/agents)*
v5 — ADD E-01, lot éclairage Hi-Tech R1 (ce classeur)	**233 000 $**	*42 820,79 $ fermes (30 jours) ; E/Z6, NF et JCI toujours en allocation*

3. LOTS FOURNISSEUR INCLUS DANS LE MATÉRIEL (source de chaque montant dans la colonne de droite)

Poste	Montant ($)	Source (soumission reçue ou allocation à confirmer)
Scan GPR de la dalle	1 250,00 $	*Dupuis « SCAN DALLE BETON » 1 250 $*
Luminaires ADD E-01 : A1 Cooper ×10, Axis Slate ×32, Pinnacle M/M1 ×5	42 820,79 $	*SOUMISSION Hi-Tech S100946-R1 (2026-10-23), 30 j ; douanes/transport Pinnacle en sus*
Luminaires E ×3 (475 $) et Z6 ×3 (161,60 $)	1 909,80 $	*ALLOCATION Gerrie/agents — absents de Hi-Tech R1, à confirmer*
Panneau NF 225 A 42 cct + disjoncteurs EDB/EJB	6 200,00 $	*ALLOCATION — retenue par Frank 2026-10-20, aucune soumission Guillevin/Electrimat*
2 détecteurs Simplex 4098-9714 + bases (JCI)	600,00 $	*ALLOCATION — retenue par Frank 2026-10-20*
Services JCI/Simplex (bypass, 4007ES, annonciateur, ULC-S537)	7 400,00 $	*ALLOCATION — retenue par Frank 2026-10-20, prix JCI demandé par Jo 2026-10-08*

4. VENTILATION PAR ARTICLE DU BORDEREAU (Annexe 2.00, prix soumis avant taxes)

Article — description (bordereau R.D.J.)	Prix soumis ($)	Base ACCEO
3.22 — Démontage des éléments électriques	11 467 $	*0 $ matériel · 108,3 h*
3.23 — Raccordement des équipements mécaniques	9 161 $	*2 799 $ matériel · 53,7 h*
3.24 — Nouveau panneau 600 V	10 791 $	*6 335 $ matériel · 27,5 h*
3.25 — Lot disjoncteurs	804 $	*0 $ matériel · 7,6 h*
3.26 — MCC	461 $	*30 $ matériel · 4,0 h*
3.27 — Prises doubles 15 A-120 V – USB	6 358 $	*2 197 $ matériel · 34,2 h*
3.28 — Prises doubles 15 A-120 V	15 035 $	*4 260 $ matériel · 92,0 h*
3.29 — Prises doubles 15 A-120 V MALT isolées	4 838 $	*1 690 $ matériel · 25,9 h*
3.30 — Prises doubles 15 A-120 V GFI	219 $	*65 $ matériel · 1,3 h*
3.31 — Percements, conduit, filage et boîtes de jonction	49 257 $	*14 432 $ matériel · 299,6 h*
3.32 — Scan dalle béton	1 767 $	*1 250 $ matériel · 2,0 h*
3.33 — Sorties informatique/réseau	18 011 $	*3 311 $ matériel · 131,3 h*
3.34 — Monument plancher	4 681 $	*3 422 $ matériel · 4,0 h*
3.35 — Appareils de contrôle + appareils d'éclairage	81 967 $	*50 407 $ matériel · 182,0 h*
3.36 — Détecteur de fumée	1 950 $	*779 $ matériel · 9,3 h*
3.37 — Panneau alarme incendie : déplacement annonciateur	2 117 $	*0 $ matériel · 20,0 h*
3.38 — Panneau alarme incendie : mise en marche et certification	10 052 $	*7 400 $ matériel · 8,0 h*
5.19 — Démolition des systèmes électriques	4 064 $	*0 $ matériel · 38,4 h*
TOTAL ÉLECTRICITÉ, avant taxes	**233 000 $**	

S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)

Chaque ligne = quantité × prix vendant d'assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement ou allocation sans soumission · Noir = formule.

Code	Description	Qté	Unité	Prix unit. vendant ($)	Temps unit. (h)	Article bordereau	Matériel ($)	Heures	Source (catalogue Dupuis / allocation)
5.19 / 3.22 — DÉMANTÈLEMENT, RELOCALISATION, TRAVAUX TEMPORAIRES									
A-01	Démantèlement luminaires existants RDC (E.A.E)	39	u	-	0,500	5.19	-	19,50	Dupuis « FIXTURE ENLEVE » 0,5 h (S-1844 ×204)
A-02	Démantèlement luminaires existants étage (E.A.E)	7	u	-	0,500	5.19	-	3,50	idem
A-03	Démantèlement services RDC (prises, boîtes, câbles) E.A.E	34	u	-	0,350	5.19	-	11,90	Dupuis « ENLEVER PRISE » 0,35 h
A-04	Démantèlement services étage (E.A.E)	10	u	-	0,350	5.19	-	3,50	idem
A-05	Relocalisation équipements services (E.A.R) RDC + étage	13	u	-	1,500	3.22	-	19,50	Dupuis « RELO PRISE » 1,5 h (dernier, S-1753 2026-05-05)
A-06	Relocalisation luminaires (E.A.R) RDC + étage	7	u	-	1,000	3.22	-	7,00	Dupuis « RELO ENCASTRE » 1 h
A-07	Relocalisation interrupteurs maîtres du hall (note 1 E-201)	1	lot	-	6,000	3.22	-	6,00	jugement (Estimation_2)
A-08	FabLab 210 : retrait temporaire + réinstallation luminaires linéaires	21	u	-	0,850	3.22	-	17,85	Dupuis FIXTURE ENLEVE 0,5 + réinstall. 0,35 (ENLEVER FIXTURE 1X4)
A-09	FabLab 210 : retrait temporaire + réinstallation encastrés	24	u	-	0,750	3.22	-	18,00	Dupuis 0,25 (FIXTURE ENCASTRE ENLEV) + 0,5 (réinstall.)
A-10	Toit : débrancher/entreposer sectionneurs, isoler câbles, rebrancher ventilation (E.A.R)	6	u	-	4,000	3.22	-	24,00	jugement (Estimation_2)
A-11	Continuité de service, traçage circuits, réalimentation circuits libérés	1	lot	-	16,000	3.22	-	16,00	jugement (Estimation_2)
	Sous-total section A						**-**	**146,75**	
3.24 à 3.26 — DISTRIBUTION, PANNEAU PP-3, DISJONCTEURS, MCC									
B-01	Panneau PP-3 NF 225 A 347/600 V 42 cct 14 kA (remplacement) — pose	1	u	-	8,000	3.24	-	8,00	Dupuis « PANN 200A 347/600V » 8 h ; fourniture au lot
B-01b	Transfert des circuits existants dans PP-3 (14 cct)	14	cct	-	0,750	3.24	-	10,50	jugement : 0,75 h/cct
B-02	Disjoncteurs NF 1P-15 A (pose)	17	u	-	0,200	3.25	-	3,40	Dupuis « DISJ15A1P » 0,2 h ; fourniture au lot
B-03	Disjoncteurs NF 3P 15/20/40 A (pose)	3	u	-	1,000	3.25	-	3,00	Dupuis « DISJ 100A 3P » 1 h
B-04	Disjoncteurs 1P-15 A DDFT et 1P-20 A (pose)	3	u	-	0,400	3.25	-	1,20	Dupuis « DISJ 15A2P » 0,4 h
B-09	Mise à jour fiches + identification 9 panneaux	9	u	15,00 $	1,000	3.24	135,00 $	9,00	Dupuis lamicoïd ≈ 15 $; 1 h (Estimation_2)
B-10	Tiroirs CCM-1 F15A — vérification/réutilisation (MCC)	2	u	15,00 $	2,000	3.26	30,00 $	4,00	jugement
B-LOT	PRIX DE LOT DISTRIBUTION : panneau NF 225 A 42 cct + 17 disj. 1P-15, 3 disj. 3P, 3 disj. 1P (DDFT/20 A)	1	lot	6 200,00 $	0,000	3.24	6 200,00 $	-	ALLOCATION (Schneider NF 225A 42cct ≈ 3 400 $ + EDB 1P ≈ 95 $ ×20 + EJB 3P ≈ 300 $ ×3) — montant retenu par Frank 2026-10-20, aucune soumission Guillevin/Electrimat reçue
	Sous-total section B						**6 365,00 $**	**39,10**	
3.23 — RACCORDEMENTS DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES									
C-01	UTA-01 575 V/3Ø au toit — raccordement final LFMC + sectionneur d'usine	1	u	25,00 $	1,000	3.23	25,00 $	1,00	Dupuis « MOTEUR UAF-1 » 1 h / 25 $
C-01b	Conduit EMT 1" 4 #8 (alim. UTA-01) incl. supports	114.83	pi	7,66 $	0,135	3.23	879,68 $	15,50	Dupuis « CONDUIT 1 13C12 » 7,6607 $/pi, 0,135 h/pi (dernier 2026-10-07 ; ens. 1" #8 absent → proche)
C-02	VE-02N 1,5 HP 575 V c/a VFD — raccordement	1	u	25,00 $	0,750	3.23	25,00 $	0,75	Dupuis « MOTEUR » 0,75 h / 25 $ (dernier)

S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)

Chaque ligne = quantité × prix vendant d'assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement ou allocation sans soumission · Noir = formule.

Code	Description	Qté	Unité	Prix unit. vendant ($)	Temps unit. (h)	Article bordereau	Matériel ($)	Heures	Source (catalogue Dupuis / allocation)
C-03	Chaudières CH-01/CH-02 — raccord final LFMC, tiroirs CCM	2	u	15,00 $	0,500	3.23	30,00 $	1,00	Dupuis « CHAUDIERE » 0,5 h / 15 $
C-04	Humidificateurs HUM-1/2/3 — raccordement	3	u	15,00 $	0,350	3.23	45,00 $	1,05	Dupuis « HUMIDIFICATEUR » 0,35 h / 15 $
C-04b	Sectionneurs 30 A sans fusible (HUM)	3	u	133,49 $	1,000	3.23	400,47 $	3,00	Dupuis « INTERR 30A 3P 600V » 1 h / 133,49 $
C-07	Conduit EMT 3/4" 03c12 (VE-02N + HUM)	262.47	pi	4,24 $	0,113	3.23	1 113,95 $	29,61	Dupuis « CONDUIT 3/4 03C12 » 4,2441 $/pi, 0,1128 h/pi (dernier, S-1857 2026-09-25)
C-08	Raccords flexibles LFMC + connecteurs (7 équipements)	7	u	40,00 $	0,250	3.23	280,00 $	1,75	Lumen Hydrotite 12,40 $/m + Conseal 15,14 $ ×2 ; 0,25 h
	Sous-total section C						**2 799,10 $**	**53,66**	
3.27 à 3.34 — SERVICES REZ-DE-CHAUSSÉE ET ÉTAGE									
D-01	Poste de travail intégré mobilier : JB + prise 15 A + prise 20 A + boîte data	18	poste	156,39 $	3,530	3.28	2 815,02 $	63,54	Dupuis prise 15A 64,81/1,175 + prise 15/20A 60,19/1,225 + tel/data 13,96/0,63 + boîte 12x12 17,43/0,5
D-02	Tables c/a boîte d'électrification (5) : 2 prises doubles + 4 prises USB chacune (20 USB au relevé E-104)	5	u	439,42 $	6,850	3.27	2 197,10 $	34,25	Dupuis prise 15A 64,81/1,175 ; USB 77,45/1,125 ; relevé IA : PRISE USB INSTALLER 20
D-03	Cabine/isoloir : prise double par JB	2	u	64,81 $	1,175	3.28	129,62 $	2,35	Dupuis prise 15A
D-04	Écran mur/colonne : prise + data	2	u	78,77 $	1,805	3.28	157,54 $	3,61	Dupuis
D-05	Kiosque TV : prise + data	1	u	78,77 $	1,805	3.28	78,77 $	1,81	Dupuis
D-06	Prises doubles murales/colonne neuves	8	u	64,81 $	1,175	3.28	518,48 $	9,40	Dupuis prise 15A
D-17	Prises MALT isolées (IG orange) — 22 dispositifs	22	u	76,81 $	1,175	3.29	1 689,82 $	25,85	Dupuis prise 15A + supplément dispositif IG (≈12 $, Lumen LEV5262IG non lu)
D-07	Prise DDFT 15 A fontaine	1	u	65,38 $	1,300	3.30	65,38 $	1,30	Dupuis « PRISE DUPLEX 20A GFI » 65,38 $ / 1,3 h
D-08	Sorties data murales/colonne : boîte + conduit 3/4" + corde (65 sorties au relevé − 24 déjà dans les postes/écrans/kiosque)	41	u	22,32 $	0,890	3.33	915,12 $	36,49	Dupuis « TEL/DATA 3/4 » 22,32 $ / 0,89 h ; relevé IA : SORTIE DATA INSTALLER 65 (E104 45 + E105 20)
D-09	Barrière antivol : 2 JB + raccord panneau PU-1	1	lot	60,00 $	4,000	3.31	60,00 $	4,00	jugement (2 boîtes 12x12 + conduit) — Estimation_2 6 h
D-10	Bornes de prêt / fontaine hall — JB	1	u	17,43 $	1,000	3.31	17,43 $	1,00	Dupuis boîte 12x12 1 h
D-11	Boutons d'appel (3) et de panique (1) — boîte + conduit vide	4	u	15,00 $	0,500	3.31	60,00 $	2,00	Dupuis « GACHE »/« LECTEUR » 15 $ / 0,5 h (même nature)
D-20	Portes à contrôle d'accès : lecteur + gâche (boîtes + conduits)	7	u	30,00 $	0,850	3.31	210,00 $	5,95	Dupuis « LECTEUR DE CARTE » 15 $/0,5 h + « GACHE » 15 $/0,35 h (dernier)
D-21	Thermostats — boîte + conduit	6	u	35,00 $	0,400	3.31	210,00 $	2,40	Dupuis « THERMOSTAT » 35 $ / 0,4 h
D-22	Sorties TV	4	u	15,00 $	0,500	3.33	60,00 $	2,00	Dupuis « SORTIE TV » 15 $ / 0,5 h
D-12	Percements de dalle carottés + coupe-feu (RDC + étage)	23	u	150,00 $	1,000	3.31	3 450,00 $	23,00	Dupuis « PERCEMENT PLANCHER » 150 $ (S-1881) / 1 h
D-12b	Coupe-feu (tubes)	8	u	13,53 $	0,500	3.31	108,24 $	4,00	Dupuis « COUPE FEU TUBE 10.1 FL O » 13,53 $ / 0,5 h (dernier 2026-03-09 ; Lumen 2026-10-07 : 26,22 $ — Dupuis prime)
D-13	Conduit EMT 1" sous dalle (16 courses RDC + 7 étage), 5 cond. #12	2148.95	pi	4,12 $	0,091	3.31	8 853,03 $	195,55	Dupuis « CONDUIT 3/4 07C12 » 4,1197 $/pi, 0,091 h/pi (dernier 2026-09-25 ; 1" 05c12 absent → équivalent)
D-14	Conduit EMT 3/4" data sous dalle, vide + corde (11 + 7 courses)	1656.82	pi	1,41 $	0,056	3.33	2 335,62 $	92,78	Dupuis « CONDUIT VIDE 3/4 » 1,4097 $/pi, 0,056 h/pi (dernier 2026-08-19)
D-16	Boîtes de tirage 4-11/16, connecteurs, supports — sous dalle	23	u	9,26 $	0,250	3.31	212,98 $	5,75	Lumen 6,05 + 3,21 ; Dupuis boîte 0,25 h

S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)

Chaque ligne = quantité × prix vendant d'assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement ou allocation sans soumission · Noir = formule.

Code	Description	Qté	Unité	Prix unit. vendant ($)	Temps unit. (h)	Article bordereau	Matériel ($)	Heures	Source (catalogue Dupuis / allocation)
D-19	Scan dalle béton (GPR) avant carottage	1	lot	1 250,00 $	2,000	3.32	1 250,00 $	2,00	Dupuis « SCAN DALLE BETON » 1 250 $ / 2 h
E-02	Monuments de plancher Hubbell poke-through (prise 20 A + 2 RJ45)	2	u	1 461,22 $	1,000	3.34	2 922,44 $	2,00	Lumen 1 461,22 $; Dupuis monument 1 h
E-03	Boîtes de plancher refaites (salle 208)	2	u	250,00 $	1,000	3.34	500,00 $	2,00	Dupuis « MONUMENT PLANCHER » 250 $ / 1 h
E-04	Cabines/salles étage : JB + prise	3	u	64,81 $	1,175	3.28	194,43 $	3,53	Dupuis prise 15A
E-01	Postes aide au lecteur 227 : JB, 2 prises, data	2	poste	143,58 $	2,980	3.28	287,16 $	5,96	Dupuis
E-05	Écran colonne étage : prise + data	1	u	78,77 $	1,805	3.28	78,77 $	1,81	Dupuis
	Sous-total section D						**29 376,95 $**	**534,32**	
3.35 — ÉCLAIRAGE, ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET CONTRÔLE									
F-01	Luminaire A1 Cooper 24CGTS-L3C3 2x4 LED encastré + clips sismiques — pose	10	u	-	0,750	3.35	-	7,50	Dupuis « FIXTURE TYPE A » 0,75 h ; qté Hi-Tech R1 (ADD E-01 : 10, était 11 au tableau E-008) ; fourniture au lot
F-02	Luminaires C1 Axis Slate SL1 (7′ ×11, 5′ ×5, 4′ ×2, 3′ ×14 = 32 modules) — pose	32	u	-	0,750	3.35	-	24,00	Dupuis 0,75 h/luminaire ; qté Hi-Tech R1 (ADD E-01 ; était 33 au tableau E-008)
F-03	Luminaires M / M1 Pinnacle M-P-835LO (8′ ×4, 2′ ×1) — pose	5	u	-	0,750	3.35	-	3,75	Dupuis 0,75 h/luminaire ; type ajouté par l'ADD E-01 (Hi-Tech R1)
F-05	Rangées linéaires suspendues (20) : suspension à la dalle, alimentation	20	rangée	50,00 $	1,000	3.35	1 000,00 $	20,00	Dupuis « DROP DE SWITCH »/alim. 0-10V 32-55 $; 1 h (Estimation_2)
F-06	Luminaire E cylindre suspendu — pose	3	u	-	0,750	3.35	-	2,25	Dupuis 0,75 h ; 3 u (E-203)
F-07	Enseignes de sortie Z6 — pose	3	u	-	1,000	3.35	-	3,00	Dupuis « ENSEIGNE SORTIE » 1 h
F-11	Interrupteurs neufs 15 A	5	u	75,47 $	1,075	3.35	377,35 $	5,38	Dupuis « INTERRUPTEUR 15A 120V » 75,47 $ / 1,075 h
F-08	Conduit EMT 3/4" 03c12 + flexible — raccordement luminaires (35 points)	918.64	pi	4,24 $	0,113	3.35	3 898,80 $	103,62	Dupuis « CONDUIT 3/4 03C12 » 4,2441 $/pi, 0,1128 h/pi (dernier)
F-10	Chaînes de retenue à la dalle, boîtes de jonction, quincaillerie	50	u	8,00 $	0,250	3.35	400,00 $	12,50	Dupuis « PARASIMIC » 10 $ / 0,25 h (retenue) — 1 par luminaire (A1 10 + Axis 32 + Pinnacle 5 + E 3)
F-LOT	PRIX DE LOT ÉCLAIRAGE (ADD E-01) : A1 Cooper ×10 + clips, Axis Slate 7′×11 / 5′×5 / 4′×2 / 3′×14, Pinnacle M ×4 + M1 ×1, transport Axis prépayé	1	lot	42 820,79 $	0,000	3.35	42 820,79 $	-	SOUMISSION FOURNISSEUR Eclairage Hi-Tech S100946-R1 (2026-10-23, prix d'achat, 30 jours) — courriel Daniel Dupuis 2026-10-22 ; EN SUS non chiffrés par Hi-Tech : transport Pinnacle, courtage/dédouanement et tarifs USA (Pinnacle) ; note Cooper « 347 V discontinué »
F-LOT2	PRIX DE LOT ÉCLAIRAGE (hors Hi-Tech) : E ×3 (475 $), Z6 ×3 (161,60 $)	1	lot	1 909,80 $	0,000	3.35	1 909,80 $	-	ALLOCATION (Gerrie prix réguliers / agents, 2026-10-20) — types E et Z6 absents de la soumission Hi-Tech R1 : à confirmer (ADD E-01 non lu)
	Sous-total section F						**50 406,74 $**	**182,00**	
3.36 à 3.38 — ALARME INCENDIE									
G-01	Détecteurs de fumée adressables + base (fournis JCI) — pose	2	u	-	0,500	3.36	-	1,00	Dupuis « DETECTEUR A FUMEE » 0,5 h
G-01b	Détecteurs Simplex 4098-9714 + base (fourniture JCI)	2	u	300,00 $	0,000	3.36	600,00 $	-	ALLOCATION — montant retenu par Frank 2026-10-20, aucune soumission JCI reçue
G-02	Conduit EMT 3/4" boucle AI + câble FA 16/2	98.43	pi	1,82 $	0,084	3.36	179,11 $	8,27	Dupuis conduit vide 3/4 1,4097 $/pi (dernier) + fil alarme 16 AWG 0,41 $/pi, 0,028 h/pi
G-04	Relocalisation annonciateur Simplex	1	u	-	8,000	3.37	-	8,00	Dupuis « RELO PANN ANNOCIATEUR » 8 h
G-05	Démontage / protection / réinstallation dispositifs AI existants (zones touchées)	1	lot	-	12,000	3.37	-	12,00	jugement (Estimation_2)

S-1902 — DÉTAIL DU CHIFFRAGE (méthode Dupuis / ACCEO)

Chaque ligne = quantité × prix vendant d'assemblage de M. Dupuis (dernier prix de ses relevés 2026) et quantité × son temps unitaire. Bleu = intrant · Jaune = heures de jugement ou allocation sans soumission · Noir = formule.

Code	Description	Qté	Unité	Prix unit. vendant ($)	Temps unit. (h)	Article bordereau	Matériel ($)	Heures	Source (catalogue Dupuis / allocation)
G-06	Assistance électricien programmation / vérification ULC-S537	1	lot	-	8,000	3.38	-	8,00	jugement (Estimation_2)
G-07	Services JCI/Simplex : bypass, programmation 4007ES, annonciateur, vérification partielle + certificat	1	lot	7 400,00 $	0,000	3.38	7 400,00 $	-	ALLOCATION — montant retenu par Frank 2026-10-20 ; prix JCI demandé par Jo le 2026-10-08, aucune soumission reçue
	Sous-total section G						**8 179,11 $**	**37,27**	
FRAIS DE CHANTIER (répartis sur 3.31)									
H-01	Mobilisation / démobilisation, plateforme roulante	1	lot	1 250,00 $	16,000	3.31	1 250,00 $	16,00	Dupuis « NACELLE » 1 250 $ / 16 h (dernier, S-1811 2026-07-14)
H-02	Coordination EG, dessins d'atelier, plans tels que construits	1	lot	-	20,000	3.31	-	20,00	jugement (Estimation_2)
H-03	Essais, mise en service, vérification prises existantes (note 3), étiquetage	1	lot	-	12,000	3.31	-	12,00	jugement (Estimation_2)
H-04	Nettoyage, gestion des déchets	1	lot	-	8,000	3.31	-	8,00	jugement (Estimation_2)
	Sous-total section H						**1 250,00 $**	**56,00**	
	TOTAL MATÉRIEL / LOTS ET HEURES RELEVÉES						**98 376,90 $**	**1 049,10**	

S-1902 — VENTILATION PAR ARTICLE DU BORDEREAU (Annexe 2.00)

Total ACCEO par article = matériel + heures × taux (arrondi réparti au prorata) ; prix soumis = total × 1,244 arrondi au dollar ; 3.31 absorbe l'arrondi du total.

Article	Description (bordereau R.D.J.)	Matériel ($)	Heures	Main-d'œuvre ($)	Total ACCEO ($)	Prix soumis ($)
3.22	Démontage des éléments électriques	-	108,35	9 218 $	9 218 $	**11 467 $**
3.23	Raccordement des équipements mécaniques	2 799 $	53,66	4 565 $	7 364 $	**9 161 $**
3.24	Nouveau panneau 600 V	6 335 $	27,50	2 340 $	8 675 $	**10 791 $**
3.25	Lot disjoncteurs	-	7,60	647 $	647 $	**804 $**
3.26	MCC	30 $	4,00	340 $	370 $	**461 $**
3.27	Prises doubles 15 A-120 V – USB	2 197 $	34,25	2 914 $	5 111 $	**6 358 $**
3.28	Prises doubles 15 A-120 V	4 260 $	92,00	7 826 $	12 086 $	**15 035 $**
3.29	Prises doubles 15 A-120 V MALT isolées	1 690 $	25,85	2 199 $	3 889 $	**4 838 $**
3.30	Prises doubles 15 A-120 V GFI	65 $	1,30	111 $	176 $	**219 $**
3.31	Percements, conduit, filage et boîtes de jonction	14 432 $	299,65	25 493 $	39 924 $	**49 257 $**
3.32	Scan dalle béton	1 250 $	2,00	170 $	1 420 $	**1 767 $**
3.33	Sorties informatique/réseau	3 311 $	131,27	11 168 $	14 479 $	**18 011 $**
3.34	Monument plancher	3 422 $	4,00	340 $	3 763 $	**4 681 $**
3.35	Appareils de contrôle + appareils d'éclairage	50 407 $	182,00	15 483 $	65 890 $	**81 967 $**
3.36	Détecteur de fumée	779 $	9,27	788 $	1 568 $	**1 950 $**
3.37	Panneau alarme incendie : déplacement annonciateur	-	20,00	1 701 $	1 701 $	**2 117 $**
3.38	Panneau alarme incendie : mise en marche et certification	7 400 $	8,00	681 $	8 081 $	**10 052 $**
5.19	Démolition des systèmes électriques	-	38,40	3 267 $	3 267 $	**4 064 $**
	TOTAL ÉLECTRICITÉ (avant taxes)	**98 377 $**	**1 049,10**	**89 250 $**	**187 627 $**	**233 000 $**
	TPS 5 %					11 650,00 $
	TVQ 9,975 %					23 241,75 $
	TOTAL TAXES INCLUSES					**267 891,75 $**